

Прейскурант № 60 от 24.02.2021 года
на дополнительные платные услуги по заказам населения,
оказываемые государственным предприятием "ЖРЭТ г.Витебска"

вводится в действие с "01" марта 2021 года

№№ п/п	№№ п/пп	Вид оказываемых услуг	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.	Норма времени, чел./час.	Разряд работы
Полы (таблица 2.1 часть 1 сборника)						
1	0	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	7,20	0,660	3,0
2	0	Смена лаг из досок по готовому основанию	м2	5,56	0,510	3,0
3	0	Перестилка чистых дощатых полов	м2	9,49	0,870	3,0
4	0	Сплачивание дощатых полов	м2	5,45	0,500	3,0
5	0	Укрепление чистых дощатых полов (без добавления новых досок)	м2	1,96	0,180	3,0
6	0	Смена досок в полах до трех штук в одном месте	м. досок	6,43	0,590	3,0
7	0	Смена деревянных плинтусов	м.п.	2,18	0,200	3,0
8	0	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м2	3,12	0,250	4,0
9	0	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м2	6,22	0,500	4,0
10	0	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м2	1,49	0,120	4,0
11	0	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м2	1,75	0,140	4,0
12	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	17,43	1,400	4,0
13	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	22,16	1,780	4,0
14	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	27,27	2,190	4,0
15	0	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м2	16,36	1,500	3,0
16	0	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	3,93	0,360	3,0
17	0	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2	место	12,00	1,100	3,0
18	0	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2	место	17,23	1,580	3,0
19	0	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м2	3,05	0,280	3,0
20	0	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м2	1,09	0,100	3,0
21	0	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м2	3,70	0,340	3,0
22	0	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте	шт.	1,09	0,100	3,0
23	0	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте	шт.	0,65	0,060	3,0
24	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте	место	4,04	0,370	3,0
25	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте	место	6,98	0,640	3,0
26	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 в одном месте	место	12,00	1,100	3,0
27	0	Разборка кирпичных столбиков	м2 пола	0,55	0,060	2,0
28	0	Разборка лаг деревянных	м2 пола	0,64	0,070	2,0
29	0	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м2	2,63	0,290	2,0
30	0	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	1,18	0,130	2,0
31	0	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	5,01	0,460	3,0
32	0	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	4,91	0,450	3,0
33	0	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	5,45	0,500	3,0
34	0	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	0,27	0,030	2,0
35	0	Разборка цементных плинтусов	м.п.	1,82	0,200	2,0
36	0	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м2	3,73	0,300	4,0
37	0	Смена покрытий из линолеума	м2	6,85	0,550	4,0
38	0	Устройство теплых полов с электронагревом	м2	52,29	4,200	4,0
39	0	Укладка ламинированных полов	м2	4,98	0,400	4,0
Полы (таблица 2.1 часть 2 сборника)						

40	0	Шпатлевка паркетных полов	м2	1,08	0,099	3,0
41	0	Шпатлевка деревянных полов	м2	0,85	0,078	3,0
42	0	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м2	2,86	0,230	4,0
43	0	Устройство готового деревянного плинтуса	м.п.	0,87	0,080	3,0
44	0	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м2	2,54	0,280	2,0
45	0	Устройство покрытия из коврового материала на плинтусах	м2	4,23	0,340	4,0
46	0	Устройство покрытия из коврового материала на клею	м2	4,98	0,400	4,0
47	0	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями)	м2	5,13	0,470	3,0
48	0	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м2 пола	4,91	0,450	3,0
49	0	Укладка лаг из досок по готовому основанию	м2 пола	3,82	0,350	3,0
50	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам	м2	5,77	0,530	3,0
51	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам	м2	6,32	0,580	3,0
52	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м2	6,87	0,630	3,0
53	0	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м2	7,85	0,720	3,0
54	0	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм	м2	11,88	1,090	3,0
55	0	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2:		0,00		
	1	до 45 шт.	м2 пола	18,18	1,460	4,0
	2	от 46 шт. до 100 шт.		21,79	1,750	4,0
	3	более 100 шт.		26,02	2,090	4,0
56	0	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке	м2	12,83	1,030	4,0
57	0	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм	м2	5,13	0,470	3,0
Полы (таблица 2.1 часть 3 сборника)						
58	0	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	1,31	0,120	3,0
59	0	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	6,47	0,520	4,0
60	0	Устройство плинтусов из ПВХ	м	1,37	0,110	4,0
61	0	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,26	0,024	3,0
62	0	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	1,65	0,152	3,0
63	0	Разборка покрытий полов из ДВП	м2	0,64	0,070	2,0
64	0	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2	м2	0,00		
	1	в один слой	0	7,35	0,590	4,0
	2	в два слоя	0	12,57	1,010	4,0
65	0	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2	м2	0,00		
	1	в один слой	0	6,35	0,510	4,0
	2	в два слоя	0	10,83	0,870	4,0
66	0	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2	м2	3,36	0,270	4,0
67	0	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2	м2	2,86	0,230	4,0
68	0	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	5,23	0,420	4,0
69	0	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2	м2	5,13	0,470	3,0
70	0	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	4,91	0,450	3,0
71	0	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2	м2	5,24	0,480	3,0
	1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,05	0,005	3,0
72	0	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2	м2	4,58	0,420	3,0
	1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,04	0,004	3,0
73	0	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса	м2	4,80	0,440	3,0
74	0	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	12,83	1,030	4,0
Оконные проемы (таблица 2.2 часть 1 сборника)						
1	0	Установка форточек с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	35,98	2,890	4,0
2	0	Смена форточки	форточка	5,72	0,460	4,0
3	0	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	40,72	3,270	4,0
4	0	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	64,74	5,200	4,0
5	0	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	26,14	2,100	4,0
6	0	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	7,97	0,640	4,0

7	0	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка	5,72	0,460	4,0
8	0	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	28,88	2,320	4,0
9	0	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	26,89	2,160	4,0
10	0	Ремонт на месте подоконной доски	шт.	8,09	0,650	4,0
11	0	Малый ремонт форточки	форточка	10,71	0,860	4,0
12	0	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	41,44	3,800	3,0
13	0	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	44,70	4,100	3,0
14	0	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.	2,09	0,230	2,0
15	0	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт.	1,82	0,200	2,0
16	0	Снятие мозаичных подоконных досок	м2	20,86	2,300	2,0
17	0	Установка подоконных досок	м.	3,27	0,300	3,0
18	0	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	10,80	0,990	3,0
19	0	Снятие оконных створок	створка	4,36	0,400	3,0
20	0	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2	блок	35,11	3,220	3,0
21	0	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2	блок	40,56	3,720	3,0
22	0	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.	1,52	0,140	3,0
Оконные проемы (таблица 2.2 часть 2 сборника)						
23	0	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью:	блок	0,00		
	1	до 1 м2		11,46	0,920	4,0
	2	до 2 м2		13,45	1,080	4,0
	3	до 3 м2		15,44	1,240	4,0
	4	свыше 3 м2		17,43	1,400	4,0
24	0	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КИД площадью:	блок	0,00		
	1	до 1 м2		13,19	1,060	4,0
	2	до 2 м2		15,44	1,240	4,0
	3	до 3 м2		17,80	1,430	4,0
	4	свыше 3 м2		20,04	1,610	4,0
25	0	Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы:	блок	0,00		
	1	кирпичных стен		26,14	2,100	4,0
	2	КИД		30,13	2,420	4,0
26	0	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до:	блок	0,00		
	1	1,5 м2		8,72	0,700	4,0
	2	3 м2		11,20	0,900	4,0
27	0	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КИД площадью до:	блок	0,00		
	1	1,5 м2		14,56	1,170	4,0
	2	3 м2		17,80	1,430	4,0
28	0	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	10,21	0,820	4,0
29	0	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КИД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	16,56	1,330	4,0
30	0	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	3,38	0,310	3,0
31	0	Установка подоконной доски из МДФ	м	3,27	0,300	3,0
32	0	Изготовление слухового окна	м2	15,49	1,420	3,0
33	0	Установка готового слухового окна	шт.	4,48	0,410	3,0
34	0	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (балконных, дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КИД	м. стыка	0,55	0,050	3,0
35	0	Герметизация мест примыкания оконных (дверных, балконных) блоков паронепроницаемой лентой	м. стыка	0,85	0,078	3,0
36	0	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута	м.	0,55	0,050	3,0
Оконные проемы (таблица 2.2 часть 3 сборника)						
37	0	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	4,36	0,400	3,0

38	0	Установка штапика	м	0,19	0,018	3,0
39	0	Снятие форточки	форточка	1,20	0,110	3,0
40	0	Установка форточки	форточка	4,35	0,350	4,0
41	0	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		12,08	0,970	4,0
	2	более 2 м2		8,84	0,710	4,0
42	0	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		53,16	4,270	4,0
	2	более 2 м2		38,85	3,120	4,0
43	0	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		19,42	1,560	4,0
	2	более 2 м2		12,70	1,020	4,0
44	0	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		19,42	1,560	4,0
	2	более 2 м2		12,70	1,020	4,0
45	0	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки:	переплет	0,00		
	1	створный переплет		18,93	1,520	4,0
	2	глухой переплет		6,85	0,550	4,0
46	0	Установка металлических решеток на окна	м2	0,00		
	1	в каменных стенах		9,59	0,770	4,0
	2	в бетонных стенах		12,70	1,020	4,0
47	0	Установка подоконной доски из ПВХ	м	3,05	0,280	3,0
48	0	Установка откосов из ПВХ	м2	4,35	0,350	4,0
49	0	Установка деревянного оконного блока площадью:	блок	0,00		
	1	до 2 м2		32,37	2,600	4,0
	2	более 2 м2		37,10	2,980	4,0
<i>Дверные проемы (таблица 2.3 часть 1 сборника)</i>						
1	0	Снятие дверных полотен	полотно	2,63	0,290	2,0
2	0	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	41,44	3,800	3,0
3	0	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	44,70	4,100	3,0
4	0	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	10,80	0,990	3,0
5	0	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	5,77	0,530	3,0
6	0	Смена наличников	м.п.	1,86	0,170	3,0
7	0	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	44,82	3,600	4,0
8	0	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	38,60	3,100	4,0
9	0	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	69,72	5,600	4,0
10	0	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	174,17	13,990	4,0
11	0	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	119,90	9,630	4,0
12	0	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	16,68	1,340	4,0
13	0	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	34,86	2,800	4,0
14	0	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.	1,52	0,140	3,0
15	0	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	17,23	1,580	3,0
16	0	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м2	13,19	1,210	3,0
17	0	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки	м2	17,67	1,620	3,0
18	0	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	0,99	0,110	2,0
19	0	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток	прибор	1,52	0,140	3,0
20	0	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	4,61	0,370	4,0
21	0	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафов	прибор	3,24	0,260	4,0
22	0	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	1,52	0,140	3,0
23	0	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	11,08	0,890	4,0
24	0	Смена ручек-скоб	прибор	3,61	0,290	4,0

25	0	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафов накладных и	прибор	2,62	0,210	4,0
26	0	Установка фрамужных приборов	прибор	8,45	0,620	5,0
27	0	Смена фрамужных приборов	прибор	12,27	0,900	5,0
28	0	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	4,98	0,400	4,0
29	0	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных	прибор	14,82	1,190	4,0
30	0	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	10,90	0,800	5,0
31	0	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или	прибор	10,09	0,740	5,0
32	0	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	5,86	0,470	4,0
33	0	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	4,98	0,400	4,0
34	0	Врезка глазка оптического дверного	шт.	5,10	0,410	4,0
35	0	Установка цепочки дверной	прибор	1,86	0,170	3,0
<i>Дверные проемы (таблица 2.3 часть 2 сборника)</i>						
36	0	Установка полотен наружных	полотно	12,45	1,000	4,0
37	0	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	9,83	0,790	4,0
38	0	Устройство арки	м2	11,70	0,940	4,0
39	0	Притирка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера)	м2	1,18	0,130	2,0
40	0	Пристройка дверного полотна со снятием	полотно	7,20	0,660	3,0
41	0	Пристройка дверного полотна без снятия	полотно	5,24	0,480	3,0
42	0	Смена сердцевин в замке	шт.	7,35	0,590	4,0
43	1	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2	блок	10,09	0,810	4,0
	2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 3 м2	блок	11,58	0,930	4,0
44	1	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 2 м2	блок	12,57	1,010	4,0
	2	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 3 м2	блок	14,82	1,190	4,0
<i>Дверные проемы (таблица 2.3 часть 3 сборника)</i>						
45	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		21,04	1,690	4,0
	2	свыше 3 м2		17,06	1,370	4,0
46	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		18,67	1,500	4,0
	2	свыше 3 м2		15,19	1,220	4,0
47	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		19,17	1,540	4,0
	2	свыше 3 м2		15,69	1,260	4,0
48	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		16,68	1,340	4,0
	2	свыше 3 м2		13,82	1,110	4,0
49	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		18,30	1,470	4,0
	2	свыше 3 м2		15,06	1,210	4,0
50	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		15,93	1,280	4,0
	2	свыше 3 м2		13,19	1,060	4,0
51	0	Установка дверных коробок	коробка	10,83	0,870	4,0
52	0	Установка балконных наружных полотен	полотно	11,46	0,920	4,0
53	0	Установка дверей входных наружных металлических	тонна	0,00		
	1	в бетонных стенах		946,58	76,030	4,0
	2	в кирпичных стенах		938,99	75,420	4,0

<i>Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 1 сборника)</i>						
1	0	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м2	9,34	0,750	4,0
2	0	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2	7,72	0,620	4,0
3	0	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором	м2	8,84	0,710	4,0
4	0	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м2	9,96	0,800	4,0
5	0	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м2	8,22	0,660	4,0
6	0	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно - известковым раствором	м2	9,34	0,750	4,0
7	0	Оштукатуривание откосов известково - гипсовым раствором	м2	25,52	2,050	4,0
8	0	Оштукатуривание откосов цементно - известковым раствором	м2	27,77	2,230	4,0
9	0	Вытягивание паदуг известково - гипсовым раствором	м2	14,56	1,170	4,0
10	0	Вытягивание паदуг цементно - известковым раствором	м2	14,94	1,200	4,0
11	0	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково - гипсовым	м2	13,33	1,070	4,0
12	0	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно - известковым	м2	15,69	1,260	4,0
13	0	Вытягивание вертикальных тяг известково - гипсовым раствором	м2	21,41	1,720	4,0
14	0	Вытягивание вертикальных тяг цементно - известковым раствором	м2	25,90	2,080	4,0
15	0	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	3,49	0,320	3,0
16	0	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	4,58	0,420	3,0
17	0	Беспесчаная накрывка стен	м2	1,75	0,160	3,0
18	0	Беспесчаная накрывка потолков	м2	2,18	0,200	3,0
19	0	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волоконистыми плитами с устройством каркаса	м2	7,35	0,590	4,0
20	0	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волоконистыми плитами без устройства каркаса	м2	3,12	0,250	4,0
21	0	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м2	6,85	0,550	4,0
22	0	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	12,45	1,000	4,0
23	0	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	9,21	0,740	4,0
24	0	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	13,69	1,100	4,0
25	0	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	6,60	0,530	4,0
26	0	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	10,59	0,850	4,0
27	0	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	6,47	0,520	4,0
28	0	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	10,96	0,880	4,0
29	0	Обивка поверхности стен штучной дранью	м2	2,99	0,330	2,0
30	0	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м2	4,54	0,500	2,0
31	0	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	8,08	0,890	2,0
32	0	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м2	27,39	2,200	4,0
33	0	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	17,68	1,420	4,0
34	0	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	24,28	1,950	4,0
35	0	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	19,29	1,550	4,0
36	0	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	15,81	1,270	4,0
37	0	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	19,05	1,530	4,0
38	0	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	15,81	1,270	4,0
39	0	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	18,18	1,460	4,0
40	0	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	21,91	1,760	4,0
41	0	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	18,67	1,500	4,0
42	0	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	13,69	1,100	4,0
43	0	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	15,44	1,240	4,0
44	0	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	23,28	1,870	4,0
45	0	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м2	3,36	0,270	4,0

46	0	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м. шва	4,61	0,370	4,0
47	0	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м2 обшивки	1,09	0,100	3,0
48	0	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0,87	0,070	4,0
49	0	Ремонт штукатурки откосов по камню	м2	33,61	2,700	4,0
50	0	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м2	24,90	2,000	4,0
51	0	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м2	41,95	3,370	4,0
52	0	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	3,18	0,350	2,0
53	0	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м2	3,09	0,340	2,0
54	0	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона	м2	0,98	0,090	3,0
55	0	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м2	6,44	0,710	2,0
56	0	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	7,35	0,810	2,0
57	0	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	м2	0,90	0,100	2,0
58	0	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	1,96	0,180	3,0
59	0	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	17,43	1,400	4,0
60	0	Устройство внутреннего утепления стен	м2	7,97	0,640	4,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 2 сборника)						
61	0	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м2	30,13	2,420	4,0
62	0	Ремонт под шубу площадью до 1 м2 в одном месте	м2	18,18	1,460	4,0
63	0	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м2	1,31	0,120	3,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 3 сборника)						
64	0	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	4,98	0,400	4,0
65	0	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	3,48	0,280	4,0
66	0	Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов	м2	0,00		
	1	на прямолинейных поверхностях		9,21	0,740	4,0
	2	на криволинейных поверхностях		11,70	0,940	4,0
67	0	Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов	м2	0,00	0,000	4,0
	1	на прямолинейных поверхностях		7,23	0,580	4,0
	2	на криволинейных поверхностях		10,96	0,880	4,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 1 сборника)						
1	0	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	8,63	1,517	4,0
2	0	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	27,02	2,170	4,0
3	0	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м2	11,82	0,950	4,0
4	0	Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м2	9,34	0,750	4,0
5	0	Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м2	3,12	0,250	4,0
6	0	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м2	1,34	0,170	4,0
7	0	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м2	1,49	0,190	4,0
8	0	Установка встроенных деталей	деталь	2,74	0,220	4,0
9	0	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	2,98	0,240	4,0
10	0	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	1,96	0,180	3,0
11	0	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	4,58	0,420	3,0
12	0	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	3,49	0,320	3,0
13	0	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	2,73	0,250	3,0
14	0	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м2	2,40	0,220	3,0
15	0	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м2	3,27	0,300	3,0
16	0	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м2	6,32	0,580	3,0
17	0	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м2	2,83	0,260	3,0
18	0	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м2	17,68	1,420	4,0
19	0	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м2	18,67	1,500	4,0
20	0	Устройство подвесного потолка	м2	18,30	1,470	4,0
21	0	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м2	4,61	0,370	4,0
22	0	Обшивка стен гипсокартоном	м2	7,09	0,570	4,0
23	0	Обшивка потолков гипсокартоном	м2	12,83	1,030	4,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 2 сборника)						
24	0	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм	м2	4,47	0,790	4,0

25	0	Фугование швов	м. шва	0,31	0,029	3,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 3 сборника)						
26	0	Разборка подвесных потолков	м2	3,99	0,440	2,0
27	0	Устройство подшивки потолка досками	м2	6,72	0,540	4,0
28	0	Обшивка стен вагонкой	м2	3,99	0,320	4,0
29	0	Снятие пластиков плит с потолка	м2	0,99	0,110	2,0
30	0	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	3,48	0,280	4,0
31	0	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест:	м2	0,00		
	1	до 1 м2		4,98	0,400	4,0
	2	до 5 м2		4,23	0,340	4,0
	3	до 10 м2		3,61	0,290	4,0
32	0	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м2	8,72	0,700	4,0
Малерные работы (таблица 2.6 часть 1 сборника)						
1	0	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м2	4,58	0,420	3,0
2	0	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м2	3,38	0,310	3,0
3	0	Водоэмульсионная окраска стен	м2	4,36	0,400	3,0
4	0	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	3,47	0,490	3,0
5	0	Акриловая окраска стен	м2	4,36	0,400	3,0
6	0	Акриловая окраска потолков	м2	2,22	0,490	3,0
7	0	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями	м2	3,82	0,420	2,0
8	0	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	м2	2,63	0,290	2,0
9	0	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м2	1,20	0,110	3,0
10	0	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м2	1,42	0,130	3,0
11	0	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м2	3,96	0,500	4,0
12	0	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м2	7,59	0,610	4,0
13	0	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м2	4,11	0,330	4,0
14	0	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м2	6,10	0,490	4,0
15	0	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	7,09	0,570	4,0
16	0	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м2	8,72	0,700	4,0
17	0	Улучшенная масляная окраска полов	м2	6,10	0,490	4,0
18	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м2	11,20	0,900	4,0
19	0	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	2,98	0,240	4,0
20	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м2	16,93	1,360	4,0
21	0	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	4,73	0,380	4,0
22	0	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	2,73	0,250	3,0
23	0	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м2	12,00	1,100	3,0
24	0	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	1,31	0,120	3,0
25	0	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	2,83	0,260	3,0
26	0	Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 1 раз	м2	0,87	0,080	3,0
27	0	Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 2 раза	м2	1,09	0,100	3,0
28	0	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком	м2	3,82	0,350	3,0
29	0	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно - технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м2	7,42	0,680	3,0
30	0	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,55	0,050	3,0
31	0	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м2	0,87	0,070	4,0
32	0	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,20	0,110	3,0
33	0	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м2	1,49	0,120	4,0
34	0	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м2	1,87	0,150	4,0
35	0	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,75	0,060	4,0
36	0	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,99	0,160	4,0
37	0	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,99	0,080	4,0
38	0	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	2,36	0,190	4,0

39	0	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,12	0,090	4,0
40	0	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	2,86	0,230	4,0
41	0	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,61	0,130	4,0
42	0	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	4,11	0,330	4,0
43	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м2	1,96	0,180	3,0
44	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м2	3,17	0,290	3,0
45	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	м2	4,04	0,370	3,0
46	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	м2	6,87	0,630	3,0
47	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м2	1,75	0,160	3,0
48	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м2	2,83	0,260	3,0
49	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м2	3,38	0,310	3,0
50	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м2	6,00	0,550	3,0
51	0	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м2	3,05	0,280	3,0
52	0	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м2	5,01	0,460	3,0
53	0	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	м2	1,41	0,315	3,0
54	0	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м2	4,13	0,580	3,0
55	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м2	6,21	0,570	3,0
56	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м2	8,18	0,750	3,0
57	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м2	4,58	0,420	3,0
58	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м2	6,21	0,570	3,0
59	0	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	2,40	0,220	3,0
60	0	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	3,27	0,300	3,0
61	0	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м2	3,93	0,360	3,0
62	0	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м2	6,00	0,550	3,0
63	0	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м2	5,56	0,510	3,0
64	0	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м2	6,65	0,610	3,0
65	0	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м2	3,60	0,330	3,0
66	0	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м2	4,48	0,410	3,0
67	0	Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 1 раз	м2	3,93	0,360	3,0
68	0	Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 2 раза	м2	5,67	0,520	3,0
69	0	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м2	4,91	0,450	3,0
70	0	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	м2	6,76	0,620	3,0
Малярные работы (таблица 2.6 часть 2 сборника)						
71	0	Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза	м2	0,99	0,080	4,0
72	0	Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза	м2	0,57	0,100	4,0
73	0	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза	м2	0,99	0,080	4,0
74	1	Грунтовка стен, полов за 1 раз	м2	0,35	0,038	2,0
	2	Грунтовка стен, полов за 2 раза	м2	0,43	0,047	2,0
75	1	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	0,39	0,043	2,0
	2	Грунтовка потолков за 2 раза	м2	0,48	0,052	2,0
76	0	Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	0,87	0,070	4,0
77	0	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	0,99	0,080	4,0
78	0	Снятие клеевой краски со стен и потолков	м2	0,64	0,070	2,0
79	0	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков	м2	0,37	0,040	2,0
Малярные работы (таблица 2.6 часть 3 сборника)						
80	0	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	1,63	0,180	2,0
81	0	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой:	м2	0,00		
	1	первый слой		0,73	0,080	2,0
	2	последующий слой		0,73	0,080	2,0
82	0	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2	2,18	0,200	3,0

83	0	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски:	м2	0,00		
	1	до 10%		3,12	0,250	4,0
	2	до 35%		5,23	0,420	4,0
	3	более 35%		7,72	0,620	4,0
84	0	Окраска известковыми составами внутри помещений:	м2	0,00		
	1	по штукатурке		1,87	0,150	4,0
	2	по кирпичу и бетону		0,99	0,080	4,0
	3	по дереву		0,99	0,080	4,0
Стеклольные работы (таблица 2.7 часть 1 сборника)						
1	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2	м2	5,10	0,410	4,0
2	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м2	4,23	0,340	4,0
3	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2	м2	5,36	0,430	4,0
4	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м2	4,73	0,380	4,0
5	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2	м2	11,08	0,890	4,0
6	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	5,23	0,420	4,0
7	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	4,73	0,380	4,0
8	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2	м2	9,83	0,790	4,0
9	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	4,85	0,390	4,0
10	0	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м2	11,82	0,950	4,0
11	0	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м2	3,36	0,370	2,0
12	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	5,71	0,630	2,0
13	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	7,99	0,880	2,0
14	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2	м2	10,89	1,200	2,0
15	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	2,63	0,290	2,0
16	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	3,82	0,420	2,0
17	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2	м2	4,99	0,550	2,0
Стеклольные работы (таблица 2.7 часть 2 сборника)						
18	0	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2	м2	4,11	0,330	4,0
19	0	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2	м2	4,35	0,350	4,0
20	0	Выемка разбитых стекол при площади стекла оконного переплета свыше 1,0 м2 до 1,5	м2	4,08	0,450	2,0
Обойные работы (таблица 2.8 часть 1 сборника)						
1	0	Оклейка стен простыми обоями	м2	2,51	0,230	3,0
2	0	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	м2	3,48	0,280	4,0
3	0	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м2	6,22	0,500	4,0
4	0	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,32	0,030	3,0
5	0	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои	м.п.	0,50	0,040	4,0
6	0	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки	м.п.	0,62	0,050	4,0
7	0	Оклейка потолков обоями	м2	3,24	0,260	4,0
8	0	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м2	7,23	0,580	4,0
9	0	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м2	9,21	0,740	4,0
10	0	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м2	4,23	0,340	4,0
11	0	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	6,47	0,520	4,0
12	0	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности	м2	2,74	0,220	4,0

13	0	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	13,07	1,050	4,0
14	0	Обшивка стен картоном	м2	1,20	0,110	3,0
15	0	Подшивка потолков картоном	м2	1,63	0,150	3,0
16	0	Снятие обоев	м2	0,81	0,090	2,0
17	0	Снятие линкруста	м2	0,81	0,090	2,0
18	0	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м2	0,18	0,020	2,0
19	0	Смена на стенах высококачественных обоев	м2	6,21	0,570	3,0
Обойные работы (таблица 2.8 часть 2 сборника)						
20	0	Смена высококачественных обоев на потолке	м2	8,07	0,740	3,0
21	0	Наклейка потолочных плинтусов	м.	0,75	0,060	4,0
22	0	Покрытие поверхности жидкими обоями	м2	2,62	0,210	4,0
23	0	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями	м2	4,61	0,370	4,0
Центральное отопление (таблица 2.9 часть 1 сборника)						
1	0	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	8,34	0,560	4,0
2	0	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	17,12	1,150	4,0
3	0	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	28,29	1,900	4,0
4	0	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	2,18	0,170	3,0
5	0	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	5,51	0,370	4,0
6	0	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	8,93	0,600	4,0
7	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	14,44	0,970	4,0
8	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	14,75	0,990	4,0
9	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50 мм	м.п.	17,87	1,200	4,0
10	0	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	13,71	1,070	3,0
11	0	Смена кронштейнов	шт.	3,87	0,260	4,0
12	0	Смена радиаторных пробок	шт.	3,98	0,310	3,0
13	0	Смена манометра или термометра	прибор	2,97	0,200	4,0
14	0	Ремонт ручных насосов	насос	80,41	5,400	4,0
15	0	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	5,36	0,360	4,0
16	0	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	3,87	0,260	4,0
17	0	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних	секция	41,01	3,200	3,0
18	0	Добавление крайней секции к радиатору	секция	26,27	2,050	3,0
19	0	Снятие крайних секций радиатора	секция	19,35	1,510	3,0
20	0	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	24,48	1,910	3,0
21	0	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	31,40	2,450	3,0
22	0	Демонтаж ручных насосов	насос	19,22	1,500	3,0
23	0	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	секция	15,00	1,170	3,0
24	0	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	секция	18,97	1,480	3,0
25	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	3,98	0,310	3,0
26	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	4,62	0,360	3,0
27	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	5,76	0,450	3,0
28	0	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	6,11	0,410	4,0
29	0	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	3,21	0,250	3,0
30	0	Смена отопительного прибора	прибор	34,84	2,340	4,0
31	0	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	22,34	1,500	4,0
Центральное отопление (таблица 2.9 часть 3 сборника)						
32	0	Снятие водогрейных колонок	колонка	13,55	0,910	4,0
33	0	Установка водогрейных колонок	комплект	54,80	3,410	5,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 1 сборника)						
1	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	7,45	0,500	4,0
2	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	8,34	0,560	4,0
3	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	9,08	0,610	4,0
4	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	11,32	0,760	4,0
5	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	12,36	0,830	4,0
6	0	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	18,01	1,210	4,0
7	0	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	26,80	1,800	4,0

8	0	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	18,61	1,250	4,0
9	0	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	7,69	0,600	3,0
10	0	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	16,98	1,140	4,0
11	0	Смена пластмассовых канализационных труб	м	9,24	0,620	4,0
12	0	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	12,21	0,820	4,0
13	0	Ремонт вентиля	вентиль	4,77	0,320	4,0
14	0	Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	6,40	0,500	3,0
15	0	Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	7,69	0,600	3,0
16	0	Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	8,97	0,700	3,0
17	0	Слитье стояка холодной воды	стояк	6,40	0,500	3,0
18	0	Слитье стояка горячей воды	стояк	7,69	0,600	3,0
19	0	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	4,87	0,380	3,0
20	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	20,40	1,370	4,0
21	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	28,14	1,890	4,0
22	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	38,72	2,600	4,0
23	0	Смена фаянсового унитаза	прибор	31,13	2,090	4,0
24	0	Смена фаянсового умывальника	прибор	29,78	2,000	4,0
25	0	Смена раковины	прибор	18,77	1,260	4,0
26	0	Смена мойки на одно отделение	прибор	31,27	2,100	4,0
27	0	Смена мойки на два отделения	прибор	37,23	2,500	4,0
28	0	Смена ванны любой модели	прибор	74,90	5,030	4,0
29	0	Смена сиденья к унитазу	шт.	8,84	0,690	3,0
30	0	Смена манжеты к унитазу	шт.	10,25	0,800	3,0
31	0	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	14,59	0,980	4,0
32	0	Смена держки к смывному бачку	шт.	5,51	0,430	3,0
33	0	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	16,23	1,090	4,0
34	0	Смена трапа	шт.	13,41	0,900	4,0
35	0	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	10,72	0,720	4,0
36	0	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	4,49	0,350	3,0
37	0	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	16,38	1,100	4,0
38	0	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	26,80	1,800	4,0
39	0	Смена смесителя для ванны	шт.	15,12	1,300	4,0
40	0	Смена водоразборных кранов	шт.	4,91	0,330	4,0
41	0	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	10,87	0,730	4,0
42	0	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	12,66	0,850	4,0
43	0	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	2,97	0,200	4,0
44	0	Снятие фаянсового унитаза	прибор	8,93	0,600	4,0
45	0	Снятие смывного бачка	прибор	5,22	0,350	4,0
46	0	Снятие смывной трубы	прибор	7,90	0,530	4,0
47	0	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	10,72	0,720	4,0
48	0	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	2,90	0,270	2,0
49	0	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	13,10	0,880	4,0
50	0	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	2,81	0,420	3,0
51	0	Смена головки вентиля	шт.	5,22	0,350	4,0
52	0	Установка приборов воды и фильтров к ним	прибор	49,14	3,300	4,0
53	0	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	4,32	0,540	4,0
54	0	Смена сифона в ванной	шт.	12,06	0,810	4,0
55	0	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	2,65	0,330	4,0
56	0	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	5,36	0,360	4,0
57	0	Замена душевой кабины и поддона	прибор	135,51	9,100	4,0
58	0	Установка душевой кабины и поддона	прибор	119,13	8,000	4,0
59	0	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	53,61	3,600	4,0
60	0	Замена смесителя с душевой сеткой	прибор	22,34	1,500	4,0

61	0	Смена обвязки для ванны	прибор	21,60	1,450	4,0
62	0	Установка тумбы под мойку	шт.	23,83	1,600	4,0
63	0	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	7,74	0,520	4,0
64	0	Смена головки смесителя	шт.	4,91	0,330	4,0
65	0	Укрепление унитаза	прибор	8,08	0,630	3,0
66	0	Смена трубы излива на смесителе	шт.	3,72	0,250	4,0
67	0	Ремонт смесителя	шт.	8,93	0,600	4,0
68	0	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	17,12	1,150	4,0
69	0	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	3,75	0,470	4,0
70	0	Установка заглушек	шт.	5,38	0,420	3,0
71	0	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт.	14,10	1,100	3,0
72	0	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	18,61	1,250	4,0
73	0	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	3,72	0,250	4,0
74	0	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	40,21	2,700	4,0
75	0	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм	стык	3,72	0,250	4,0
76	0	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	7,45	0,500	4,0
77	0	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	8,93	0,600	4,0
78	0	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 1000 мм	кран	10,42	0,700	4,0
79	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	8,93	0,600	4,0
80	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	10,42	0,700	4,0
81	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	11,91	0,800	4,0
82	0	Установка биде	прибор	47,35	3,180	4,0
83	0	Смена биде	прибор	59,27	3,980	4,0
84	0	Смена выпуска ванны	выпуск	12,81	0,860	4,0
85	0	Смена полотенцесушителя	прибор	20,55	1,380	4,0
86	0	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	14,89	1,000	4,0
87	0	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	41,40	2,780	4,0
88	0	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	3,56	0,600	2,0
89	0	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	4,47	0,300	4,0
90	0	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	43,39	2,700	5,0
91	0	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	20,89	1,300	5,0
92	0	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	28,92	1,800	5,0
93	0	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	80,84	5,030	5,0
94	0	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	22,18	1,380	5,0
95	0	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	17,52	1,090	5,0
96	0	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	48,21	3,000	5,0
97	0	Смена эллипсной резины	шт.	11,91	0,800	4,0
98	0	Набивка сальника в вентиле	прибор	4,77	0,320	4,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 2 сборника)						
99	0	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	10,87	0,730	4,0
	2	100 мм	м.	12,21	0,820	4,0
	3	150 мм	м.	13,55	0,910	4,0
101	0	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	10,87	0,730	4,0
	2	200 мм	м.	11,47	0,770	4,0
102	0	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром:		0,00		
	1	25 мм	м.	1,94	0,130	4,0
	2	32 мм	м.	2,08	0,140	4,0
	3	40 мм	м.	2,23	0,150	4,0
	4	50 мм	м.	2,53	0,170	4,0
	5	63 мм	м.	3,13	0,210	4,0
	6	90 мм	м.	3,42	0,230	4,0
	7	110 мм	м.	3,72	0,250	4,0
	8	160 мм	м.	4,62	0,310	4,0
103	0	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	м.	4,77	0,320	4,0
	2	63 мм	м.	5,22	0,350	4,0
	3	90 мм	м.	5,66	0,380	4,0
	4	110 мм	м.	5,96	0,400	4,0
	5	160 мм	м.	7,59	0,510	4,0

	6	225 мм		м.	8,64	0,580	4,0
104	0	Сварка полиэтиленовых труб		стык	0,29	0,020	4,0
105	0	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром:			0,00		
	1	100 мм		м.	5,96	0,400	4,0
	2	150 мм		м.	6,70	0,450	4,0
	3	200 мм		м.	7,00	0,470	4,0
106	0	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб			0,00		
	1	110 мм		м.	6,25	0,420	4,0
	2	160 мм		м.	6,85	0,460	4,0
107	0	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети		врезка	272,35	18,290	4,0
108	0	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром:			0,00		
	1	50 мм		м.	5,38	0,420	3,0
	2	100 мм		м.	7,95	0,620	3,0
	3	150 мм		м.	11,15	0,870	3,0
109	0	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром:			0,00		
	1	150 мм		м.	4,87	0,380	3,0
	2	200 мм		м.	5,51	0,430	3,0
110	0	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром:			0,00		
	1	100 мм		м.	5,38	0,420	3,0
	2	150 мм		м.	6,03	0,470	3,0
111	0	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром:			0,00		
	1	50 мм		м.	5,76	0,450	3,0
	2	100 мм		м.	7,05	0,550	3,0
112	0	Отключение водопроводной магистрали диаметром:			0,00		
	1	50 мм	км	водопровода	90,99	7,100	3,0
	2	100 мм			105,09	8,200	3,0
	3	150 мм			116,63	9,100	3,0
	4	200 мм			143,54	11,200	3,0
	5	300 мм			170,46	13,300	3,0
	6	400 мм			240,94	18,800	3,0
	7	500 мм			317,84	24,800	3,0
113	0	Включение водопроводной магистрали диаметром:					0,00
	1	50 мм	км	водопровода	68,44	5,340	3,0
	2	100 мм			69,47	5,420	3,0
	3	150 мм			93,56	7,300	3,0
	4	200 мм			106,38	8,300	3,0
	5	300 мм			137,13	10,700	3,0
	6	400 мм			189,68	14,800	3,0
	7	500 мм			228,12	17,800	3,0
114	0	Отключение домового ввода				ввод	30,08
115	0	Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром:		задвижка	0,00		
	1	50 мм	7,74		0,520	4,0	
	2	80 мм	12,06		0,810	4,0	
	3	100 мм	17,12		1,150	4,0	
116	0	Снятие задвижки чугунной водопроводной диаметром:		задвижка	0,00		
	1	50 мм	7,00		0,470	4,0	
	2	80 мм	8,79		0,590	4,0	
	3	100 мм	12,50		0,840	4,0	
117	0	Закрытие или открытие задвижки в колодце диаметром:		задвижка	0,00		
	1	50 мм	5,64		0,440	3,0	
	2	80 мм	6,28		0,490	3,0	
	3	100 мм	6,79		0,530	3,0	
118	0	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях диаметром:		задвижка	0,00		
	1	50 мм	1,11		0,086	3,0	
	2	80 мм	1,23		0,096	3,0	
	3	100 мм	1,33		0,104	3,0	
119	0	Ремонт задвижек диаметром:		задвижка	0,00		
	1	50 мм	10,42		0,700	4,0	
	2	80 мм	11,76		0,790	4,0	
	3	100 мм	13,85		0,930	4,0	
120	0	Установка поливочных вентиляй		вентиль	3,28	0,220	4,0
121	0	Замена вентиля диаметром:		гиль	0,00		
	1	15 мм	10,58		0,710	4,0	
	2	20 мм	11,02		0,740	4,0	

	3	25 мм		вент	11,61	0,780	4,0
	4	32 мм			12,21	0,820	4,0
	5	50 мм			12,81	0,860	4,0
122	0	Смена вентиля диаметром:		вентиль	0,00		
	1	20 мм			24,28	1,630	4,0
	2	32 мм			27,54	1,850	4,0
	3	50 мм			32,02	2,150	4,0
123	0	Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром:		вентиль	0,00		
	1	20 мм			23,08	1,550	4,0
	2	32 мм			26,36	1,770	4,0
	3	50 мм			30,82	2,070	4,0
124	0	Ремонт вентиля диаметром:		вентиль	0,00		
	1	15 мм			2,53	0,170	4,0
	2	20 мм			2,97	0,200	4,0
	3	32 мм			4,77	0,320	4,0
	4	50 мм			10,42	0,700	4,0
125	0	Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром:		вентиль	0,00		
	1	15 мм			1,30	0,121	2,0
	2	20 мм			1,35	0,126	2,0
	3	25 мм			1,47	0,137	2,0
126	0	Закрытие или открытие вентиля в сети диаметром:			0,00		
	1	15 мм		вентиль	0,58	0,054	2,0
	2	20 мм		вентиль	0,63	0,059	2,0
	3	25 мм		вентиль	0,75	0,070	2,0
127	0	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть диаметром до:			0,00		
	1	50 мм		врезка	10,87	0,730	4,0
	2	80 мм		врезка	12,96	0,870	4,0
	3	100 мм		врезка	16,38	1,100	4,0
	4	150 мм		врезка	20,85	1,400	4,0
128	0	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до:			0,00		
	1	25 мм		врезка	48,10	3,230	4,0
	2	32 мм		врезка	48,85	3,280	4,0
	3	50 мм		врезка	50,77	3,410	4,0
	4	80 мм		врезка	53,45	3,590	4,0
	5	100 мм		врезка	56,13	3,770	4,0
	6	150 мм		врезка	58,96	3,960	4,0
129	0	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб			0,00		
	1	50 мм		врезка	55,69	3,740	4,0
	2	100 мм		врезка	71,17	4,780	4,0
	3	150 мм		врезка	92,32	6,200	4,0
130	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром:			0,00		
	1	15 мм		врезка	1,49	0,100	4,0
	2	25 мм		врезка	1,79	0,120	4,0
	3	32 мм		врезка	2,08	0,140	4,0
	4	40 мм		врезка	2,38	0,160	4,0
	5	50 мм		врезка	3,42	0,230	4,0
131	0	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром:			0,00		
	1	50 мм		врезка	7,14	0,480	4,0
	2	100 мм		врезка	8,19	0,550	4,0
	3	150 мм		врезка	9,38	0,630	4,0
132	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб			0,00		
	1	15 мм		врезка	9,68	0,650	4,0
	2	25 мм		врезка	10,27	0,690	4,0
	3	32 мм		врезка	12,06	0,810	4,0
	4	50 мм		врезка	15,64	1,050	4,0
133	0	Установка хомутов на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром:			0,00		
	1	50 мм		хомут	18,46	1,240	4,0
	2	63 мм		хомут	19,06	1,280	4,0
	3	100 мм		хомут	20,55	1,380	4,0
134	0	Изготовление хомута ремонтного диаметром:			0,00		
	1	20 мм		хомут	6,40	0,500	3,0
	2	32 мм		хомут	7,69	0,600	3,0
	3	50 мм		хомут	9,23	0,720	3,0
	4	100 мм		хомут	14,10	1,100	3,0
135	0	Прочистка водопроводных труб газовой колонки		колонка	12,43	0,970	
136	0	Прочистка и промывка чугунных сифонов		сифон	5,38	0,420	3,0
137	0	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов		сифон	2,97	0,200	4,0

138	0	Промывка домовых вводов без дезинфекции	ввод	78,18	6,100	3,0
139	0	Промывка домовых вводов с дезинфекцией	ввод	108,94	8,500	3,0
140	0	Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км	512,64		3,0
	2	80 мм	км	615,17	48,000	3,0
	3	100 мм	км	730,52	57,000	3,0
141	0	Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км	256,33	20,000	3,0
	2	80 мм	км	307,59	24,000	3,0
	3	100 мм	км	358,85	28,000	3,0
142	0	Очистка канализационных колодцев вручную в грунте:		0,00		
	1	II группы	м ³ грунта	86,04	8,010	2,0
	2	III группы		133,20	12,400	2,0
	3	IV группы		197,64	18,400	2,0
143	0	Прочистка трубопроводов дворовой канализации диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	6,40	0,500	3,0
	2	200 мм	м.	8,97	0,700	3,0
	3	300 мм	м.	12,30	0,960	3,0
145	0	Очистка водопроводного колодца в грунте:		0,00		
	1	II группы	м ³ грунта	86,04	8,010	2,0
	2	III группы		133,20	12,400	2,0
	3	IV группы		197,64	18,400	2,0
146	0	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до:		0,00		
	1	1000 мм - в сухих грунтах	м. глубины	210,41	14,130	4,0
	2	1000 мм - в мокрых грунтах		315,68	21,200	4,0
	3	1500 мм - в сухих грунтах		181,37	12,180	4,0
	4	1500 мм - в мокрых грунтах		272,05	18,270	4,0
	5	2000 мм - в сухих грунтах		173,63	11,660	4,0
	6	2000 мм - в мокрых грунтах		260,44	17,490	4,0
147	0	Зачеканка стыков диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	стык	5,13	0,400	3,0
	2	100 мм	стык	8,33	0,650	3,0
148	0	Установка заглушек диаметром:		0,00		
	1	50 мм	шт.	11,76	0,790	4,0
	2	80 мм	шт.	13,41	0,900	4,0
	3	100 мм	шт.	15,78	1,060	4,0
149	0	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	фас. часть	13,70	0,920	4,0
150	0	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения	м.	2,97	0,200	4,0
151	0	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)	м.	1,05	0,070	4,0
152	0	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком	прибор	24,86	1,670	4,0
153	0	Установка раковины	прибор	8,04	0,540	4,0
154	0	Установка трапа диаметром 50 мм	шт.	7,45	0,500	4,0
155	0	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	3,72	0,250	4,0
156	0	Установка смесителя для ванны	шт.	9,98	0,670	4,0
157	0	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепление	2,57	0,200	3,0
158	0	Установка креплений для умывальников и моек	шт.	4,10	0,320	3,0
159	0	Резка труб диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	резка	0,77	0,060	3,0
	2	32 мм	резка	0,89	0,070	3,0
	3	50 мм	резка	1,41	0,110	3,0
160	0	Сварка труб в стык диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	стык	7,00	0,470	4,0
	2	100 мм	стык	10,42	0,700	4,0
161	0	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	конец	1,92	0,150	3,0
	2	32 мм	конец	2,69	0,210	3,0
	3	50 мм	конец	4,23	0,330	3,0
162	0	Гнутье трубы диаметром до:		0,00		
	1	15 мм	изгиб	0,89	0,070	3,0
	2	25 мм	изгиб	1,16	0,090	3,0
	3	32 мм	изгиб	1,41	0,110	3,0
163	0	Приварка фланцев диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	фланец	8,64	0,580	4,0

	2	100 мм		фланец	12,36	0,830	4,0
164	0	Приварка отводов диаметром до:			0,00		
	1	50 мм		отвод	8,64	0,580	4,0
	2	100 мм		отвод	12,96	0,870	4,0
165	0	Установка накладной муфты диаметром до:			0,00		
	1	100 мм		муфта	43,78	2,940	4,0
	2	150 мм		муфта	45,12	3,030	4,0
166	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - отвод, колено, патрубок, переход - диаметром до:		часть фасонная	0,00		
	1	32 мм			4,91	0,330	4,0
	2	50 мм			5,66	0,380	4,0
	3	100 мм			10,42	0,700	4,0
	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - тройник - диаметром до:			0,00		
	4	32 мм			7,14	0,480	4,0
	5	50 мм			8,19	0,550	4,0
	6	100 мм			15,33	1,030	4,0
	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - крестовина - диаметром до:			0,00		
	7	32 мм			9,68	0,650	4,0
	8	50 мм			11,02	0,740	4,0
	9	100 мм			21,14	1,420	4,0
167	0	Обследование технического состояния приборов учета воды			прибор	1,49	0,100
168	0	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ		прибор	5,36	0,360	4,0
173	0	Устройство сборных железобетонных колодцев в:			0,00		
	1	сухих грунтах		м3 конструкци и	178,69	12,000	4,0
	2	мокрых грунтах			279,65	18,780	4,0
174	0	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах		м3	116,14	7,800	4,0
175	0	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах		м3 конструкци	150,99	10,140	4,0
176	0	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах		м3 конструкци	110,04	7,390	4,0
177	0	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах		м3 конструкци	135,36	9,090	4,0
178	0	Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда:			0,00		
	1	одного		колодец	73,41	4,930	4,0
	2	двух		колодец	78,92	5,300	4,0
	3	трех		колодец	84,43	5,670	4,0
	4	добавлять на каждый последующий ряд		колодец	5,51	0,370	4,0
179	0	Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпичей:			0,00	0,000	0,0
	1	одного		колодец	55,54	3,730	4,0
	2	двух		колодец	57,33	3,850	4,0
	3	трех		колодец	64,48	4,330	4,0
	4	добавлять на каждый последующий ряд		колодец	7,14	0,480	4,0
180	0	Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью:			0,00	0,000	0,0
	1	наращивания железобетонного кольца		колодец	48,25	3,240	4,0
	2	добавлять на каждое последующее кольцо		колодец	4,47	0,300	4,0
181	0	Замена крышки люка		люк	37,23	2,500	4,0
182	0	Установка люка колодца		люк	17,87	1,200	4,0
185	0	Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть		шт.	141,46	9,500	4,0
186	0	Демонтаж водоразборной колонки		колонка	113,17	7,600	4,0
187	0	Профремонт водоразборной колонки		колонка	29,93	2,010	4,0
188	0	Капитальный ремонт водоразборной колонки		колонка	129,55	8,700	4,0
189	0	Отогревание водоразборной колонки		колонка	38,45	3,000	3,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 3 сборника)							
193	0	Снятие ванны		прибор	33,65	2,260	4,0
194	0	Установка ванны		прибор	41,24	2,770	4,0
195	0	Установка фаянсового унитаза		прибор	15,33	1,030	4,0
196	0	Снятие унитаза типа "Компакт"		прибор	11,47	0,770	4,0
197	0	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин		шт.	11,47	0,770	4,0
198	0	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин		шт.	21,00	1,410	4,0
199	0	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин		шт.	4,91	0,330	4,0
200	0	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин		шт.	5,81	0,390	4,0
201	0	Снятие смесителя для ванны		шт.	9,38	0,630	4,0

202	0	Снятие полотенцесушителя	прибор	6,25	0,420	4,0
203	0	Установка полотенцесушителя	прибор	14,30	0,960	4,0
204	0	Снятие сифона	прибор	3,28	0,220	4,0
205	0	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	24,42	1,640	4,0
206	0	Установка мойки на одно отделение	прибор	20,55	1,380	4,0
207	0	Установка мойки на два отделения	прибор	25,62	1,720	4,0
208	0	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	7,74	0,520	4,0
209	0	Снятие вентильной головки	шт.	1,28	0,100	3,0
210	0	Прочистка душевой сетки	шт.	1,03	0,080	3,0
211	0	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.	0,52	0,040	3,0
212	0	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	4,77	0,320	4,0
213	0	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром:	0	0,00		
	1	до 15 мм	м	18,91	1,270	4,0
	2	до 32 мм	м	19,66	1,320	4,0
	3	до 63 мм	м	21,44	1,440	4,0
	4	до 100 мм	м	23,68	1,590	4,0
214	0	Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода:	0	0,00		
	1	15 мм	м	17,72	1,190	4,0
	2	20 мм	м	17,12	1,150	4,0
	3	25 мм	м	13,55	0,910	4,0
	4	32 мм	м	10,87	0,730	4,0
	0	50 мм	м	13,10	0,880	4,0
215	0	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром:	0	0,00		
	1	20 мм	м	26,80	1,800	4,0
	2	25 мм	м	21,29	1,430	4,0
	3	32 мм	м	17,27	1,160	4,0
	4	40 мм	м	16,83	1,130	4,0
216	0	Смена сгонов при диаметре трубопровода:	0	0,00		
	1	до 15 мм	шт.	2,97	0,200	4,0
	2	до 20 мм	шт.	4,32	0,290	4,0
	3	до 32 мм	шт.	7,14	0,480	4,0
217	0	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетчик	3,57	0,240	4,0
218	0	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего:		0,00		
	1	малого ремонта	счетчик	8,04	0,540	4,0
	2	текущего ремонта	счетчик	13,70	0,920	4,0
	3	капитального ремонта	счетчик	20,69	1,390	4,0
219	0	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	4,77	0,320	4,0
	1	с заменой штуцера и фильтра	счетчик	7,14	0,480	4,0
	2	с заменой штуцера и запорно - регулирующей арматуры	счетчик	7,74	0,520	4,0
	3	с заменой запорно - регулирующей арматуры	счетчик	5,96	0,400	4,0
220	0	Опломбировка индивидуального счетчика воды	счетчик	0,64	0,050	3,0
221	0	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода:		0,00		
	1	до 25 мм	комплект	9,24	0,620	4,0
	2	до 32 мм	комплект	9,98	0,670	4,0
	3	до 50 мм	комплект	11,16	0,750	4,0
222	0	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода:		0,00		
	1	до 25 мм	комплект	3,21	0,250	3,0
	2	до 32 мм	комплект	3,46	0,270	3,0
	3	до 50 мм	комплект	3,71	0,290	3,0
223	0	Замена водоразборной колонки	шт.	125,38	8,420	4,0
224	0	Осмотр водоразборной колонки	шт.	2,18	0,170	3,0
225	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диаметром:		0,00		
	1	15 мм	врезка	1,49	0,100	4,0
	2	25 мм	врезка	1,79	0,120	4,0
	3	32 мм	врезка	2,08	0,140	4,0
	4	40 мм	врезка	2,38	0,160	4,0
	5	50 мм	врезка	3,42	0,230	4,0
226	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	45,42	3,050	4,0
227	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	42,89	2,880	4,0

228	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	43,48	2,920	4,0
229	0	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	5,81	0,390	4,0
230	0	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	2,44	0,190	3,0
231	0	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	17,57	1,180	4,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 1 сборника)						
1	0	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	20,06	1,800	3,0
2	0	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	6,69	0,600	3,0
3	0	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой	шт.	7,36	0,660	3,0
4	0	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для скрытой	шт.	9,37	0,840	3,0
5	0	Установка потолочного патрона	шт.	6,46	0,580	3,0
6	0	Установка настенного патрона	шт.	9,26	0,830	3,0
7	0	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	16,28	1,460	3,0
8	0	Установка подвесного патрона	патрон	9,93	0,890	3,0
9	0	Установка подвесного светильника	светильник	13,38	1,200	3,0
10	0	Установка светильника типа "Бра"	шт.	15,83	1,420	3,0
11	0	Установка люминисцентных светильников на штырях	шт.	17,84	1,600	3,0
12	0	Установка люминисцентных светильников на подвесах	шт.	21,63	1,940	3,0
13	0	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	22,18	1,990	3,0
14	0	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	5,57	0,500	3,0
15	0	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	11,81	1,060	3,0
16	0	Установка щитка для электросчетчика	щиток	11,37	1,020	3,0
17	0	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	10,15	0,910	3,0
18	0	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	1,90	0,170	3,0
19	0	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	3,80	0,340	3,0
20	0	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	0,67	0,060	3,0
21	0	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	1,23	0,110	3,0
22	0	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	4,68	0,420	3,0
23	0	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	54,63	4,900	3,0
24	0	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	11,04	0,990	3,0
25	0	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор	20,06	1,800	3,0
26	0	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	15,61	1,400	3,0
27	0	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 метра	розетка	14,49	1,300	3,0
28	0	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразводка	20,06	1,800	3,0
29	0	Установка галогеновых светильников	шт.	27,87	2,500	3,0
30	0	Замена галогеновых светильников	шт.	32,33	2,900	3,0
31	0	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	33,45	3,000	3,0
32	0	Смена выключателя одинарного, двойного	шт.	4,46	0,400	3,0
33	0	Установка автоматов квартирных	автомат	5,46	0,490	3,0
34	0	Замена автоматов квартирных	автомат	7,80	0,700	3,0
35	0	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	5,57	0,500	3,0
36	0	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	9,14	0,820	3,0
37	0	Перекидка проводов	одна	32,33	2,900	3,0
38	0	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	11,15	1,000	3,0
39	0	Установка блока выключатель+ переключатель+ розетка	блок	20,62	1,850	3,0
40	0	Смена блока выключатель+ переключатель+ розетка	блок	16,72	1,500	3,0
41	0	Установка розетки с дополнительным нулевым заземляющим проводом	шт.	17,84	1,600	3,0
42	0	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	12,26	1,100	3,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 2 сборника)						
43	0	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м.	4,12	0,370	3,0
44	0	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м.	5,91	0,530	3,0
45	0	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м.	3,68	0,330	3,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 3 сборника)						
46	0	Ремонт светильников с люминисцентными лампами		0,00		

	1	1-ламповых			5,04	0,390	4,0	
	2	2-ламповых:			0,00			
	2.1	одной лампы			5,43	0,420	4,0	
	2.2	двух ламп			8,54	0,660	4,0	
	3	4-ламповых:	светильник		0,00			
	3.1	одной лампы				5,69	0,440	4,0
	3.2	каждой последующей лампы				3,11	0,240	4,0
	4	6-ламповых:				0,00		
	4.1	одной лампы				6,60	0,510	4,0
	4.2	каждой последующей лампы				3,11	0,240	4,0
47	0	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка		34,03	2,630	4,0	
48	0	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка		36,87	2,850	4,0	
49	0	Установка и подключение контура заземления в частных домах:	0		0,00			
	1	по бетонной крепи	м		3,75	0,290	4,0	
	2	по установленным конструкциям	м		1,55	0,120	4,0	
50	0	Демонтаж шнура на роликах	м		0,33	0,030	3,0	
51	0	Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами	м		1,79	0,160	3,0	
52	0	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.		15,01	1,160	4,0	
53	0	Укрепление розетки	шт.		0,45	0,040	3,0	
54	0	Смена провода при открытой электропроводке	м		3,24	0,250	4,0	
55	0	Ремонт электрического звонка	шт.		2,12	0,190	3,0	
56	0	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.		0,09	0,010	2,0	
57	0	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством:	светильник		0,00			
	1	до 4 ламп	0		28,98	2,240	4,0	
	2	до 10 ламп	0		58,87	4,550	4,0	
58	0	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.		16,43	1,270	4,0	
59	0	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.		0,78	0,070	3,0	
60	0	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий:	кмплект		0,00			
	1	в бетоне	0		14,49	1,120	4,0	
	2	в металле, пластике	0		14,23	1,100	4,0	
61	0	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект		19,92	1,540	4,0	
62	0	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания:			0,00			
	1	при креплении модуля к светильнику	прибор		8,80	0,680	4,0	
	2	при креплении модуля к стене	прибор		7,41	0,573	4,0	
63	0	Замена модуля управления освещением	прибор		6,86	0,530	4,0	
64	0	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка		9,05	0,700	4,0	
65	0	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН		5,95	0,460	4,0	
66	0	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегуля		11,25	0,870	4,0	
67	0	Замена переключателя мощности электроплиты	переключат		10,35	0,800	4,0	
68	0	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло		2,90	0,260	3,0	
69	0	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем		4,79	0,370	4,0	
70	0	Замена розетки 5А электроплиты	розетка		1,29	0,100	4,0	
71	0	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка		2,79	0,250	3,0	
72	0	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура		3,24	0,250	4,0	
73	0	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка		4,68	0,420	3,0	
74	0	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя	ручка		1,42	0,110	4,0	
75	0	Проверка технического состояния электроплиты	электроплит		6,46	0,500	4,0	
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 1 сборника)								
1	0	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м ²		0,46	0,050	2,0	
2	0	Сборка и навеска мебели	комплект		5% от стоимости мебели			
		Сборка и монтаж мебели	комплект		8% от стоимости мебели			
3	0	Сборка и навеска карнизов	м		1,20	0,110	3,0	
4	0	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м ³		172,29	15,800	3,0	
5	0	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см	м ²		23,44	2,150	3,0	
6	0	Смена почтового ящика	шт.		11,12	1,020	3,0	
7	0	Смена дверки почтового ящика	шт.		9,38	0,860	3,0	
8	0	Смена петель почтового ящика	шт.		8,62	0,790	3,0	
9	0	Смена замка почтового ящика	шт.		7,96	0,730	3,0	
10	0	Утепление балконов, лоджий	м ²		22,16	1,780	4,0	
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 2 сборника)								
11	0	Пробивка отверстий площадью до 0,25м ² для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой	отверстие		41,76	3,830	3,0	

12	0	Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича	отверстие	0,81	0,090	2,0
13	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич	отверстие	1,09	0,120	2,0
14	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича	отверстие	1,82	0,200	2,0
15	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича	отверстие	3,63	0,400	2,0
16	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича	отверстие	7,26	0,800	2,0
17	0	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	4,54	0,500	2,0
18	0	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	7,80	0,860	2,0
19	0	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом	отверстие	1,54	0,170	2,0
20	0	Пробивка отверстий в фундаменте	отверстие	2,90	0,320	2,0
21	0	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом	отверстие	1,45	0,160	2,0
22	0	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода	отверстие	2,18	0,200	3,0
23	0	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм	м.	35,44	3,250	3,0
24	0	Приготовление цементно - известкового тяжелого раствора вручную	м3	3,18	0,350	2,0
25	0	Приготовление цементно - известкового легкого раствора	м3	3,18	0,350	2,0
26	0	Приготовление цементного раствора	м3	3,18	0,350	2,0
27	0	Приготовление тяжелого бетона	м3	4,72	0,520	2,0
28	0	Поперечное перепиливание электролобзиком	м	0,00	0,000	
	1	ДВП		0,58	0,053	3,0
	2	ДСП		0,99	0,091	3,0
	3	доска		0,78	0,072	3,0
29	0	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски	м	1,52	0,140	3,0
30	0	Распиловка дров в частном секторе	м3	27,58	3,040	2,0
31	0	Колка дров в частном секторе	м3	16,24	1,790	2,0
32	0	Изготовление дверей для сарая	м2	8,08	0,890	2,0
33	0	Установка дверей для сарая	шт.	3,54	0,390	2,0
34	0	Ремонт пожарного гидранта	пожарный	47,64	5,250	2,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 3 сборника)						
35	0	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт.	0,91	0,082	3,0
36	0	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий:	шт.	0,00		
	1	в железобетонном перекрытии		5,57	0,500	3,0
	2	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях		3,80	0,340	3,0
37	0	Проведение обследования и консультация специалиста	обследовани	3,24	0,260	4,0
Земляные работы (таблица 2.14 часть 2 сборника)						
19	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	7,62	0,840	2,0
20	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	9,14	1,008	2,0
21	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м	м3	9,14	1,008	2,0
22	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	11,70	1,290	2,0
23	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	14,05	1,548	2,0
24	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м	м3	14,05	1,548	2,0
25	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	8,08	0,890	2,0
26	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	9,69	1,068	2,0
27	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м	м3	9,69	1,068	2,0
28	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	11,70	1,290	2,0
29	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	14,05	1,548	2,0
30	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м	м3	14,05	1,548	2,0
31	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м(вручную)	м3	8,52	0,940	2,0

32	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	10,24	1,128	2,0
33	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	10,24	1,128	2,0
34	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	12,16	1,340	2,0
35	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	14,59	1,608	2,0
36	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	14,59	1,608	2,0
38	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	3,85	0,490	1,0
39	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	4,62	0,588	1,0
40	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	4,62	0,588	1,0
41	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	4,39	0,560	1,0
42	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	5,28	0,672	1,0
43	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	5,28	0,672	1,0
44	0	Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную)	м3	0,32	0,036	2,0
45	0	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную)	м3	0,35	0,038	2,0
46	0	Планировка "на глаз" естественного грунта I группы (вручную)	м3	0,90	0,100	2,0
47	0	Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную)	м3	1,36	0,150	2,0
48	0	Планировка "на глаз" насыпного грунта I группы (вручную)	м3	0,46	0,050	2,0
49	0	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную)	м3	0,68	0,075	2,0
50	0	Водоотлив из траншей	м3 воды	0,00		
	1	вручную		15,05	1,380	3,0
	2	насосом		8,73	0,800	3,0
51	0	Водоотлив из котлованов и подвалов	м3 воды	0,00		
	1	вручную		18,75	1,720	3,0
	2	насосом		8,73	0,800	3,0
52	0	Водоотлив из ям и колодцев	м3 воды	0,00		
	1	вручную		15,70	1,440	3,0
	2	насосом		8,73	0,800	3,0
53	0	Устройство основания под трубопровод в грунте	м2	0,00		
	1	I группы		2,00	0,220	2,0
	2	II группы		2,45	0,270	2,0
54	0	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную	м2	0,84	0,093	2,0
55	0	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком	м2	0,62	0,057	3,0
56	0	Разборка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м	м3	17,96	1,980	2,0
Благоустройство (таблица 2.15 часть 2 сборника)						
1	0	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытие	м2	1,27	0,140	2,0
2	0	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытие	м2	0,87	0,096	2,0
3	0	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию	м2	1,63	0,150	3,0
4	0	Установка бортовых камней на бетонном основании	м2	9,16	0,840	3,0
5	0	Установка бортовых камней на щебеночном основании	м2	5,56	0,510	3,0
6	0	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2	м2	10,57	0,970	3,0
7	0	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2	м2	7,20	0,660	3,0
8	0	Выравнивание бортовых камней	м	4,91	0,450	3,0
9	0	Разборка бортовых камней	м	2,27	0,250	2,0
Печные работы (таблица 2.16 часть 2 сборника)						
1	0	Разборка кладки печей необлицованных	м3	15,79	1,740	2,0
2	0	Разборка кладки печей облицованных	м3	36,64	3,360	3,0
3	0	Разборка кладки очагов необлицованных	м3	12,98	1,430	2,0
4	0	Разборка кладки очагов облицованных	м3	20,71	1,900	3,0
5	0	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	м3	28,24	2,590	3,0
6	0	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	14,50	1,330	3,0
7	0	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	6,55	0,600	3,0

8	0	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	10,80	0,990	3,0
9	0	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	4,91	0,450	3,0
10	0	Большой ремонт печей облицованных	м3	135,48	9,940	5,0
11	0	Большой ремонт печей необлицованных	м3	112,72	8,270	5,0
12	0	Малый ремонт сводов голландских печей	место	24,90	2,000	4,0
13	0	Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	место	32,37	2,600	4,0
14	0	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов	место	17,43	1,400	4,0
15	0	Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов	место	26,14	2,100	4,0
16	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	46,94	3,770	4,0
17	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	35,24	2,830	4,0
18	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	42,33	3,400	4,0
19	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	31,75	2,550	4,0
20	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	59,89	4,810	4,0
21	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	44,82	3,600	4,0
22	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	54,03	4,340	4,0
23	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	40,46	3,250	4,0
24	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича	м разделок	4,98	0,400	4,0
25	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	м разделок	6,10	0,490	4,0
26	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича	м разделок	10,83	0,870	4,0
27	0	Ремонт патрубков	шт.	27,63	2,220	4,0
28	0	Ремонт разделок трубы в один канал	шт.	31,25	2,510	4,0
29	0	При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал	шт.	8,46	0,680	4,0
30	0	Исправление кладки дымовой трубы под крышей	кирпич	1,78	0,130	5,0
31	0	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	кирпич	2,46	0,180	5,0
32	0	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	20,44	1,500	5,0
33	0	Исправление оголовка трубы в два канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	26,58	1,950	5,0
34	0	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича. Добавлять на каждый следующий канал	труба	7,08	0,520	5,0
35	0	Смена изразцов облицовки плитки печей	изразец	5,18	0,380	5,0
36	0	Промазка трещин в кладке печи	м.п. шва	5,77	0,530	3,0
37	0	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах	прибор	10,80	0,990	3,0
38	0	Смена топочных дверок в необлицованных печах	прибор	20,82	1,910	3,0
39	0	Смена вьюшек в необлицованных печах	прибор	15,16	1,390	3,0
40	0	Смена задвижек в необлицованных печах	прибор	8,18	0,750	3,0
41	0	Смена духовых шкафов в необлицованных печах	прибор	21,48	1,970	3,0
42	0	Смена водогрейных коробов в необлицованных печах	прибор	18,32	1,680	3,0
43	0	Смена душников и розеток в необлицованных печах	прибор	12,00	1,100	3,0
44	0	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	17,68	1,420	4,0
45	0	Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	26,77	2,150	4,0
46	0	Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	25,40	2,040	4,0
47	0	Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	18,55	1,490	4,0
48	0	Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	28,88	2,320	4,0
49	0	Смена вычистных и поддувальных в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	24,27	1,780	5,0
50	0	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	30,80	2,260	5,0
51	0	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	41,16	3,020	5,0
52	0	Смена в печах колосниковых решеток	прибор	5,23	0,420	4,0
53	0	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м3	155,50	12,490	4,0
54	0	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал	м3	116,66	9,370	4,0
55	0	Прочистка дымохода	м	2,63	0,290	2,0
Прочие работы (согласно хронометражу на предприятии)						
1	0	Погрузка сподручных и навалочных грузов	тонна	6,75	0,7000	2,9

2	0	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой	м2	1,33	0,1221	3,0
3	0	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике в 1 слой рубероида	м2	2,33	0,1925	3,8
4	0	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой	м2	6,25	0,5025	4,0
5	0	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой	м2	2,08	0,1671	4,0
6	0	Смена стропильных ног из брусьев	м2	20,16	1,7504	3,5
7	0	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	м2	6,93	0,6357	3,0
8	0	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки	м2	1,10	0,0901	3,8
9	0	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	2,00	0,1835	3,0
10	0	Устройство покрытия из асбестоцементных листов	м2	6,14	0,5204	3,6
11	0	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	м2	1,35	0,1234	3,0
12	0	Разборка стропил со стойками и подковами из брусьев и бревен	м2	2,47	0,2139	3,5
13	0	Кладка перегородок из газосиликатных блоков	м2	11,18	0,8980	4,0
14	0	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью	м2	10,55	0,8475	4,0
15	0	Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью	м2	13,27	1,0660	4,0
16	0	Подготовка поверхности стен и откосов с лесов	м2	2,63	0,2110	4,0
17	0	Подготовка поверхности стен и откосов с люлек	м2	3,15	0,2530	4,0
18	0	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с лесов	м2	7,87	0,6320	4,0
19	0	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с люлек	м2	8,20	0,6590	4,0
20	0	Штукатурка наружных поверхностей откосов с люлек составом защитно-отделочным	м2	42,16	3,3860	4,0
21	0	Механическое крепление плит дюбелями с лесов	м2	1,11	0,0908	3,7
22	0	Механическое крепление плит дюбелями с люлек	м2	1,32	0,1090	3,7
23	0	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с лесов	м2	7,52	0,6040	4,0
24	0	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с люлек	м2	8,34	0,6700	4,0
25	0	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с лесов	м2	11,04	0,8870	4,0
26	0	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с люлек	м2	12,92	1,0380	4,0
27	0	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с лесов	м2	2,98	0,2400	4,0
28	0	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с люлек	м2	3,25	0,2610	4,0
29	0	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м2	72,38	6,4450	3,3
30	0	Устройство двухуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу	м2	70,42	5,6560	4,0
31	0	Устройство одноуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу	м2	38,69	3,1070	4,0
32	0	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	м2	24,88	1,9990	4,0
33	0	Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 500 мм	м3	35,45	2,8470	4,0
34	0	Сварка угловой стали толщиной полок 4 мм	соединение	0,33	0,0227	4,0
35	0	Сварка металлических труб диаметром 40 мм толщиной 3 мм	стык	1,91	0,1281	4,0
36	0	Обварка стержней, болтов, гаек после установки их в конструкцию, диаметр до 16 мм	изделие	0,59	0,0394	4,0
37	0	Резка угловой стали	резка	0,21	0,0164	3,0
38	0	Соединение окон при помощи профиля	м.п.	2,22	0,1931	3,5
39	0	Устройство сплошной обрешетки из досок	м2	5,00	0,4456	3,2
40	0	Устройство покрытий скатов из листовой стали	м2	6,93	0,6176	3,2
41	0	Обшивка стен металлическим листом	м2	10,39	0,9027	3,5
42	0	Смена грузочного клапана мусорокамеры	клапан	7,50	0,5500	5,0
43	0	Смена стиральной машины на новую без подключения к водопроводу и канализации	прибор	4,01	0,3130	3,0
44	0	Смена стиральной машины на новую с подключением к водопроводу и канализации	прибор	11,41	0,7660	4,0
45	0	Разборка кирпичных перегородок	м2	12,09	1,1080	3,0
46	0	Разборка перегородок из гипсолитных плит	м2	6,97	0,7680	2,0
47	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола до 20 м2	м2	0,06	0,0060	3,1
48	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2	м2	0,05	0,0050	3,1
49	0	Устройство стяжек легкогобетонных, площадью пола до 20 м2	м2	7,70	0,7060	3,1
50	0	Устройство стяжек легкогобетонных, площадью пола свыше 20 м2	м2	6,57	0,6020	3,1
51	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкогобетонной стяжки, площадью пола до 20 м2	м2	0,06	0,0060	3,1

52	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкобетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2	м2	0,05	0,0050	3,1
53	0	Устройство стен подвалов железобетонных из бетона В7,5 высотой до 3м, толщиной до 300мм с устройством деревянной опалубки	м3	127,77	10,5380	3,7
54	0	Переноска сподручных грузов на первые 10м	1т	15,05	1,3800	3,0
55	1	На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме	1т	4,58	0,4200	3,0
56	0	Осмотр вентиляционного канала визуально	м.п.	0,12	0,0083	4,0
57	0	Осмотр вентиляционного канала с помощью видеоаппаратуры	м.п.	0,74	0,050	4,0
58	0	Прочистка вентиляционного канала с кровли или технического этажа вручную	м.п.	1,63	0,110	4,0
59	0	Укладка металлических балок	1т	326,44	28,350	3,5
60	0	Сверление отверстий глубиной 200мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков в бетонных конструкциях до 20мм (1отверстие)	1 отверстие	2,42	0,210	3,5
61	0	Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	810,75	65,120	4,0
62	0	Установка металлических ограждений без поручня	1м	5,88	0,450	4,3
63	0	Огрунтовка металлических поверхностей за 1раз грунтовкой ГФ-021	1м2	0,95	0,070	5,0
64	0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1м2	0,62	0,050	4,0

Примечание:

Тарифы на платные услуги по заказам населения, предоставляемые Государственным предприятием "ЖРЭТ г. Витебска", рассчитаны без учета стоимости материалов.