УТВЕРЖДАЮ
Уравляющий
КУП "ЖРЭТ г.Витебска"
_____А.Л.Дабатовкин

Прейскурант № 125 от 20.12.2023 года
на дополнительные платные услуги для физических лиц,
оказываемые государственным предприятием "ЖРЭТ г.Витебска"

вводится в действие с 01.01.2024

№№ п/п	№№ п/пп	Вид оказываемых услуг	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.	Норма времени, чел./час.	Разряд работы
		Полы (таблица 2.1 часть 1 сборника)				
1	0	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	9,74	0,660	3,0
2	0	Смена лаг из досок по готовому основанию	м2	7,53	0,510	3,0
3	0	Перестилка чистых дощатых полов	м2	12,85	0,870	3,0
4	0	Сплачивание дощатых полов	м2	7,38	0,500	3,0
5	0	Укрепление чистых дощатых полов (без добавления новых досок)	м2	2,66	0,180	3,0
6	0	Смена досок в полах до трех штук в одном месте	м. досок	8,71	0,590	3,0
7	0	Смена деревянных плинтусов	м.п.	2,95	0,200	3,0
8	0	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м2	4,43	0,250	4,0
9	0	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м2	8,86	0,500	4,0
10	0	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м2	2,13	0,120	4,0
11	0	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м2	2,48	0,140	4,0
12	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	24,81	1,400	4,0
13	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	31,55	1,780	4,0
14	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	38,81	2,190	4,0
15	0	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м2	22,14	1,500	3,0
16	0	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	5,31	0,360	3,0
17	0	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2	место	16,24	1,100	3,0
18	0	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2	место	23,33	1,580	3,0
19	0	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м2	4,13	0,280	3,0
20	0	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м2	1,48	0,100	3,0
21	0	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м2	5,01	0,340	3,0
22	0	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте	шт.	1,48	0,100	3,0
23	0	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте	шт.	0,88	0,060	3,0
24	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте	место	5,46	0,370	3,0
25	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте	место	9,44	0,640	3,0
26	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 в одном месте	место	16,24	1,100	3,0
27	0	Разборка кирпичных столбиков	м2 пола	0,71	0,060	2,0
28	0	Разборка лаг деревянных	м2 пола	0,82	0,070	2,0
29	0	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м2	3,41	0,290	2,0
30	0	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	1,53	0,130	2,0
31	0	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	6,79	0,460	3,0
32	0	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	6,64	0,450	3,0
33	0	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	7,38	0,500	3,0
34	0	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	0,35	0,030	2,0

35	0	Разборка цементных плинтусов	м.п.	2,35	0,200	2,0
36	0	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м2	5,31	0,300	4,0
37	0	Смена покрытий из линолеума	м2	9,75	0,550	4,0
38	0	Устройство тепловых полов с электронагревом	м2	74,43	4,200	4,0
39	0	Укладка ламинированных полов	м2	7,09	0,400	4,0
		Полы (таблица 2.1 часть 2 сборника)				
40	0	Шпатлевка паркетных полов	м2	1,46	0,099	3,0
41	0	Шпатлевка деревянных полов	м2	1,15	0,078	3,0
42	0	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м2	4,08	0,230	4,0
43	0	Устройство готового деревянного плинтуса	м.п.	1,18	0,080	3,0
44	0	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м2	3,30	0,280	2,0
45	0	Устройство покрытия из ковролина на плинтусах	м2	6,02	0,340	4,0
46	0	Устройство покрытия из ковролина на клею	м2	7,09	0,400	4,0
47	0	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями)	м2	6,94	0,470	3,0
48	0	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м2 пола	6,64	0,450	3,0
49	0	Укладка лаг из досок по готовому основанию	м2 пола	5,17	0,350	3,0
50	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам	м2	7,82	0,530	3,0
51	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам	м2	8,56	0,580	3,0
52	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м2	9,30	0,630	3,0
53	0	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м2	10,63	0,720	3,0
54	0	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм	м2	16,09	1,090	3,0
55	0	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2:	м2 пола	0,00		
	1	до 45 шт.		25,87	1,460	4,0
	2	от 46 шт. до 100 шт.		31,01	1,750	4,0
	3	более 100 шт.		37,03	2,090	4,0
56	0	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке	м2	18,25	1,030	4,0
57	0	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм	м2	6,94	0,470	3,0
		Полы (таблица 2.1 часть 3 сборника)				
58	0	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	1,77	0,120	3,0
59	0	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	9,22	0,520	4,0
60	0	Устройство плинтусов из ПВХ	м	1,95	0,110	4,0
61	0	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,35	0,024	3,0
62	0	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	2,24	0,152	3,0
63	0	Разборка покрытий полов из ДВП	м2	0,82	0,070	2,0
64	0	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2	м2	0,00		
	1	в один слой	0	10,46	0,590	4,0
	2	в два слоя	0	17,90	1,010	4,0
65	0	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2	м2	0,00		
	1	в один слой	0	9,04	0,510	4,0
	2	в два слоя	0	15,41	0,870	4,0
66	0	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2	м2	4,79	0,270	4,0
67	0	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2	м2	4,08	0,230	4,0
68	0	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	7,44	0,420	4,0
69	0	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2	м2	6,94	0,470	3,0
70	0	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	6,64	0,450	3,0
71	0	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2	м2	7,09	0,480	3,0
	1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,07	0,005	3,0
72	0	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2	м2	6,20	0,420	3,0
	1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,06	0,004	3,0
73	0	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса	м2	6,49	0,440	3,0
74	0	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	18,25	1,030	4,0
		Оконные проемы (таблица 2.2 часть 1 сборника)				
1	0	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	51,22	2,890	4,0

2	0	Смена форточки	форточка	8,15	0,460	4,0
3	0	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	57,95	3,270	4,0
4	0	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	92,16	5,200	4,0
5	0	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	37,22	2,100	4,0
6	0	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	11,34	0,640	4,0
7	0	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка	8,15	0,460	4,0
8	0	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	41,11	2,320	4,0
9	0	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	38,28	2,160	4,0
10	0	Ремонт на месте подоконной доски	шт.	11,52	0,650	4,0
11	0	Малый ремонт форточки	форточка	15,24	0,860	4,0
12	0	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	56,10	3,800	3,0
13	0	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	60,53	4,100	3,0
14	0	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.	2,70	0,230	2,0
15	0	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт.	2,35	0,200	2,0
16	0	Снятие мозаичных подоконных досок	м2	27,08	2,300	2,0
17	0	Установка подоконных досок	м.	4,43	0,300	3,0
18	0	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	14,61	0,990	3,0
19	0	Снятие оконных створок	створка	5,91	0,400	3,0
20	0	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2	блок	47,54	3,220	3,0
21	0	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2	блок	54,91	3,720	3,0
22	0	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.	2,07	0,140	3,0
		Оконные проемы (таблица 2.2 часть 2 сборника)				
23	0	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью:	блок	0,00		
	1	до 1 м2		16,31	0,920	4,0
	2	до 2 м2		19,14	1,080	4,0
	3	до 3 м2		21,97	1,240	4,0
	4	свыше 3 м2		24,81	1,400	4,0
24	0	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью:	блок	0,00		
	1	до 1 м2		18,78	1,060	4,0
	2	до 2 м2		21,97	1,240	4,0
	3	до 3 м2		25,34	1,430	4,0
	4	свыше 3 м2		28,54	1,610	4,0
25	0	Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы:	блок	0,00		
	1	кирпичных стен		37,22	2,100	4,0
	2	КПД		42,88	2,420	4,0
26	0	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до:	блок	0,00		
	1	1,5 м2		12,40	0,700	4,0
	2	3 м2		15,95	0,900	4,0
27	0	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до:	блок	0,00		
	1	1,5 м2		20,74	1,170	4,0
	2	3 м2		25,34	1,430	4,0
28	0	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	14,53	0,820	4,0
29	0	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	23,57	1,330	4,0
30	0	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	4,57	0,310	3,0
31	0	Установка подоконной доски из МДФ	м	4,43	0,300	3,0
32	0	Изготовление слухового окна	м2	20,96	1,420	3,0
33	0	Установка готового слухового окна	шт.	6,05	0,410	3,0

34	0	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (балконных, дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД	м. стыка	0,74	0,050	3,0
35	0	Герметизация мест примыкания оконных (дверных, балконных) блоков пароизоляционной лентой	м. стыка	1,15	0,078	3,0
36	0	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута	м.	0,74	0,050	3,0
		Оконные проемы (таблица 2.2 часть 3 сборника)				
37	0	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	5,91	0,400	3,0
38	0	Установка штапика	м	0,27	0,018	3,0
39	0	Снятие форточки	форточка	1,62	0,110	3,0
40	0	Установка форточки	форточка	6,21	0,350	4,0
41	0	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		17,19	0,970	4,0
	2	более 2 м2		12,58	0,710	4,0
42	0	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		75,67	4,270	4,0
	2	более 2 м2		55,30	3,120	4,0
43	0	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		27,64	1,560	4,0
	2	более 2 м2		18,08	1,020	4,0
44	0	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		27,64	1,560	4,0
	2	более 2 м2		18,08	1,020	4,0
45	0	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки:	переплет	0,00		
	1	створный переплет		26,93	1,520	4,0
	2	глухой переплет		9,75	0,550	4,0
46	0	Установка метеллических решеток на окна	м2	0,00		
	1	в каменных стенах		13,65	0,770	4,0
	2	в бетонных стенах		18,08	1,020	4,0
47	0	Установка подоконной доски из ПВХ	м	4,13	0,280	3,0
48	0	Установка откосов из ПВХ	м2	6,21	0,350	4,0
49	0	Установка деревянного оконного блока площадью:	блок	0,00		
	1	до 2 м2		46,08	2,600	4,0
	2	более 2 м2		52,81	2,980	4,0
		Дверные проемы (таблица 2.3 часть 1 сборника)				
1	0	Снятие дверных полотен	полотно	3,41	0,290	2,0
2	0	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	56,10	3,800	3,0
3	0	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	60,53	4,100	3,0
4	0	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	14,61	0,990	3,0
5	0	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	7,82	0,530	3,0
6	0	Смена наличников	м.п.	2,51	0,170	3,0
7	0	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	63,79	3,600	4,0
8	0	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	54,94	3,100	4,0
9	0	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	99,24	5,600	4,0
10	0	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	247,92	13,990	4,0
11	0	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	170,65	9,630	4,0
12	0	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	23,75	1,340	4,0
13	0	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	49,62	2,800	4,0
14	0	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.	2,07	0,140	3,0
15	0	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	23,33	1,580	3,0
16	0	Обивка дверей дермантином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м2	17,86	1,210	3,0
17	0	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки	м2	23,91	1,620	3,0
18	0	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	1,29	0,110	2,0
19	0	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток	прибор	2,07	0,140	3,0
20	0	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	6,56	0,370	4,0

21	0	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных	прибор	4,60	0,260	4,0
22	0	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	2,07	0,140	3,0
23	0	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	15,77	0,890	4,0
24	0	Смена ручек-скоб	прибор	5,14	0,290	4,0
25	0	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и	прибор	3,72	0,210	4,0
26	0	Установка фрамужных приборов	прибор	12,35	0,620	5,0
27	0	Смена фрамужных приборов	прибор	17,93	0,900	5,0
28	0	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	7,09	0,400	4,0
29	0	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных	прибор	21,09	1,190	4,0
30	0	Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	15,94	0,800	5,0
31	0	Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или	прибор	14,75	0,740	5,0
32	0	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	8,33	0,470	4,0
33	0	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	7,09	0,400	4,0
34	0	Врезка глазка оптического дверного	шт.	7,27	0,410	4,0
35	0	Установка цепочки дверной	прибор	2,51	0,170	3,0
		Дверные проемы (таблица 2.3 часть 2 сборника)				
36	0	Установка полотен наружных	полотно	17,73	1,000	4,0
37	0	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	14,00	0,790	4,0
38	0	Устройство арки	м2	16,66	0,940	4,0
39	0	Притирка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера)	м2	1,53	0,130	2,0
40	0	Пристрожка дверного полотна со снятием	полотно	9,74	0,660	3,0
41	0	Пристрожка дверного полотна без снятия	полотно	7,09	0,480	3,0
42	0	Смена сердцевины в замке	шт.	10,46	0,590	4,0
43	1	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2	блок	14,36	0,810	4,0
	2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 3 м2	блок	16,48	0,930	4,0
44	1	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 2 м2	блок	17,90	1,010	4,0
	2	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 3 м2	блок	21,09	1,190	4,0
		Дверные проемы (таблица 2.3 часть 3 сборника)				
45	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		29,94	1,690	4,0
	2	свыше 3 м2		24,28	1,370	4,0
46	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		26,58	1,500	4,0
	2	свыше 3 м2		21,62	1,220	4,0
47	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		27,29	1,540	4,0
	2	свыше 3 м2		22,33	1,260	4,0
48	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		23,75	1,340	4,0
	2	свыше 3 м2		19,67	1,110	4,0
49	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		26,05	1,470	4,0
	2	свыше 3 м2		21,45	1,210	4,0
50	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		22,68	1,280	4,0

	2	свыше 3 м2		18,78	1,060	4,0
51	0	Установка дверных коробок	коробка	15,41	0,870	4,0
52	0	Установка балконных наружных полотен	полотно	16,31	0,920	4,0
53	0	Установка дверей входных наружных металлических	тонна	0,00		
	1	в бетонных стенах		1 347,36	76,030	4,0
	2	в кирпичных стенах		1 336,55	75,420	4,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 1 сборника)						
1	0	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м2	13,29	0,750	4,0
2	0	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2	10,99	0,620	4,0
3	0	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором	м2	12,58	0,710	4,0
4	0	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м2	14,18	0,800	4,0
5	0	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м2	11,69	0,660	4,0
6	0	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно - известковым раствором	м2	13,29	0,750	4,0
7	0	Оштукатуривание откосов известково -гипсовым раствором	м2	36,33	2,050	4,0
8	0	Оштукатуривание откосов цементно -известковым раствором	м2	39,52	2,230	4,0
9	0	Вытягивание падуг известково -гипсовым раствором	м2	20,74	1,170	4,0
10	0	Вытягивание падуг цементно -известковым раствором	м2	21,26	1,200	4,0
11	0	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково -гипсовым	м2	18,96	1,070	4,0
12	0	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно -известковым	м2	22,33	1,260	4,0
13	0	Вытягивание вертикальных тяг известково -гипсовым раствором	м2	30,48	1,720	4,0
14	0	Вытягивание вертикальных тяг цементно -известковым раствором	м2	36,86	2,080	4,0
15	0	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	4,73	0,320	3,0
16	0	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	6,20	0,420	3,0
17	0	Беспесчаная накрывка стен	м2	2,36	0,160	3,0
18	0	Беспесчаная накрывка потолков	м2	2,95	0,200	3,0
19	0	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	10,46	0,590	4,0
20	0	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	4,43	0,250	4,0
21	0	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м2	9,75	0,550	4,0
22	0	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	17,73	1,000	4,0
23	0	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	13,11	0,740	4,0
24	0	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	19,49	1,100	4,0
25	0	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	9,39	0,530	4,0
26	0	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	15,06	0,850	4,0
27	0	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	9,22	0,520	4,0
28	0	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	15,60	0,880	4,0
29	0	Обивка поверхности стен штучной дранью	м2	3,88	0,330	2,0
30	0	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м2	5,89	0,500	2,0
31	0	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	10,47	0,890	2,0
32	0	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м2	38,99	2,200	4,0
33	0	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	25,17	1,420	4,0
34	0	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	34,56	1,950	4,0
35	0	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	27,47	1,550	4,0
36	0	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	22,50	1,270	4,0
37	0	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	27,12	1,530	4,0
38	0	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	22,50	1,270	4,0
39	0	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	25,87	1,460	4,0
40	0	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	31,19	1,760	4,0

41	0	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	26,58	1,500	4,0
42	0	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	19,49	1,100	4,0
43	0	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	21,97	1,240	4,0
44	0	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	33,14	1,870	4,0
45	0	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м2	4,79	0,270	4,0
46	0	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м. шва	6,56	0,370	4,0
47	0	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м2 обшивки	1,48	0,100	3,0
48	0	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	1,24	0,070	4,0
49	0	Ремонт штукатурки откосов по камню	м2	47,85	2,700	4,0
50	0	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м2	35,44	2,000	4,0
51	0	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м2	59,72	3,370	4,0
52	0	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	4,12	0,350	2,0
53	0	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м2	4,00	0,340	2,0
54	0	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона	м2	1,33	0,090	3,0
55	0	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м2	8,35	0,710	2,0
56	0	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	9,54	0,810	2,0
57	0	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	м2	1,18	0,100	2,0
58	0	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	2,66	0,180	3,0
59	0	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	24,81	1,400	4,0
60	0	Устройство внутреннего утепления стен	м2	11,34	0,640	4,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 2 сборника)						
61	0	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м2	42,88	2,420	4,0
62	0	Ремонт под шубу площадью до 1 м2 в одном месте	м2	25,87	1,460	4,0
63	0	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м2	1,77	0,120	3,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 3 сборника)						
64	0	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	7,09	0,400	4,0
65	0	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	4,96	0,280	4,0
66	0	Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов	м2	0,00		
	1	на прямолинейных поверхностях		13,11	0,740	4,0
	2	на криволинейных поверхностях		16,66	0,940	4,0
67	0	Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов	м2	0,00	0,000	4,0
	1	на прямолинейных поверхностях		10,28	0,580	4,0
	2	на криволинейных поверхностях		15,60	0,880	4,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 1 сборника)						
1	0	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	21,22	1,517	4,0
2	0	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	38,45	2,170	4,0
3	0	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м2	16,83	0,950	4,0
4	0	Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м2	13,29	0,750	4,0
5	0	Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м2	4,43	0,250	4,0
6	0	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м2	2,37	0,170	4,0
7	0	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м2	2,66	0,190	4,0
8	0	Установка встроенных деталей	деталь	3,89	0,220	4,0
9	0	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	4,25	0,240	4,0
10	0	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	2,66	0,180	3,0
11	0	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	6,20	0,420	3,0
12	0	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	4,73	0,320	3,0
13	0	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	3,69	0,250	3,0
14	0	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м2	3,25	0,220	3,0
15	0	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м2	4,43	0,300	3,0
16	0	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м2	8,56	0,580	3,0
17	0	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м2	3,83	0,260	3,0
18	0	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м2	25,17	1,420	4,0

19	0	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м2	26,58	1,500	4,0
20	0	Устройство подвесного потолка	м2	26,05	1,470	4,0
21	0	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м2	6,56	0,370	4,0
22	0	Обшивка стен гипсокартоном	м2	10,10	0,570	4,0
23	0	Обшивка потолков гипсокартоном	м2	18,25	1,030	4,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 2 сборника)						
24	0	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм	м2	11,06	0,790	4,0
25	0	Фугование швов	м. шва	0,43	0,029	3,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 3 сборника)						
26	0	Разборка подвесных потолков	м2	5,18	0,440	2,0
27	0	Устройство подшивки потолка досками	м2	9,57	0,540	4,0
28	0	Обшивка стен вагонкой	м2	5,67	0,320	4,0
29	0	Снятие пластиков плит с потолка	м2	1,29	0,110	2,0
30	0	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	4,96	0,280	4,0
31	0	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест:	м2	0,00		
	1	до 1 м2		7,09	0,400	4,0
	2	до 5 м2		6,02	0,340	4,0
	3	до 10 м2		5,14	0,290	4,0
32	0	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м2	12,40	0,700	4,0
Малярные работы (таблица 2.6 часть 1 сборника)						
1	0	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м2	6,20	0,420	3,0
2	0	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м2	4,57	0,310	3,0
3	0	Водоэмульсионная окраска стен	м2	5,91	0,400	3,0
4	0	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	5,71	0,490	3,0
5	0	Акриловая окраска стен	м2	5,91	0,400	3,0
6	0	Акриловая окраска потолков	м2	5,71	0,490	3,0
7	0	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями	м2	4,94	0,420	2,0
8	0	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	м2	3,41	0,290	2,0
9	0	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м2	1,62	0,110	3,0
10	0	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м2	1,92	0,130	3,0
11	0	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м2	7,00	0,500	4,0
12	0	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м2	10,81	0,610	4,0
13	0	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м2	5,85	0,330	4,0
14	0	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м2	8,68	0,490	4,0
15	0	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	10,10	0,570	4,0
16	0	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м2	12,40	0,700	4,0
17	0	Улучшенная масляная окраска полов	м2	8,68	0,490	4,0
18	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м2	15,95	0,900	4,0
19	0	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	4,25	0,240	4,0
20	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м2	24,10	1,360	4,0
21	0	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	6,73	0,380	4,0
22	0	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	3,69	0,250	3,0
23	0	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м2	16,24	1,100	3,0
24	0	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	1,77	0,120	3,0
25	0	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	3,83	0,260	3,0
26	0	Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 1 раз	м2	1,18	0,080	3,0
27	0	Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 2 раза	м2	1,48	0,100	3,0
28	0	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком	м2	5,17	0,350	3,0
29	0	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно - технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м2	10,04	0,680	3,0
30	0	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,74	0,050	3,0
31	0	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м2	1,24	0,070	4,0
32	0	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,62	0,110	3,0
33	0	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м2	2,13	0,120	4,0
34	0	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м2	2,66	0,150	4,0
35	0	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,06	0,060	4,0

36	0	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	2,84	0,160	4,0
37	0	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,42	0,080	4,0
38	0	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	3,37	0,190	4,0
39	0	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,59	0,090	4,0
40	0	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	4,08	0,230	4,0
41	0	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	2,30	0,130	4,0
42	0	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	5,85	0,330	4,0
43	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м2	2,66	0,180	3,0
44	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м2	4,29	0,290	3,0
45	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	м2	5,46	0,370	3,0
46	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	м2	9,30	0,630	3,0
47	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м2	2,36	0,160	3,0
48	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м2	3,83	0,260	3,0
49	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1	м2	4,57	0,310	3,0
50	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2	м2	8,12	0,550	3,0
51	0	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м2	4,13	0,280	3,0
52	0	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м2	6,79	0,460	3,0
53	0	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	м2	3,67	0,315	3,0
54	0	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м2	6,76	0,580	3,0
55	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м2	8,42	0,570	3,0
56	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м2	11,07	0,750	3,0
57	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м2	6,20	0,420	3,0
58	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м2	8,42	0,570	3,0
59	0	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	3,25	0,220	3,0
60	0	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	4,43	0,300	3,0
61	0	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м2	5,31	0,360	3,0
62	0	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м2	8,12	0,550	3,0
63	0	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м2	7,53	0,510	3,0
64	0	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м2	9,00	0,610	3,0
65	0	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м2	4,87	0,330	3,0
66	0	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м2	6,05	0,410	3,0
67	0	Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 1 раз	м2	5,31	0,360	3,0
68	0	Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 2 раза	м2	7,68	0,520	3,0
69	0	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м2	6,64	0,450	3,0
70	0	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	м2	9,16	0,620	3,0
Малярные работы (таблица 2.6 часть 2 сборника)						
71	0	Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза	м2	1,42	0,080	4,0
72	0	Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза	м2	1,40	0,100	4,0
73	0	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза	м2	1,42	0,080	4,0
74	1	Грунтовка стен, полов за 1 раз	м2	0,45	0,038	2,0
	2	Грунтовка стен, полов за 2 раза	м2	0,55	0,047	2,0
75	1	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	0,50	0,043	2,0
	2	Грунтовка потолков за 2 раза	м2	0,62	0,052	2,0
76	0	Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	1,24	0,070	4,0
77	0	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	1,42	0,080	4,0
78	0	Снятие клеевой краски со стен и потолков	м2	0,82	0,070	2,0
79	0	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков	м2	0,47	0,040	2,0

		Малярные работы (таблица 2.6 часть 3 сборника)				
80	0	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	2,12	0,180	2,0
81	0	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой:	м2	0,00		
	1	первый слой		0,95	0,080	2,0
	2	последующий слой		0,95	0,080	2,0
82	0	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2	2,95	0,200	3,0
83	0	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски:	м2	0,00		
	1	до 10%		4,43	0,250	4,0
	2	до 35%		7,44	0,420	4,0
	3	более 35%		10,99	0,620	4,0
84	0	Окраска известковыми составами внутри помещений:	м2	0,00		
	1	по штукатурке		2,66	0,150	4,0
	2	по кирпичу и бетону		1,42	0,080	4,0
	3	по дереву		1,42	0,080	4,0
		Стекольные работы (таблица 2.7 часть 1 сборника)				
1	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2	м2	7,27	0,410	4,0
2	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м2	6,02	0,340	4,0
3	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2	м2	7,62	0,430	4,0
4	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м2	6,73	0,380	4,0
5	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2	м2	15,77	0,890	4,0
6	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	7,44	0,420	4,0
7	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	6,73	0,380	4,0
8	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2	м2	14,00	0,790	4,0
9	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	6,92	0,390	4,0
10	0	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м2	16,83	0,950	4,0
11	0	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м2	4,36	0,370	2,0
12	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	7,42	0,630	2,0
13	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	10,36	0,880	2,0
14	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2	м2	14,13	1,200	2,0
15	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	3,41	0,290	2,0
16	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	4,94	0,420	2,0
17	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2	м2	6,47	0,550	2,0
		Стекольные работы (таблица 2.7 часть 2 сборника)				
18	0	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2	м2	5,85	0,330	4,0
19	0	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2	м2	6,21	0,350	4,0
20	0	Выемка разбитых стекол при площади стекла оконного переплета свыше 1,0 м2 до 1,5	м2	5,29	0,450	2,0
		Обойные работы (таблица 2.8 часть 1 сборника)				
1	0	Оклейка стен простыми обоями	м2	3,39	0,230	3,0
2	0	Оклейка стен тиснеными или плотными обоями	м2	4,96	0,280	4,0
3	0	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м2	8,86	0,500	4,0
4	0	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,44	0,030	3,0
5	0	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои	м.п.	0,71	0,040	4,0
6	0	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки	м.п.	0,88	0,050	4,0
7	0	Оклейка потолков обоями	м2	4,60	0,260	4,0
8	0	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м2	10,28	0,580	4,0

9	0	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м2	13,11	0,740	4,0
10	0	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м2	6,02	0,340	4,0
11	0	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	9,22	0,520	4,0
12	0	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности	м2	3,89	0,220	4,0
13	0	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	18,61	1,050	4,0
14	0	Обшивка стен картоном	м2	1,62	0,110	3,0
15	0	Подшивка потолков картоном	м2	2,21	0,150	3,0
16	0	Снятие обоев	м2	1,06	0,090	2,0
17	0	Снятие линкруста	м2	1,06	0,090	2,0
18	0	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м2	0,24	0,020	2,0
19	0	Смена на стенах высококачественных обоев	м2	8,42	0,570	3,0
Обойные работы (таблица 2.8 часть 2 сборника)						
20	0	Смена высококачественных обоев на потолке	м2	10,92	0,740	3,0
21	0	Наклейка потолочных плинтусов	м.	1,06	0,060	4,0
22	0	Покрытие поверхности жидкими обоями	м2	3,72	0,210	4,0
23	0	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями	м2	6,56	0,370	4,0
Центральное отопление (таблица 2.9 часть 1 сборника)						
1	0	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	9,45	0,560	4,0
2	0	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	19,41	1,150	4,0
3	0	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	32,07	1,900	4,0
4	0	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	2,39	0,170	3,0
5	0	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	6,25	0,370	4,0
6	0	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	10,12	0,600	4,0
7	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	16,37	0,970	4,0
8	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	16,71	0,990	4,0
9	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50 мм	м.п.	20,25	1,200	4,0
10	0	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	15,04	1,070	3,0
11	0	Смена кронштейнов	шт.	4,39	0,260	4,0
12	0	Смена радиаторных пробок	шт.	4,36	0,310	3,0
13	0	Смена манометра или термометра	прибор	3,37	0,200	4,0
14	0	Ремонт ручных насосов	насос	91,14	5,400	4,0
15	0	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	6,07	0,360	4,0
16	0	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	4,39	0,260	4,0
17	0	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних	секция	45,00	3,200	3,0
18	0	Добавление крайней секции к радиатору	секция	28,82	2,050	3,0
19	0	Снятие крайних секций радиатора	секция	21,23	1,510	3,0
20	0	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	26,86	1,910	3,0
21	0	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	34,45	2,450	3,0
22	0	Демонтаж ручных насосов	насос	21,10	1,500	3,0
23	0	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	секция	16,45	1,170	3,0
24	0	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	секция	20,81	1,480	3,0
25	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	4,36	0,310	3,0
26	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	5,07	0,360	3,0
27	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	6,33	0,450	3,0
28	0	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	6,92	0,410	4,0
29	0	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	3,51	0,250	3,0
30	0	Смена отопительного прибора	прибор	39,49	2,340	4,0
31	0	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	25,32	1,500	4,0
Центральное отопление (таблица 2.9 часть 3 сборника)						
32	0	Снятие водогрейных колонок	колонка	15,36	0,910	4,0
33	0	Установка водогрейных колонок	комплект	64,00	3,410	5,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 1 сборника)						
1	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	8,44	0,500	4,0
2	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	9,45	0,560	4,0

3	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	10,30	0,610	4,0
4	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	12,82	0,760	4,0
5	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	14,01	0,830	4,0
6	0	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	20,42	1,210	4,0
7	0	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	30,38	1,800	4,0
8	0	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	21,10	1,250	4,0
9	0	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	8,44	0,600	3,0
10	0	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	19,24	1,140	4,0
11	0	Смена пластмассовых канализационных труб	м	10,46	0,620	4,0
12	0	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	13,84	0,820	4,0
13	0	Ремонт вентиля	вентиль	5,41	0,320	4,0
14	0	Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	7,03	0,500	3,0
15	0	Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	8,44	0,600	3,0
16	0	Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	9,84	0,700	3,0
17	0	Слитие стояка холодной воды	стояк	7,03	0,500	3,0
18	0	Слитие стояка горячей воды	стояк	8,44	0,600	3,0
19	0	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	5,34	0,380	3,0
20	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	23,12	1,370	4,0
21	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	31,90	1,890	4,0
22	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	43,88	2,600	4,0
23	0	Смена фаянсового унитаза	прибор	35,28	2,090	4,0
24	0	Смена фаянсового умывальника	прибор	33,76	2,000	4,0
25	0	Смена раковины	прибор	21,26	1,260	4,0
26	0	Смена мойки на одно отделение	прибор	35,44	2,100	4,0
27	0	Смена мойки на два отделения	прибор	42,19	2,500	4,0
28	0	Смена ванны любой модели	прибор	84,90	5,030	4,0
29	0	Смена сиденья к унитазу	шт.	9,70	0,690	3,0
30	0	Смена манжеты к унитазу	шт.	11,25	0,800	3,0
31	0	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	16,54	0,980	4,0
32	0	Смена держки к смывному бачку	шт.	6,04	0,430	3,0
33	0	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	18,39	1,090	4,0
34	0	Смена трапа	шт.	15,19	0,900	4,0
35	0	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	12,16	0,720	4,0
36	0	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	4,92	0,350	3,0
37	0	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	18,57	1,100	4,0
38	0	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	30,38	1,800	4,0
39	0	Смена смесителя для ванны	шт.	17,33	1,300	4,0
40	0	Смена водоразборных кранов	шт.	5,57	0,330	4,0
41	0	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	12,32	0,730	4,0
42	0	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	14,35	0,850	4,0
43	0	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	3,37	0,200	4,0
44	0	Снятие фаянсового унитаза	прибор	10,12	0,600	4,0
45	0	Снятие смывного бачка	прибор	5,91	0,350	4,0
46	0	Снятие смывной трубы	прибор	8,95	0,530	4,0
47	0	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	12,16	0,720	4,0
48	0	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	3,00	0,270	2,0
49	0	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	14,85	0,880	4,0
50	0	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	4,67	0,420	3,0
51	0	Смена головки вентиля	шт.	5,91	0,350	4,0
52	0	Установка приборов воды и фильтров к ним	прибор	55,70	3,300	4,0
53	0	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	7,19	0,540	4,0
54	0	Смена сифона в ванной	шт.	13,67	0,810	4,0
55	0	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	4,40	0,330	4,0

56	0	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	6,07	0,360	4,0
57	0	Замена душевой кабины и поддона	прибор	153,59	9,100	4,0
58	0	Установка душевой кабины и поддона	прибор	135,03	8,000	4,0
59	0	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	60,76	3,600	4,0
60	0	Замена смесителя с душевой сеткой	прибор	25,32	1,500	4,0
61	0	Смена обвязки для ванны	прибор	24,48	1,450	4,0
62	0	Установка тумбы под мойку	шт.	27,01	1,600	4,0
63	0	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	8,78	0,520	4,0
64	0	Смена головки смесителя	шт.	5,57	0,330	4,0
65	0	Укрепление унитаза	прибор	8,86	0,630	3,0
66	0	Смена трубы излива на смесителе	шт.	4,22	0,250	4,0
67	0	Ремонт смесителя	шт.	10,12	0,600	4,0
68	0	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	19,41	1,150	4,0
69	0	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	6,26	0,470	4,0
70	0	Установка заглушек	шт.	5,91	0,420	3,0
71	0	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт.	15,47	1,100	3,0
72	0	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	21,10	1,250	4,0
73	0	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	4,22	0,250	4,0
74	0	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	45,57	2,700	4,0
75	0	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм	стык	4,22	0,250	4,0
76	0	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	8,44	0,500	4,0
77	0	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	10,12	0,600	4,0
78	0	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 1000 мм	кран	11,82	0,700	4,0
79	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	10,12	0,600	4,0
80	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	11,82	0,700	4,0
81	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	13,50	0,800	4,0
82	0	Установка биде	прибор	53,67	3,180	4,0
83	0	Смена биде	прибор	67,17	3,980	4,0
84	0	Смена выпуска ванны	выпуск	14,52	0,860	4,0
85	0	Смена полотенцесушителя	прибор	23,30	1,380	4,0
86	0	Установка пъедестала под умывальник	пъедестал	16,87	1,000	4,0
87	0	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	46,92	2,780	4,0
88	0	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	5,26	0,600	2,0
89	0	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	5,07	0,300	4,0
90	0	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	50,67	2,700	5,0
91	0	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	24,40	1,300	5,0
92	0	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	33,78	1,800	5,0
93	0	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	94,40	5,030	5,0
94	0	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	25,90	1,380	5,0
95	0	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	20,46	1,090	5,0
96	0	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	56,30	3,000	5,0
97	0	Смена эллипсной резины	шт.	13,50	0,800	4,0
98	0	Набивка сальника в вентиле	прибор	5,41	0,320	4,0
		Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 2 сборника)				
99	0	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	12,32	0,730	4,0
	2	100 мм	м.	13,84	0,820	4,0
	3	150 мм	м.	15,36	0,910	4,0
101	0	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	12,32	0,730	4,0
	2	200 мм	м.	13,00	0,770	4,0
102	0	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром		0,00		
	1	25 мм	м.	2,20	0,130	4,0
	2	32 мм	м.	2,36	0,140	4,0
	3	40 мм	м.	2,53	0,150	4,0
	4	50 мм	м.	2,87	0,170	4,0
	5	63 мм	м.	3,55	0,210	4,0
	6	90 мм	м.	3,88	0,230	4,0
	7	110 мм	м.	4,22	0,250	4,0
	8	160 мм	м.	5,23	0,310	4,0
103	0	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до:		0,00		

	1	50 мм	м.	5,41	0,320	4,0
	2	63 мм	м.	5,91	0,350	4,0
	3	90 мм	м.	6,41	0,380	4,0
	4	110 мм	м.	6,75	0,400	4,0
	5	160 мм	м.	8,61	0,510	4,0
	6	225 мм	м.	9,79	0,580	4,0
104	0	Сварка полиэтиленовых труб	стык	0,34	0,020	4,0
105	0	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром:		0,00		
	1	100 мм	м.	6,75	0,400	4,0
	2	150 мм	м.	7,59	0,450	4,0
	3	200 мм	м.	7,93	0,470	4,0
106	0	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб		0,00		
	1	110 мм	м.	7,09	0,420	4,0
	2	160 мм	м.	7,77	0,460	4,0
107	0	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	308,69	18,290	4,0
108	0	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	5,91	0,420	3,0
	2	100 мм	м.	8,71	0,620	3,0
	3	150 мм	м.	12,23	0,870	3,0
109	0	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	5,34	0,380	3,0
	2	200 мм	м.	6,04	0,430	3,0
110	0	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	100 мм	м.	5,91	0,420	3,0
	2	150 мм	м.	6,61	0,470	3,0
111	0	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	6,33	0,450	3,0
	2	100 мм	м.	7,74	0,550	3,0
112	0	Отключение водопроводной магистрали диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км водопровода	99,83	7,100	3,0
	2	100 мм		115,30	8,200	3,0
	3	150 мм		127,96	9,100	3,0
	4	200 мм		157,48	11,200	3,0
	5	300 мм		187,01	13,300	3,0
	6	400 мм		264,35	18,800	3,0
	7	500 мм		348,72	24,800	3,0
113	0	Включение водопроводной магистрали диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км водопровода	75,09	5,340	3,0
	2	100 мм		76,21	5,420	3,0
	3	150 мм		102,65	7,300	3,0
	4	200 мм		116,70	8,300	3,0
	5	300 мм		150,45	10,700	3,0
	6	400 мм		208,10	14,800	3,0
	7	500 мм		250,28	17,800	3,0
114	0	Отключение домового ввода	ввод	34,10	2,020	4,0
115	0	Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		8,78	0,520	4,0
	2	80 мм		13,67	0,810	4,0
	3	100 мм		19,41	1,150	4,0
116	0	Снятие задвижки чугунной водопроводной диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		7,93	0,470	4,0
	2	80 мм		9,96	0,590	4,0
	3	100 мм		14,18	0,840	4,0
117	0	Закрытие или открытие задвижки в колодце диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		6,19	0,440	3,0
	2	80 мм		6,90	0,490	3,0
	3	100 мм		7,45	0,530	3,0
118	0	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		1,21	0,086	3,0
	2	80 мм		1,35	0,096	3,0
	3	100 мм		1,46	0,104	3,0
119	0	Ремонт задвижек диаметром:	ижка	0,00		
	1	50 мм		11,82	0,700	4,0

	2	80 мм	задв	13,34	0,790	4,0
	3	100 мм		15,70	0,930	4,0
120	0	Установка поливочных вентилей	вентиль	3,71	0,220	4,0
121	0	Замена вентиля диаметром:	вентиль	0,00		
	1	15 мм		11,98	0,710	4,0
	2	20 мм		12,49	0,740	4,0
	3	25 мм		13,16	0,780	4,0
	4	32 мм		13,84	0,820	4,0
	5	50 мм		14,52	0,860	4,0
122	0	Смена вентиля диаметром:	вентиль	0,00		
	1	20 мм		27,51	1,630	4,0
	2	32 мм		31,23	1,850	4,0
	3	50 мм		36,28	2,150	4,0
123	0	Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром:	вентиль	0,00		
	1	20 мм		26,16	1,550	4,0
	2	32 мм		29,87	1,770	4,0
	3	50 мм		34,94	2,070	4,0
124	0	Ремонт вентиля диаметром:	вентиль	0,00		
	1	15 мм		2,87	0,170	4,0
	2	20 мм		3,37	0,200	4,0
	3	32 мм		5,41	0,320	4,0
	4	50 мм		11,82	0,700	4,0
125	0	Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром:	вентиль	0,00		
	1	15 мм		1,35	0,121	2,0
	2	20 мм		1,40	0,126	2,0
	3	25 мм		1,52	0,137	2,0
126	0	Закрытие или открытие вентиля в сети диаметром:		0,00		
	1	15 мм	вентиль	0,60	0,054	2,0
	2	20 мм	вентиль	0,66	0,059	2,0
	3	25 мм	вентиль	0,78	0,070	2,0
127	0	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	врезка	12,32	0,730	4,0
	2	80 мм	врезка	14,68	0,870	4,0
	3	100 мм	врезка	18,57	1,100	4,0
	4	150 мм	врезка	23,62	1,400	4,0
128	0	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	врезка	54,51	3,230	4,0
	2	32 мм	врезка	55,36	3,280	4,0
	3	50 мм	врезка	57,56	3,410	4,0
	4	80 мм	врезка	60,59	3,590	4,0
	5	100 мм	врезка	63,63	3,770	4,0
	6	150 мм	врезка	66,84	3,960	4,0
129	0	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб		0,00		
	1	50 мм	врезка	63,13	3,740	4,0
	2	100 мм	врезка	80,68	4,780	4,0
	3	150 мм	врезка	104,64	6,200	4,0
130	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром:		0,00		
	1	15 мм	врезка	1,69	0,100	4,0
	2	25 мм	врезка	2,02	0,120	4,0
	3	32 мм	врезка	2,36	0,140	4,0
	4	40 мм	врезка	2,70	0,160	4,0
	5	50 мм	врезка	3,88	0,230	4,0
131	0	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром:		0,00		
	1	50 мм	врезка	8,10	0,480	4,0
	2	100 мм	врезка	9,28	0,550	4,0
	3	150 мм	врезка	10,64	0,630	4,0
132	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб		0,00		
	1	15 мм	врезка	10,97	0,650	4,0
	2	25 мм	врезка	11,64	0,690	4,0
	3	32 мм	врезка	13,67	0,810	4,0
	4	50 мм	врезка	17,73	1,050	4,0
133	0	Установка хомутов на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	хомут	20,93	1,240	4,0
	2	63 мм	хомут	21,60	1,280	4,0
	3	100 мм	хомут	23,30	1,380	4,0
134	0	Изготовление хомута ремонтного диаметром:		0,00		
	1	20 мм	хомут	7,03	0,500	3,0

	2	32 мм	хомут	8,44	0,600	3,0
	3	50 мм	хомут	10,12	0,720	3,0
	4	100 мм	хомут	15,47	1,100	3,0
135	0	Прочистка водопроводных труб газовой колонки	колонка	13,64	0,970	
136	0	Прочистка и промывка чугунных сифонов	сифон	5,91	0,420	3,0
137	0	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	сифон	3,37	0,200	4,0
138	0	Промывка домовых вводов без дезинфекции	ввод	85,77	6,100	3,0
139	0	Промывка домовых вводов с дезинфекцией	ввод	119,52	8,500	3,0
140	0	Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км	562,45		3,0
	2	80 мм	км	674,93	48,000	3,0
	3	100 мм	км	801,48	57,000	3,0
141	0	Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км	281,22	20,000	3,0
	2	80 мм	км	337,46	24,000	3,0
	3	100 мм	км	393,71	28,000	3,0
142	0	Очистка канализационных колодцев вручную в грунте:		0,00		
	1	II группы	м3 грунта	89,00	8,010	2,0
	2	III группы		137,78	12,400	2,0
	3	IV группы		204,45	18,400	2,0
143	0	Прочистка трубопроводов дворовой канализации диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	7,03	0,500	3,0
	2	200 мм	м.	9,84	0,700	3,0
	3	300 мм	м.	13,50	0,960	3,0
145	0	Очистка водопроводного колодца в грунте:		0,00		
	1	II группы	м3 грунта	89,00	8,010	2,0
	2	III группы		137,78	12,400	2,0
	3	IV группы		204,45	18,400	2,0
146	0	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до:		0,00		
	1	1000 мм - в сухих грунтах	м. глубины	238,49	14,130	4,0
	2	1000 мм - в мокрых грунтах		357,81	21,200	4,0
	3	1500 мм - в сухих грунтах		205,57	12,180	4,0
	4	1500 мм - в мокрых грунтах		308,36	18,270	4,0
	5	2000 мм - в сухих грунтах		196,80	11,660	4,0
	6	2000 мм - в мокрых грунтах		295,20	17,490	4,0
147	0	Зачеканка стыков диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	стык	5,62	0,400	3,0
	2	100 мм	стык	9,14	0,650	3,0
148	0	Установка заглушек диаметром:		0,00		
	1	50 мм	шт.	13,34	0,790	4,0
	2	80 мм	шт.	15,19	0,900	4,0
	3	100 мм	шт.	17,89	1,060	4,0
149	0	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	фас. часть	15,53	0,920	4,0
150	0	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения	м.	3,37	0,200	4,0
151	0	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)	м.	1,18	0,070	4,0
152	0	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком	прибор	28,19	1,670	4,0
153	0	Установка раковины	прибор	9,11	0,540	4,0
154	0	Установка трапа диаметром 50 мм	шт.	8,44	0,500	4,0
155	0	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	4,22	0,250	4,0
156	0	Установка смесителя для ванны	шт.	11,30	0,670	4,0
157	0	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепление	2,82	0,200	3,0
158	0	Установка креплений для умывальников и моек	шт.	4,50	0,320	3,0
159	0	Резка труб диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	резка	0,84	0,060	3,0
	2	32 мм	резка	0,99	0,070	3,0
	3	50 мм	резка	1,55	0,110	3,0
160	0	Сварка труб в стык диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	стык	7,93	0,470	4,0
	2	100 мм	стык	11,82	0,700	4,0
161	0	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	конец	2,11	0,150	3,0
	2	32 мм	конец	2,95	0,210	3,0
	3	50 мм	конец	4,64	0,330	3,0

162	0	Гнутье трубы диаметром до:		0,00		
	1	15 мм	изгиб	0,99	0,070	3,0
	2	25 мм	изгиб	1,26	0,090	3,0
	3	32 мм	изгиб	1,55	0,110	3,0
163	0	Приварка фланцев диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	фланец	9,79	0,580	4,0
	2	100 мм	фланец	14,01	0,830	4,0
164	0	Приварка отводов диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	отвод	9,79	0,580	4,0
	2	100 мм	отвод	14,68	0,870	4,0
165	0	Установка накладной муфты диаметром до:		0,00		
	1	100 мм	муфта	49,62	2,940	4,0
	2	150 мм	муфта	51,14	3,030	4,0
166	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - отвод, колено, патрубок, переход - диаметром до:	часть фасонная	0,00		
	1	32 мм		5,57	0,330	4,0
	2	50 мм		6,41	0,380	4,0
	3	100 мм		11,82	0,700	4,0
	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - тройник - диаметром до:		0,00		
	4	32 мм		8,10	0,480	4,0
	5	50 мм		9,28	0,550	4,0
	6	100 мм		17,39	1,030	4,0
	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - крестовина - диаметром до:		0,00		
	7	32 мм		10,97	0,650	4,0
	8	50 мм		12,49	0,740	4,0
	9	100 мм		23,96	1,420	4,0
167	0	Обследование технического состояния приборов учета воды	прибор	1,69	0,100	4,0
168	0	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ	прибор	6,07	0,360	4,0
173	0	Устройство сборных железобетонных колодцев в:	м3 конструкции	0,00		
	1	сухих грунтах		202,53	12,000	4,0
	2	мокрых грунтах		316,96	18,780	4,0
174	0	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах	м3	131,65	7,800	4,0
175	0	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах	м3 конструкци	171,14	10,140	4,0
176	0	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 конструкци	124,73	7,390	4,0
177	0	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3 конструкци	153,42	9,090	4,0
178	0	Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда:		0,00		
	1	одного	колодец	83,20	4,930	4,0
	2	двух	колодец	89,45	5,300	4,0
	3	трех	колодец	95,70	5,670	4,0
	4	добавлять на каждый последующий ряд	колодец	6,25	0,370	4,0
179	0	Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпичей:		0,00	0,000	0,0
	1	одного	колодец	62,95	3,730	4,0
	2	двух	колодец	64,98	3,850	4,0
	3	трех	колодец	73,08	4,330	4,0
	4	добавлять на каждый последующий ряд	колодец	8,10	0,480	4,0
180	0	Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью:		0,00	0,000	0,0
	1	наращивания железобетонного кольца	колодец	54,69	3,240	4,0
	2	добавлять на каждое последующее кольцо	колодец	5,07	0,300	4,0
181	0	Замена крышки люка	люк	42,19	2,500	4,0
182	0	Установка люка колодца	люк	20,25	1,200	4,0
185	0	Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть	шт.	160,34	9,500	4,0
186	0	Демонтаж водоразборной колонки	колонка	128,28	7,600	4,0
187	0	Профремонт водоразборной колонки	колонка	33,92	2,010	4,0
188	0	Капитальный ремонт водоразборной колонки	колонка	146,83	8,700	4,0
189	0	Отогревание водоразборной колонки	колонка	42,18	3,000	3,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 3 сборника)						
193	0	Снятие ванны	прибор	38,14	2,260	4,0
194	0	Установка ванны	прибор	46,76	2,770	4,0
195	0	Установка фаянсового унитаза	прибор	17,39	1,030	4,0

196	0	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	13,00	0,770	4,0
197	0	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	13,00	0,770	4,0
198	0	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	23,80	1,410	4,0
199	0	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	5,57	0,330	4,0
200	0	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	6,59	0,390	4,0
201	0	Снятие смесителя для ванны	шт.	10,64	0,630	4,0
202	0	Снятие полотенцесушителя	прибор	7,09	0,420	4,0
203	0	Установка полотенцесушителя	прибор	16,21	0,960	4,0
204	0	Снятие сифона	прибор	3,71	0,220	4,0
205	0	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	27,68	1,640	4,0
206	0	Установка мойки на одно отделение	прибор	23,30	1,380	4,0
207	0	Установка мойки на два отделения	прибор	29,03	1,720	4,0
208	0	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	8,78	0,520	4,0
209	0	Снятие вентильной головки	шт.	1,41	0,100	3,0
210	0	Прочистка душевой сеткм	шт.	1,12	0,080	3,0
211	0	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.	0,57	0,040	3,0
212	0	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	5,41	0,320	4,0
213	0	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром:	0	0,00		
	1	до 15 мм	м	21,44	1,270	4,0
	2	до 32 мм	м	22,28	1,320	4,0
	3	до 63 мм	м	24,30	1,440	4,0
	4	до 100 мм	м	26,83	1,590	4,0
214	0	Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода:	0	0,00		
	1	15 мм	м	20,09	1,190	4,0
	2	20 мм	м	19,41	1,150	4,0
	3	25 мм	м	15,36	0,910	4,0
	4	32 мм	м	12,32	0,730	4,0
	0	50 мм	м	14,85	0,880	4,0
215	0	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром:	0	0,00		
	1	20 мм	м	30,38	1,800	4,0
	2	25 мм	м	24,14	1,430	4,0
	3	32 мм	м	19,58	1,160	4,0
	4	40 мм	м	19,07	1,130	4,0
216	0	Смена сгонов при диаметре трубопровода:	0	0,00		
	1	до 15 мм	шт.	3,37	0,200	4,0
	2	до 20 мм	шт.	4,89	0,290	4,0
	3	до 32 мм	шт.	8,10	0,480	4,0
217	0	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетчик	4,05	0,240	4,0
218	0	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего:		0,00		
	1	малого ремонта	счетчик	9,11	0,540	4,0
	2	текущего ремонта	счетчик	15,53	0,920	4,0
	3	капитального ремонта	счетчик	23,46	1,390	4,0
219	0	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	5,41	0,320	4,0
	1	с заменой штуцера и фильтра	счетчик	8,10	0,480	4,0
	2	с заменой штуцера и запорно - регулирующей арматуры	счетчик	8,78	0,520	4,0
	3	с заменой запорно - регулирующей арматуры	счетчик	6,75	0,400	4,0
220	0	Опломбировка индивидуального счетчика воды	счетчик	0,70	0,050	3,0
221	0	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода:		0,00		
	1	до 25 мм	комплект	10,46	0,620	4,0
	2	до 32 мм	комплект	11,30	0,670	4,0
	3	до 50 мм	комплект	12,66	0,750	4,0
222	0	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода:		0,00		
	1	до 25 мм	комплект	3,51	0,250	3,0
	2	до 32 мм	комплект	3,79	0,270	3,0
	3	до 50 мм	комплект	4,08	0,290	3,0
223	0	Замена водоразборной колонки	шт.	142,11	8,420	4,0
224	0	Осмотр водоразборной колонки	шт.	2,39	0,170	3,0
225	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диаметром:		0,00		
	1	15 мм	врезка	1,69	0,100	4,0
	2	25 мм	врезка	2,02	0,120	4,0
	3	32 мм	врезка	2,36	0,140	4,0

	4	40 мм	врезка	2,70	0,160	4,0
	5	50 мм	врезка	3,88	0,230	4,0
226	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	51,47	3,050	4,0
227	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	48,61	2,880	4,0
228	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	49,28	2,920	4,0
229	0	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	6,59	0,390	4,0
230	0	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	2,67	0,190	3,0
231	0	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	19,91	1,180	4,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 1 сборника)						
1	0	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	25,55	1,800	3,0
2	0	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	8,52	0,600	3,0
3	0	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой	шт.	9,36	0,660	3,0
4	0	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для скрытой	шт.	11,92	0,840	3,0
5	0	Установка потолочного патрона	шт.	8,23	0,580	3,0
6	0	Установка настенного патрона	шт.	11,78	0,830	3,0
7	0	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	20,72	1,460	3,0
8	0	Установка подвесного патрона	патрон	12,63	0,890	3,0
9	0	Установка подвесного светильника	светильник	17,03	1,200	3,0
10	0	Установка светильника типа "Бра"	шт.	20,15	1,420	3,0
11	0	Установка люминисцентных светильников на штырях	шт.	22,70	1,600	3,0
12	0	Установка люминисцентных светильников на подвесах	шт.	27,53	1,940	3,0
13	0	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	28,24	1,990	3,0
14	0	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	7,09	0,500	3,0
15	0	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	15,04	1,060	3,0
16	0	Установка щитка для электросчетчика	щиток	14,48	1,020	3,0
17	0	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	12,92	0,910	3,0
18	0	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	2,41	0,170	3,0
19	0	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	4,83	0,340	3,0
20	0	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	0,85	0,060	3,0
21	0	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	1,56	0,110	3,0
22	0	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	5,96	0,420	3,0
23	0	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	69,53	4,900	3,0
24	0	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	14,05	0,990	3,0
25	0	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор	25,55	1,800	3,0
26	0	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	19,86	1,400	3,0
27	0	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 метра	розетка	18,45	1,300	3,0
28	0	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразв одка	25,55	1,800	3,0
29	0	Установка галогеновых светильников	шт.	35,47	2,500	3,0
30	0	Замена галогеновых светильников	шт.	41,16	2,900	3,0
31	0	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	42,57	3,000	3,0
32	0	Смена выключателя одинарного, двойного	шт.	5,67	0,400	3,0
33	0	Установка автоматов квартирных	автомат	6,96	0,490	3,0
34	0	Замена автоматов квартирных	автомат	9,94	0,700	3,0
35	0	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	7,09	0,500	3,0
36	0	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	11,63	0,820	3,0
37	0	Перекидка проводов	одна	41,16	2,900	3,0
38	0	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	14,19	1,000	3,0
39	0	Установка блока выключатель+ переключатель+ розетка	блок	26,26	1,850	3,0
40	0	Смена блока выключатель+ переключатель+ розетка	блок	21,28	1,500	3,0
41	0	Установка розетки с дополнительным нулевым заземляющим проводом	шт.	22,70	1,600	3,0
42	0	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	15,61	1,100	3,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 2 сборника)						

43	0	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м.	5,25	0,370	3,0
44	0	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м.	7,52	0,530	3,0
45	0	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м.	4,69	0,330	3,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 3 сборника)						
46	0	Ремонт светильников с люминесцентными лампами	светильник	0,00		
	1	1-ламповых		6,64	0,390	4,0
	2	2-ламповых:		0,00		
	2.1	одной лампы		7,15	0,420	4,0
	2.2	двух ламп		11,24	0,660	4,0
	3	4-ламповых:		0,00		
	3.1	одной лампы		7,49	0,440	4,0
	3.2	каждой последующей лампы		4,09	0,240	4,0
	4	6-ламповых:		0,00		
	4.1	одной лампы		8,68	0,510	4,0
	4.2	каждой последующей лампы		4,09	0,240	4,0
47	0	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	44,78	2,630	4,0
48	0	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	48,52	2,850	4,0
49	0	Установка и подключение контура заземления в частных домах:	0	0,00		
	1	по бетонной крепи	м	4,93	0,290	4,0
	2	по установленным конструкциям	м	2,04	0,120	4,0
50	0	Демонтаж шнура на роликах	м	0,42	0,030	3,0
51	0	Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	м	2,27	0,160	3,0
52	0	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	19,75	1,160	4,0
53	0	Укрепление розетки	шт.	0,57	0,040	3,0
54	0	Смена провода при открытой электропродке	м	4,25	0,250	4,0
55	0	Ремонт электрического звонка	шт.	2,69	0,190	3,0
56	0	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0,11	0,010	2,0
57	0	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством:	светильник	0,00		
	1	до 4 ламп	0	38,13	2,240	4,0
	2	до 10 ламп	0	77,47	4,550	4,0
58	0	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	21,62	1,270	4,0
59	0	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	1,00	0,070	3,0
60	0	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий:	клмплект	0,00		
	1	в бетоне	0	19,07	1,120	4,0
	2	в металле, пластике	0	18,73	1,100	4,0
61	0	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	26,22	1,540	4,0
62	0	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания:		0,00		
	1	при креплении модуля к светильнику	прибор	11,58	0,680	4,0
	2	при креплении модуля к стене	прибор	9,75	0,573	4,0
63	0	Замена модуля управления освещением	прибор	9,02	0,530	4,0
64	0	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка	11,92	0,700	4,0
65	0	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	7,83	0,460	4,0
66	0	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегуля	14,81	0,870	4,0
67	0	Замена переключателя мощности электроплиты	переключат	13,62	0,800	4,0
68	0	Замена стекла жарочного шкафа электроплаиты	стекло	3,69	0,260	3,0
69	0	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	6,30	0,370	4,0
70	0	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	1,71	0,100	4,0
71	0	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	3,55	0,250	3,0
72	0	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура	4,25	0,250	4,0
73	0	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	5,96	0,420	3,0
74	0	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя	ручка	1,87	0,110	4,0
75	0	Проверка технического состояния электроплиты	электроплит	8,51	0,500	4,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 1 сборника)						
1	0	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м2	0,59	0,050	2,0
2	0	Сборка и навеска мебели	комплект	5% от стоимости мебели		
		Сборка и монтаж мебели	комплект	8% от стоимости мебели		
3	0	Сборка и навеска карнизов	м	1,62	0,110	3,0
4	0	Восстановление ниш в вентеляционном канале	м3	233,23	15,800	3,0
5	0	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см	м2	31,74	2,150	3,0
6	0	Смена почтового ящика	шт.	15,05	1,020	3,0
7	0	Смена дверки почтового ящика	шт.	12,69	0,860	3,0

8	0	Смена петель почтового ящика	шт.	11,66	0,790	3,0
9	0	Смена замка почтового ящика	шт.	10,78	0,730	3,0
10	0	Утепление балконов, лоджий	м2	31,55	1,780	4,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 2 сборника)						
11	0	Пробивка отверстий площадью до 0,25м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой	отверстие	56,54	3,830	3,0
12	0	Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича	отверстие	1,06	0,090	2,0
13	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич	отверстие	1,41	0,120	2,0
14	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича	отверстие	2,35	0,200	2,0
15	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича	отверстие	4,71	0,400	2,0
16	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича	отверстие	9,41	0,800	2,0
17	0	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	5,89	0,500	2,0
18	0	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	10,12	0,860	2,0
19	0	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом	отверстие	2,00	0,170	2,0
20	0	Пробивка отверстий в фундаменте	отверстие	3,77	0,320	2,0
21	0	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом	отверстие	1,88	0,160	2,0
22	0	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода	отверстие	2,95	0,200	3,0
23	0	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм	м.	47,98	3,250	3,0
24	0	Приготовление цементно - известкового тяжелого раствора вручную	м3	4,12	0,350	2,0
25	0	Приготовление цементно - известкового легкого раствора	м3	4,12	0,350	2,0
26	0	Приготовление цементного раствора	м3	4,12	0,350	2,0
27	0	Приготовление тяжелого бетона	м3	6,12	0,520	2,0
28	0	Поперечное перепиливание электролобзиком	м	0,00	0,000	
	1	ДВП		0,78	0,053	3,0
	2	ДСП		1,35	0,091	3,0
	3	доска		1,06	0,072	3,0
29	0	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски	м	2,07	0,140	3,0
30	0	Распиловка дров в частном секторе	м3	35,78	3,040	2,0
31	0	Колка дров в частном секторе	м3	21,07	1,790	2,0
32	0	Изготовление дверей для сарая	м2	10,47	0,890	2,0
33	0	Установка дверей для сарая	шт.	4,59	0,390	2,0
34	0	Ремонт пожарного гидранта	пожарный	61,80	5,250	2,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 3 сборника)						
35	0	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт.	1,16	0,082	3,0
36	0	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий:	шт.	0,00		
	1	в железлбетонном перекрытии		7,09	0,500	3,0
	2	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях		4,83	0,340	3,0
37	0	Проведение обследования и консультация специалиста	обследовани	4,60	0,260	4,0
Земляные работы (таблица 2.14 часть 2 сборника)						
19	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	9,89	0,840	2,0
20	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	11,87	1,008	2,0
21	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м	м3	11,87	1,008	2,0
22	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	15,19	1,290	2,0
23	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	18,22	1,548	2,0
24	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м	м3	18,22	1,548	2,0
25	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	10,47	0,890	2,0
26	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	12,57	1,068	2,0
27	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м	м3	12,57	1,068	2,0
28	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	15,19	1,290	2,0

29	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	18,22	1,548	2,0
30	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м	м3	18,22	1,548	2,0
31	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м(вручную)	м3	11,07	0,940	2,0
32	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	13,28	1,128	2,0
33	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	13,28	1,128	2,0
34	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	15,77	1,340	2,0
35	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	18,93	1,608	2,0
36	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	18,93	1,608	2,0
38	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	4,84	0,490	1,0
39	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	5,81	0,588	1,0
40	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	5,81	0,588	1,0
41	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	5,54	0,560	1,0
42	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	6,64	0,672	1,0
43	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	6,64	0,672	1,0
44	0	Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную)	м3	0,42	0,036	2,0
45	0	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную)	м3	0,45	0,038	2,0
46	0	Планировка "на глаз" естественного грунта I группы (вручную)	м3	1,18	0,100	2,0
47	0	Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную)	м3	1,77	0,150	2,0
48	0	Планировка "на глаз" насыпного грунта I группы (вручную)	м3	0,59	0,050	2,0
49	0	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную)	м3	0,88	0,075	2,0
50	0	Водоотлив из траншей	м3 воды	0,00		
	1	вручную		20,37	1,380	3,0
	2	насосом		11,81	0,800	3,0
51	0	Водоотлив из котлованов и подвалов	м3 воды	0,00		
	1	вручную		25,39	1,720	3,0
	2	насосом		11,81	0,800	3,0
52	0	Водоотлив из ям и колодцев	м3 воды	0,00		
	1	вручную		21,26	1,440	3,0
	2	насосом		11,81	0,800	3,0
53	0	Устройство основания под трубопровод в грунте	м2	0,00		
	1	I группы		2,59	0,220	2,0
	2	II группы		3,18	0,270	2,0
54	0	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную	м2	1,10	0,093	2,0
55	0	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком	м2	0,84	0,057	3,0
56	0	Разборка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м	м3	23,31	1,980	2,0
Благоустройство (таблица 2.15 часть 2 сборника)						
1	0	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытие	м2	1,64	0,140	2,0
2	0	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытие	м2	1,13	0,096	2,0
3	0	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию	м2	2,21	0,150	3,0
4	0	Установка бортовых камней на бетонном основании	м2	12,40	0,840	3,0
5	0	Установка бортовых камней на щебеночном основании	м2	7,53	0,510	3,0
6	0	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2	м2	14,31	0,970	3,0
7	0	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2	м2	9,74	0,660	3,0
8	0	Выравнивание бортовых камней	м	6,64	0,450	3,0
9	0	Разборка бортовых камней	м	2,94	0,250	2,0
Печные работы (таблица 2.16 часть 2 сборника)						
1	0	Разборка кладки печей необлицованных	м3	20,48	1,740	2,0
2	0	Разборка кладки печей облицованных	м3	49,60	3,360	3,0

3	0	Разборка кладки очагов необлицованных	м3	16,83	1,430	2,0
4	0	Разборка кладки очагов облицованных	м3	28,04	1,900	3,0
5	0	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	м3	38,24	2,590	3,0
6	0	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	19,64	1,330	3,0
7	0	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	8,86	0,600	3,0
8	0	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	14,61	0,990	3,0
9	0	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	6,64	0,450	3,0
10	0	Большой ремонт печей облицованных	м3	198,06	9,940	5,0
11	0	Большой ремонт печей необлицованных	м3	164,79	8,270	5,0
12	0	Малый ремонт сводов голландских печей	место	35,44	2,000	4,0
13	0	Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	место	46,08	2,600	4,0
14	0	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов	место	24,81	1,400	4,0
15	0	Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов	место	37,22	2,100	4,0
16	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	66,81	3,770	4,0
17	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	50,15	2,830	4,0
18	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	60,25	3,400	4,0
19	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	45,19	2,550	4,0
20	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	85,24	4,810	4,0
21	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	63,79	3,600	4,0
22	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	76,92	4,340	4,0
23	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	57,60	3,250	4,0
24	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича	м разделок	7,09	0,400	4,0
25	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	м разделок	8,68	0,490	4,0
26	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича	м разделок	15,41	0,870	4,0
27	0	Ремонт патрубков	шт.	39,34	2,220	4,0
28	0	Ремонт разделок трубы в один канал	шт.	44,48	2,510	4,0
29	0	При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал	шт.	12,05	0,680	4,0
30	0	Исправление кладки дымовой трубы под крышей	кирпич	2,59	0,130	5,0
31	0	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	кирпич	3,59	0,180	5,0
32	0	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	29,89	1,500	5,0
33	0	Исправление оголовка трубы в два канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	38,85	1,950	5,0
34	0	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича. Добавлять на каждый следующий канал	труба	10,36	0,520	5,0
35	0	Смена изразцов облицовки плитки печей	изразец	7,57	0,380	5,0
36	0	Промазка трещин в кладке печи	м.п. шва	7,82	0,530	3,0
37	0	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах	прибор	14,61	0,990	3,0
38	0	Смена топочных дверок в необлицованных печах	прибор	28,20	1,910	3,0
39	0	Смена вьюшек в необлицованных печах	прибор	20,52	1,390	3,0
40	0	Смена задвижек в необлицованных печах	прибор	11,07	0,750	3,0
41	0	Смена духовых шкафов в необлицованных печах	прибор	29,08	1,970	3,0
42	0	Смена водогрейных коробов в необлицованных печах	прибор	24,80	1,680	3,0
43	0	Смена душников и розеток в необлицованных печах	прибор	16,24	1,100	3,0
44	0	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	25,17	1,420	4,0
45	0	Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	38,10	2,150	4,0
46	0	Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	36,15	2,040	4,0
47	0	Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	26,41	1,490	4,0
48	0	Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	41,11	2,320	4,0
49	0	Смена вычистных и поддувальных в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	35,46	1,780	5,0
50	0	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	45,03	2,260	5,0
51	0	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	60,18	3,020	5,0
52	0	Смена в печах колосниковых решеток	прибор	7,44	0,420	4,0
53	0	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м3	221,33	12,490	4,0

54	0	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал	м3	166,05	9,370	4,0
55	0	Прочистка дымохода	м	3,41	0,290	2,0
Прочие работы (согласно хронометражу на предприятии)						
1	0	Погрузка сподручных и навалочных грузов	тонна	9,36	0,7000	2,9
2	0	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой	м2	1,80	0,1221	3,0
3	0	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике в 1 слой рубероида	м2	3,23	0,1925	3,8
4	0	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой	м2	8,91	0,5025	4,0
5	0	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой	м2	2,96	0,1671	4,0
6	0	Смена стропильных ног из брусьев	м2	28,32	1,7504	3,5
7	0	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	м2	9,38	0,6357	3,0
8	0	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки	м2	1,51	0,0901	3,8
9	0	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	2,71	0,1835	3,0
10	0	Устройство покрытия из асбестоцементных листов	м2	8,42	0,5204	3,6
11	0	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	м2	1,82	0,1234	3,0
12	0	Разборка стропил со стойками и подковами из брусьев и бревен	м2	3,46	0,2139	3,5
13	0	Кладка перегородок из газосиликатных блоков	м2	15,92	0,8980	4,0
14	0	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью	м2	15,02	0,8475	4,0
15	0	Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью	м2	18,89	1,0660	4,0
16	0	Подготовка поверхности стен и откосов с лесов	м2	3,74	0,2110	4,0
17	0	Подготовка поверхности стен и откосов с люлек	м2	4,48	0,2530	4,0
18	0	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с лесов	м2	11,20	0,6320	4,0
19	0	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с люлек	м2	11,67	0,6590	4,0
20	0	Штукатурка наружных поверхностей откосов с люлек составом защитно-отделочным	м2	60,00	3,3860	4,0
21	0	Механическое крепление плит дюбелями с лесов	м2	1,50	0,0908	3,7
22	0	Механическое крепление плит дюбелями с люлек	м2	1,80	0,1090	3,7
23	0	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с лесов	м2	10,71	0,6040	4,0
24	0	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с люлек	м2	11,87	0,6700	4,0
25	0	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с лесов	м2	15,72	0,8870	4,0
26	0	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с люлек	м2	18,39	1,0380	4,0
27	0	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с лесов	м2	4,25	0,2400	4,0
28	0	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с люлек	м2	4,62	0,2610	4,0
29	0	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м2	100,42	6,4450	3,3
30	0	Устройство двухуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металическому каркасу	м2	100,23	5,6560	4,0
31	0	Устройство одноуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металическому каркасу	м2	55,06	3,1070	4,0
32	0	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	м2	35,42	1,9990	4,0
33	0	Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 500 мм	м3	50,46	2,8470	4,0
34	0	Сварка угловой стали толщиной полок 4 мм	соединение	0,38	0,0227	4,0
35	0	Сварка металлических труб диаметром 40 мм толщиной 3 мм	стык	2,16	0,1281	4,0
36	0	Обварка стержней, болтов, гаек после установки их в конструкцию, диаметр до 16 мм	изделие	0,67	0,0394	4,0
37	0	Резка угловой стали	резка	0,24	0,0167	3,0
38	0	Соединение окон при помощи профиля	м.п.	3,12	0,1931	3,5
39	0	Устройство сплошной обрешеткии из досок	м2	6,84	0,4456	3,2
40	0	Устройство покрытий скатов из листовой стали	м2	9,48	0,6176	3,2
41	0	Обшивка стен металлическим листом	м2	14,60	0,9027	3,5
42	0	Смена загрузочного клапана мусорокамеры	клапан	10,95	0,5500	5,0
43	0	Смена стиральной машины на новую без подключения к водопроводу и канализации	прибор	4,40	0,3130	3,0
44	0	Смена стиральной машины на новую с подключением к водопроводу и канализации	прибор	12,93	0,7660	4,0
45	0	Разборка кирпичных перегородок	м2	16,36	1,1080	3,0
46	0	Разборка перегородок из гипсолитных плит	м2	9,04	0,7680	2,0
47	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола до 20 м2	м2	0,09	0,0060	3,1

48	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2	м2	0,07	0,0050	3,1
49	0	Устройство стяжек легкобетонных, площадью пола до 20 м2	м2	10,42	0,7060	3,1
50	0	Устройство стяжек легкобетонных, площадью пола свыше 20 м2	м2	8,89	0,6020	3,1
51	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкобетонной стяжки, площадью пола до 20 м2	м2	0,09	0,0060	3,1
52	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкобетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2	м2	0,07	0,0050	3,1
53	0	Устройство стен подвалов железобетонных из бетона В7,5 высотой до 3м, толщиной до 300мм с устройством деревянной опалубки	м3	174,14	10,5380	3,7
54	0	Переноска сподручных грузов на первые 10м	1т	20,37	1,3800	3,0
55	1	На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме	1т	6,20	0,4200	3,0
56	0	Осмотр вентиляционного канала визуально	м.п.	0,15	0,0083	4,0
57	0	Осмотр вентиляционного канала с помощью видеоаппаратуры	м.п.	0,84	0,050	4,0
58	0	Прочистка вентиляционного канала с кровли или технического этажа вручную	м.п.	1,86	0,110	4,0
59	0	Укладка металлических балок	1т	458,66	28,350	3,5
60	0	Сверление отверстий глубиной 200мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков в бетонных конструкциях до 20мм (1отверстие)	1 отверстие	3,40	0,210	3,5
61	0	Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	1 154,02	65,120	4,0
62	0	Установка металлических ограждений без поручня	1м	8,24	0,450	4,3
63	0	Огрунтовка металлических поверхностей за 1раз грунтовкой ГФ-021	1м2	1,40	0,070	5,0
64	0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1м2	0,88	0,050	4,0

Примечание:

Тарифы на платные услуги по заказам населения, предоставляемые Государственным предприятием "ЖРЭТ г. Витебска", рассчитаны без учета стоимости материалов.

Прейскурант №115 от 23.05.2023г признать утратившим силу с 01.01.2024г.

Исп.: Ляхова А. В.