

Прейскурант № 175 от 20.12.2024 года
на дополнительные платные услуги для физических лиц,
оказываемые государственным предприятием "ЖРЭТ г.Витебска"

вводится в действие с 01.01.2025

| №№ п/п | №№ п/пп | Вид оказываемых услуг | Ед. изм. | Отпускная цена (тариф), руб. | Норма времени, чел./час. | Разряд работы |
|--|---------|--|----------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| Полы (таблица 2.1 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Смена лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 | 10,71 | 0,660 | 3,0 |
| 2 | 0 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 8,28 | 0,510 | 3,0 |
| 3 | 0 | Перестилка чистых дощатых полов | м2 | 14,12 | 0,870 | 3,0 |
| 4 | 0 | Сплачивание дощатых полов | м2 | 8,12 | 0,500 | 3,0 |
| 5 | 0 | Укрепление чистых дощатых полов (без добавления новых досок) | м2 | 2,93 | 0,180 | 3,0 |
| 6 | 0 | Смена досок в полах до трех штук в одном месте | м. досок | 9,58 | 0,590 | 3,0 |
| 7 | 0 | Смена деревянных плинтусов | м.п. | 3,24 | 0,200 | 3,0 |
| 8 | 0 | Шлифовка дощатых полов неокрашенных | м2 | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 9 | 0 | Шлифовка дощатых полов окрашенных | м2 | 9,60 | 0,500 | 4,0 |
| 10 | 0 | Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах | м2 | 2,31 | 0,120 | 4,0 |
| 11 | 0 | Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах | м2 | 2,69 | 0,140 | 4,0 |
| 12 | 0 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 26,89 | 1,400 | 4,0 |
| 13 | 0 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 34,19 | 1,780 | 4,0 |
| 14 | 0 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 42,07 | 2,190 | 4,0 |
| 15 | 0 | Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) | м2 | 24,35 | 1,500 | 3,0 |
| 16 | 0 | Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок | место | 5,84 | 0,360 | 3,0 |
| 17 | 0 | Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2 | место | 17,85 | 1,100 | 3,0 |
| 18 | 0 | Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 | место | 25,65 | 1,580 | 3,0 |
| 19 | 0 | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком | м2 | 4,54 | 0,280 | 3,0 |
| 20 | 0 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой | м2 | 1,63 | 0,100 | 3,0 |
| 21 | 0 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой | м2 | 5,52 | 0,340 | 3,0 |
| 22 | 0 | Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте | шт. | 1,63 | 0,100 | 3,0 |
| 23 | 0 | Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте | шт. | 0,98 | 0,060 | 3,0 |
| 24 | 0 | Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте | место | 6,00 | 0,370 | 3,0 |
| 25 | 0 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте | место | 10,38 | 0,640 | 3,0 |
| 26 | 0 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 в одном месте | место | 17,85 | 1,100 | 3,0 |
| 27 | 0 | Разборка кирпичных столбиков | м2 пола | 0,76 | 0,060 | 2,0 |
| 28 | 0 | Разборка лаг деревянных | м2 пола | 0,89 | 0,070 | 2,0 |
| 29 | 0 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 | 3,69 | 0,290 | 2,0 |
| 30 | 0 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 1,65 | 0,130 | 2,0 |
| 31 | 0 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 7,47 | 0,460 | 3,0 |
| 32 | 0 | Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 7,30 | 0,450 | 3,0 |
| 33 | 0 | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 8,12 | 0,500 | 3,0 |
| 34 | 0 | Разборка деревянных плинтусов | м.п. | 0,38 | 0,030 | 2,0 |
| 35 | 0 | Разборка цементных плинтусов | м.п. | 2,54 | 0,200 | 2,0 |
| 36 | 0 | Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора | м2 | 5,76 | 0,300 | 4,0 |
| 37 | 0 | Смена покрытий из линолеума | м2 | 10,57 | 0,550 | 4,0 |
| 38 | 0 | Устройство теплых полов с электронагревом | м2 | 80,67 | 4,200 | 4,0 |
| 39 | 0 | Укладка ламинированных полов | м2 | 7,68 | 0,400 | 4,0 |

| <i>Полы (таблица 2.1 часть 2 сборника)</i> | | | | | | |
|--|---|---|----------|-------|-------|-----|
| 40 | 0 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 1,61 | 0,099 | 3,0 |
| 41 | 0 | Шпатлевка деревянных полов | м2 | 1,27 | 0,078 | 3,0 |
| 42 | 0 | Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков | м2 | 4,42 | 0,230 | 4,0 |
| 43 | 0 | Устройство готового деревянного плинтуса | м.п. | 1,30 | 0,080 | 3,0 |
| 44 | 0 | Снятие старой шпатлевки с деревянных полов | м2 | 3,55 | 0,280 | 2,0 |
| 45 | 0 | Устройство покрытия из ковровина на плинтусах | м2 | 6,53 | 0,340 | 4,0 |
| 46 | 0 | Устройство покрытия из ковровина на клею | м2 | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| 47 | 0 | Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями) | м2 | 7,63 | 0,470 | 3,0 |
| 48 | 0 | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 пола | 7,30 | 0,450 | 3,0 |
| 49 | 0 | Укладка лаг из досок по готовому основанию | м2 пола | 5,69 | 0,350 | 3,0 |
| 50 | 0 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 8,60 | 0,530 | 3,0 |
| 51 | 0 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 9,41 | 0,580 | 3,0 |
| 52 | 0 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 10,23 | 0,630 | 3,0 |
| 53 | 0 | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 11,69 | 0,720 | 3,0 |
| 54 | 0 | Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм | м2 | 17,70 | 1,090 | 3,0 |
| 55 | 0 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2: | м2 пола | 0,00 | | |
| | 1 | до 45 шт. | | 28,05 | 1,460 | 4,0 |
| | 2 | от 46 шт. до 100 шт. | | 33,61 | 1,750 | 4,0 |
| | 3 | более 100 шт. | | 40,14 | 2,090 | 4,0 |
| 56 | 0 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке | м2 | 19,79 | 1,030 | 4,0 |
| 57 | 0 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм | м2 | 7,63 | 0,470 | 3,0 |
| <i>Полы (таблица 2.1 часть 3 сборника)</i> | | | | | | |
| 58 | 0 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 1,95 | 0,120 | 3,0 |
| 59 | 0 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 9,99 | 0,520 | 4,0 |
| 60 | 0 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 2,11 | 0,110 | 4,0 |
| 61 | 0 | Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0,39 | 0,024 | 3,0 |
| 62 | 0 | Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 2,47 | 0,152 | 3,0 |
| 63 | 0 | Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 0,89 | 0,070 | 2,0 |
| 64 | 0 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | в один слой | 0 | 11,33 | 0,590 | 4,0 |
| | 2 | в два слоя | 0 | 19,39 | 1,010 | 4,0 |
| 65 | 0 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | в один слой | 0 | 9,80 | 0,510 | 4,0 |
| | 2 | в два слоя | 0 | 16,71 | 0,870 | 4,0 |
| 66 | 0 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2 | м2 | 5,18 | 0,270 | 4,0 |
| 67 | 0 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2 | м2 | 4,42 | 0,230 | 4,0 |
| 68 | 0 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков | м2 | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| 69 | 0 | Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2 | м2 | 7,63 | 0,470 | 3,0 |
| 70 | 0 | Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2 | м2 | 7,30 | 0,450 | 3,0 |
| 71 | 0 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 | м2 | 7,79 | 0,480 | 3,0 |
| | 1 | при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | | 0,08 | 0,005 | 3,0 |
| 72 | 0 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 6,82 | 0,420 | 3,0 |
| | 1 | при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | | 0,06 | 0,004 | 3,0 |
| 73 | 0 | Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса | м2 | 7,14 | 0,440 | 3,0 |
| 74 | 0 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м2 | 19,79 | 1,030 | 4,0 |
| <i>Оконные проемы (таблица 2.2 часть 1 сборника)</i> | | | | | | |
| 1 | 0 | Установка форточка с ее изготовлением и вставкой стекла | форточка | 55,51 | 2,890 | 4,0 |
| 2 | 0 | Смена форточка | форточка | 8,84 | 0,460 | 4,0 |
| 3 | 0 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке | брусок | 62,81 | 3,270 | 4,0 |
| 4 | 0 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке | брусок | 99,88 | 5,200 | 4,0 |
| 5 | 0 | Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 40,33 | 2,100 | 4,0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------|-------|-------|-----|
| 6 | 0 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка | 12,29 | 0,640 | 4,0 |
| 7 | 0 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка | 8,84 | 0,460 | 4,0 |
| 8 | 0 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 44,56 | 2,320 | 4,0 |
| 9 | 0 | Большой ремонт глухих оконных переплетов | переплет | 41,49 | 2,160 | 4,0 |
| 10 | 0 | Ремонт на месте подоконной доски | шт. | 12,48 | 0,650 | 4,0 |
| 11 | 0 | Малый ремонт форточки | форточка | 16,52 | 0,860 | 4,0 |
| 12 | 0 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 61,68 | 3,800 | 3,0 |
| 13 | 0 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 66,55 | 4,100 | 3,0 |
| 14 | 0 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт. | 2,93 | 0,230 | 2,0 |
| 15 | 0 | Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах | шт. | 2,54 | 0,200 | 2,0 |
| 16 | 0 | Снятие мозаичных подоконных досок | м2 | 29,22 | 2,300 | 2,0 |
| 17 | 0 | Установка подоконных досок | м. | 4,87 | 0,300 | 3,0 |
| 18 | 0 | Снятие оконных колод в деревянных стенах | колода | 16,07 | 0,990 | 3,0 |
| 19 | 0 | Снятие оконных створок | створка | 6,49 | 0,400 | 3,0 |
| 20 | 0 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 | блок | 52,26 | 3,220 | 3,0 |
| 21 | 0 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 | блок | 60,38 | 3,720 | 3,0 |
| 22 | 0 | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | м. | 2,28 | 0,140 | 3,0 |
| Оконные проемы (таблица 2.2 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 23 | 0 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью: | блок | 0,00 | | |
| | 1 | до 1 м2 | | 17,67 | 0,920 | 4,0 |
| | 2 | до 2 м2 | | 20,74 | 1,080 | 4,0 |
| | 3 | до 3 м2 | | 23,81 | 1,240 | 4,0 |
| | 4 | свыше 3 м2 | | 26,89 | 1,400 | 4,0 |
| 24 | 0 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью: | блок | 0,00 | | |
| | 1 | до 1 м2 | | 20,36 | 1,060 | 4,0 |
| | 2 | до 2 м2 | | 23,81 | 1,240 | 4,0 |
| | 3 | до 3 м2 | | 27,47 | 1,430 | 4,0 |
| | 4 | свыше 3 м2 | | 30,92 | 1,610 | 4,0 |
| 25 | 0 | Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы: | блок | 0,00 | | |
| | 1 | кирпичных стен | | 40,33 | 2,100 | 4,0 |
| | 2 | КПД | | 46,48 | 2,420 | 4,0 |
| 26 | 0 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до: | блок | 0,00 | | |
| | 1 | 1,5 м2 | | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| | 2 | 3 м2 | | 17,28 | 0,900 | 4,0 |
| 27 | 0 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до: | блок | 0,00 | | |
| | 1 | 1,5 м2 | | 22,47 | 1,170 | 4,0 |
| | 2 | 3 м2 | | 27,47 | 1,430 | 4,0 |
| 28 | 0 | Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 | блок | 15,75 | 0,820 | 4,0 |
| 29 | 0 | Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 | блок | 25,54 | 1,330 | 4,0 |
| 30 | 0 | Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 5,03 | 0,310 | 3,0 |
| 31 | 0 | Установка подоконной доски из МДФ | м | 4,87 | 0,300 | 3,0 |
| 32 | 0 | Изготовление слухового окна | м2 | 23,05 | 1,420 | 3,0 |
| 33 | 0 | Установка готового слухового окна | шт. | 6,65 | 0,410 | 3,0 |
| 34 | 0 | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (балконных, дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД | м. стыка | 0,81 | 0,050 | 3,0 |
| 35 | 0 | Герметизация мест примыкания оконных (дверных, балконных) блоков паронепроницаемой лентой | м. стыка | 1,27 | 0,078 | 3,0 |
| 36 | 0 | Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута | м. | 0,81 | 0,050 | 3,0 |
| Оконные проемы (таблица 2.2 часть 3 сборника) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------|--------|-----|
| 37 | 0 | Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 6,49 | 0,400 | 3,0 |
| 38 | 0 | Установка штапика | м | 0,29 | 0,018 | 3,0 |
| 39 | 0 | Снятие форточка | форточка | 1,78 | 0,110 | 3,0 |
| 40 | 0 | Установка форточка | форточка | 6,73 | 0,350 | 4,0 |
| 41 | 0 | Установка оконных коробок в каменных стенах площадью: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 2 м2 | м2 | 18,63 | 0,970 | 4,0 |
| | 2 | более 2 м2 | | 13,64 | 0,710 | 4,0 |
| 42 | 0 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 2 м2 | м2 | 82,01 | 4,270 | 4,0 |
| | 2 | более 2 м2 | | 59,93 | 3,120 | 4,0 |
| 43 | 0 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 2 м2 | м2 | 29,96 | 1,560 | 4,0 |
| | 2 | более 2 м2 | | 19,59 | 1,020 | 4,0 |
| 44 | 0 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 2 м2 | м2 | 29,96 | 1,560 | 4,0 |
| | 2 | более 2 м2 | | 19,59 | 1,020 | 4,0 |
| 45 | 0 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки: | | 0,00 | | |
| | 1 | створный переплет | переплет | 29,19 | 1,520 | 4,0 |
| | 2 | глухой переплет | | 10,57 | 0,550 | 4,0 |
| 46 | 0 | Установка металлических решеток на окна | | 0,00 | | |
| | 1 | в каменных стенах | м2 | 14,79 | 0,770 | 4,0 |
| | 2 | в бетонных стенах | | 19,59 | 1,020 | 4,0 |
| 47 | 0 | Установка подоконной доски из ПВХ | м | 4,54 | 0,280 | 3,0 |
| 48 | 0 | Установка откосов из ПВХ | м2 | 6,73 | 0,350 | 4,0 |
| 49 | 0 | Установка деревянного оконного блока площадью: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 2 м2 | блок | 49,93 | 2,600 | 4,0 |
| | 2 | более 2 м2 | | 57,24 | 2,980 | 4,0 |
| <i>Дверные проемы (таблица 2.3 часть 1 сборника)</i> | | | | | | |
| 1 | 0 | Снятие дверных полотен | полотно | 3,69 | 0,290 | 2,0 |
| 2 | 0 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 61,68 | 3,800 | 3,0 |
| 3 | 0 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 66,55 | 4,100 | 3,0 |
| 4 | 0 | Снятие дверных колод в деревянных стенах | колода | 16,07 | 0,990 | 3,0 |
| 5 | 0 | Снятие дверных коробок в перегородках | коробка | 8,60 | 0,530 | 3,0 |
| 6 | 0 | Смена наличников | м.п. | 2,76 | 0,170 | 3,0 |
| 7 | 0 | Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах | брусок | 69,14 | 3,600 | 4,0 |
| 8 | 0 | Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 59,54 | 3,100 | 4,0 |
| 9 | 0 | Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках | брусок | 107,55 | 5,600 | 4,0 |
| 10 | 0 | Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 268,70 | 13,990 | 4,0 |
| 11 | 0 | Большой ремонт полотен внутренних дверей | полотно | 184,96 | 9,630 | 4,0 |
| 12 | 0 | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно | 25,74 | 1,340 | 4,0 |
| 13 | 0 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 53,78 | 2,800 | 4,0 |
| 14 | 0 | Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной | м. | 2,28 | 0,140 | 3,0 |
| 15 | 0 | Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок | коробка | 25,65 | 1,580 | 3,0 |
| 16 | 0 | Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки | м2 | 19,64 | 1,210 | 3,0 |
| 17 | 0 | Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки | м2 | 26,30 | 1,620 | 3,0 |
| 18 | 0 | Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) | м.п. | 1,40 | 0,110 | 2,0 |
| 19 | 0 | Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток | прибор | 2,28 | 0,140 | 3,0 |
| 20 | 0 | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) | прибор или две петли | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| 21 | 0 | Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных | прибор | 5,00 | 0,260 | 4,0 |
| 22 | 0 | Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. | прибор | 2,28 | 0,140 | 3,0 |
| 23 | 0 | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) | прибор или две петли | 17,10 | 0,890 | 4,0 |
| 24 | 0 | Смена ручек-скоб | прибор | 5,57 | 0,290 | 4,0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|----------|--------|-----|
| 25 | 0 | Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафов накладных и | прибор | 4,04 | 0,210 | 4,0 |
| 26 | 0 | Установка фрамужных приборов | прибор | 13,37 | 0,620 | 5,0 |
| 27 | 0 | Смена фрамужных приборов | прибор | 19,42 | 0,900 | 5,0 |
| 28 | 0 | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| 29 | 0 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных | прибор | 22,86 | 1,190 | 4,0 |
| 30 | 0 | Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной | прибор | 17,25 | 0,800 | 5,0 |
| 31 | 0 | Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или | прибор | 15,97 | 0,740 | 5,0 |
| 32 | 0 | Установка пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 9,02 | 0,470 | 4,0 |
| 33 | 0 | Смена пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| 34 | 0 | Врезка глазка оптического дверного | шт. | 7,88 | 0,410 | 4,0 |
| 35 | 0 | Установка цепочки дверной | прибор | 2,76 | 0,170 | 3,0 |
| <i>Дверные проемы (таблица 2.3 часть 2 сборника)</i> | | | | | | |
| 36 | 0 | Установка полотен наружных | полотно | 19,21 | 1,000 | 4,0 |
| 37 | 0 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 15,17 | 0,790 | 4,0 |
| 38 | 0 | Устройство арки | м2 | 18,06 | 0,940 | 4,0 |
| 39 | 0 | Притирка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера) | м2 | 1,65 | 0,130 | 2,0 |
| 40 | 0 | Пристройка дверного полотна со снятием | полотно | 10,71 | 0,660 | 3,0 |
| 41 | 0 | Пристройка дверного полотна без снятия | полотно | 7,79 | 0,480 | 3,0 |
| 42 | 0 | Смена сердцевин в замке | шт. | 11,33 | 0,590 | 4,0 |
| 43 | 1 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2 | блок | 15,55 | 0,810 | 4,0 |
| | 2 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 3 м2 | блок | 17,86 | 0,930 | 4,0 |
| 44 | 1 | Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками площадью проема до 2 м2 | блок | 19,39 | 1,010 | 4,0 |
| | 2 | Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками площадью проема до 3 м2 | блок | 22,86 | 1,190 | 4,0 |
| <i>Дверные проемы (таблица 2.3 часть 3 сборника)</i> | | | | | | |
| 45 | 0 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 3 м2 | | 32,46 | 1,690 | 4,0 |
| | 2 | свыше 3 м2 | | 26,32 | 1,370 | 4,0 |
| 46 | 0 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проемов: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 3 м2 | | 28,81 | 1,500 | 4,0 |
| | 2 | свыше 3 м2 | | 23,43 | 1,220 | 4,0 |
| 47 | 0 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проемов: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 3 м2 | | 29,58 | 1,540 | 4,0 |
| | 2 | свыше 3 м2 | | 24,21 | 1,260 | 4,0 |
| 48 | 0 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проемов: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 3 м2 | | 25,74 | 1,340 | 4,0 |
| | 2 | свыше 3 м2 | | 21,32 | 1,110 | 4,0 |
| 49 | 0 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 3 м2 | | 28,23 | 1,470 | 4,0 |
| | 2 | свыше 3 м2 | | 23,24 | 1,210 | 4,0 |
| 50 | 0 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 3 м2 | | 24,59 | 1,280 | 4,0 |
| | 2 | свыше 3 м2 | | 20,36 | 1,060 | 4,0 |
| 51 | 0 | Установка дверных коробок | коробка | 16,71 | 0,870 | 4,0 |
| 52 | 0 | Установка балконных наружных полотен | полотно | 17,67 | 0,920 | 4,0 |
| 53 | 0 | Установка дверей входных наружных металлических | тонна | 0,00 | | |
| | 1 | в бетонных стенах | | 1 460,28 | 76,030 | 4,0 |
| | 2 | в кирпичных стенах | | 1 448,56 | 75,420 | 4,0 |

| <i>Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 1 сборника)</i> | | | | | | |
|--|---|--|----|-------|-------|-----|
| 1 | 0 | Улучшенная штукатурка стен по дереву | м2 | 14,41 | 0,750 | 4,0 |
| 2 | 0 | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором | м2 | 11,91 | 0,620 | 4,0 |
| 3 | 0 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором | м2 | 13,64 | 0,710 | 4,0 |
| 4 | 0 | Улучшенная штукатурка потолков по дереву | м2 | 15,37 | 0,800 | 4,0 |
| 5 | 0 | Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором | м2 | 12,68 | 0,660 | 4,0 |
| 6 | 0 | Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно - известковым раствором | м2 | 14,41 | 0,750 | 4,0 |
| 7 | 0 | Оштукатуривание откосов известково - гипсовым раствором | м2 | 39,38 | 2,050 | 4,0 |
| 8 | 0 | Оштукатуривание откосов цементно - известковым раствором | м2 | 42,83 | 2,230 | 4,0 |
| 9 | 0 | Вытягивание паदуг известково - гипсовым раствором | м2 | 22,47 | 1,170 | 4,0 |
| 10 | 0 | Вытягивание паदуг цементно - известковым раствором | м2 | 23,05 | 1,200 | 4,0 |
| 11 | 0 | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково - гипсовым | м2 | 20,55 | 1,070 | 4,0 |
| 12 | 0 | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно - известковым | м2 | 24,21 | 1,260 | 4,0 |
| 13 | 0 | Вытягивание вертикальных тяг известково - гипсовым раствором | м2 | 33,03 | 1,720 | 4,0 |
| 14 | 0 | Вытягивание вертикальных тяг цементно - известковым раствором | м2 | 39,95 | 2,080 | 4,0 |
| 15 | 0 | Затирка бетонных поверхностей стен | м2 | 5,19 | 0,320 | 3,0 |
| 16 | 0 | Затирка бетонных поверхностей потолков | м2 | 6,82 | 0,420 | 3,0 |
| 17 | 0 | Беспесчаная накрывка стен | м2 | 2,60 | 0,160 | 3,0 |
| 18 | 0 | Беспесчаная накрывка потолков | м2 | 3,24 | 0,200 | 3,0 |
| 19 | 0 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами с устройством каркаса | м2 | 11,33 | 0,590 | 4,0 |
| 20 | 0 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами без устройства каркаса | м2 | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 21 | 0 | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса | м2 | 10,57 | 0,550 | 4,0 |
| 22 | 0 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса | м2 | 19,21 | 1,000 | 4,0 |
| 23 | 0 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса | м2 | 14,21 | 0,740 | 4,0 |
| 24 | 0 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 21,13 | 1,100 | 4,0 |
| 25 | 0 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м2 | 10,18 | 0,530 | 4,0 |
| 26 | 0 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 16,33 | 0,850 | 4,0 |
| 27 | 0 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м2 | 9,99 | 0,520 | 4,0 |
| 28 | 0 | Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 16,90 | 0,880 | 4,0 |
| 29 | 0 | Обивка поверхности стен штучной дранью | м2 | 4,19 | 0,330 | 2,0 |
| 30 | 0 | Обивка поверхности потолков штучной дранью | м2 | 6,36 | 0,500 | 2,0 |
| 31 | 0 | Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой | м2 | 11,31 | 0,890 | 2,0 |
| 32 | 0 | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" | м2 | 42,25 | 2,200 | 4,0 |
| 33 | 0 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 27,27 | 1,420 | 4,0 |
| 34 | 0 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 37,45 | 1,950 | 4,0 |
| 35 | 0 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 29,77 | 1,550 | 4,0 |
| 36 | 0 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 24,39 | 1,270 | 4,0 |
| 37 | 0 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 29,39 | 1,530 | 4,0 |
| 38 | 0 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 24,39 | 1,270 | 4,0 |
| 39 | 0 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 28,05 | 1,460 | 4,0 |
| 40 | 0 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 33,80 | 1,760 | 4,0 |
| 41 | 0 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 28,81 | 1,500 | 4,0 |
| 42 | 0 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 21,13 | 1,100 | 4,0 |
| 43 | 0 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 23,81 | 1,240 | 4,0 |
| 44 | 0 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 35,92 | 1,870 | 4,0 |
| 45 | 0 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м2 | 5,18 | 0,270 | 4,0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|-------|-------|-----|
| 46 | 0 | Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов | м. шва | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| 47 | 0 | Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами | м2 обшивки | 1,63 | 0,100 | 3,0 |
| 48 | 0 | Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов | м.п. | 1,35 | 0,070 | 4,0 |
| 49 | 0 | Ремонт штукатурки откосов по камню | м2 | 51,86 | 2,700 | 4,0 |
| 50 | 0 | Ремонт штукатурки откосов по дереву | м2 | 38,41 | 2,000 | 4,0 |
| 51 | 0 | Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором | м2 | 64,73 | 3,370 | 4,0 |
| 52 | 0 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | м2 | 4,45 | 0,350 | 2,0 |
| 53 | 0 | Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков | м2 | 4,32 | 0,340 | 2,0 |
| 54 | 0 | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона | м2 | 1,46 | 0,090 | 3,0 |
| 55 | 0 | Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей | м2 | 9,02 | 0,710 | 2,0 |
| 56 | 0 | Набивка гвоздей с оплетением их проволокой | м2 | 10,29 | 0,810 | 2,0 |
| 57 | 0 | Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см | м2 | 1,27 | 0,100 | 2,0 |
| 58 | 0 | Устройство каркаса из проволочной сетки | м2 | 2,93 | 0,180 | 3,0 |
| 59 | 0 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | м2 | 26,89 | 1,400 | 4,0 |
| 60 | 0 | Устройство внутреннего утепления стен | м2 | 12,29 | 0,640 | 4,0 |
| Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 61 | 0 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг" | м2 | 46,48 | 2,420 | 4,0 |
| 62 | 0 | Ремонт под шубу площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 28,05 | 1,460 | 4,0 |
| 63 | 0 | Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ | м2 | 1,95 | 0,120 | 3,0 |
| Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 3 сборника) | | | | | | |
| 64 | 0 | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором | м | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| 65 | 0 | Установка уголка при оштукатуривании откосов | м | 5,38 | 0,280 | 4,0 |
| 66 | 0 | Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | на прямолинейных поверхностях | | 14,21 | 0,740 | 4,0 |
| | 2 | на криволинейных поверхностях | | 18,06 | 0,940 | 4,0 |
| 67 | 0 | Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов | м2 | 0,00 | 0,000 | 4,0 |
| | 1 | на прямолинейных поверхностях | | 11,14 | 0,580 | 4,0 |
| | 2 | на криволинейных поверхностях | | 16,90 | 0,880 | 4,0 |
| Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м2 | 22,66 | 1,517 | 4,0 |
| 2 | 0 | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м2 | 41,67 | 2,170 | 4,0 |
| 3 | 0 | Облицовка стен полистирольными плитками на мастике | м2 | 18,24 | 0,950 | 4,0 |
| 4 | 0 | Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса | м2 | 14,41 | 0,750 | 4,0 |
| 5 | 0 | Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса | м2 | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 6 | 0 | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам | м2 | 2,54 | 0,170 | 4,0 |
| 7 | 0 | Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам | м2 | 2,84 | 0,190 | 4,0 |
| 8 | 0 | Установка встроенных деталей | деталь | 4,22 | 0,220 | 4,0 |
| 9 | 0 | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте | шт. | 4,61 | 0,240 | 4,0 |
| 10 | 0 | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте | шт. | 2,93 | 0,180 | 3,0 |
| 11 | 0 | Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте | шт. | 6,82 | 0,420 | 3,0 |
| 12 | 0 | Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте | шт. | 5,19 | 0,320 | 3,0 |
| 13 | 0 | Смена карнизных или плинтусных плиток | плитка | 4,06 | 0,250 | 3,0 |
| 14 | 0 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м2 | 3,57 | 0,220 | 3,0 |
| 15 | 0 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25% | м2 | 4,87 | 0,300 | 3,0 |
| 16 | 0 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50% | м2 | 9,41 | 0,580 | 3,0 |
| 17 | 0 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | м2 | 4,22 | 0,260 | 3,0 |
| 18 | 0 | Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ | м2 | 27,27 | 1,420 | 4,0 |
| 19 | 0 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ | м2 | 28,81 | 1,500 | 4,0 |
| 20 | 0 | Устройство подвесного потолка | м2 | 28,23 | 1,470 | 4,0 |
| 21 | 0 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м2 | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| 22 | 0 | Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 10,95 | 0,570 | 4,0 |
| 23 | 0 | Обшивка потолков гипсокартоном | м2 | 19,79 | 1,030 | 4,0 |
| Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 24 | 0 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм | м2 | 11,80 | 0,790 | 4,0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------|-------|-------|-----|
| 25 | 0 | Фугование швов | м. шва | 0,47 | 0,029 | 3,0 |
| Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 3 сборника) | | | | | | |
| 26 | 0 | Разборка подвесных потолков | м2 | 5,59 | 0,440 | 2,0 |
| 27 | 0 | Устройство подшивки потолка досками | м2 | 10,37 | 0,540 | 4,0 |
| 28 | 0 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| 29 | 0 | Снятие пластиков плит с потолка | м2 | 1,40 | 0,110 | 2,0 |
| 30 | 0 | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой | м | 5,38 | 0,280 | 4,0 |
| 31 | 0 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 1 м2 | | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| | 2 | до 5 м2 | | 6,53 | 0,340 | 4,0 |
| | 3 | до 10 м2 | | 5,57 | 0,290 | 4,0 |
| 32 | 0 | Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса | м2 | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| Малярные работы (таблица 2.6 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | м2 | 6,82 | 0,420 | 3,0 |
| 2 | 0 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м2 | 5,03 | 0,310 | 3,0 |
| 3 | 0 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 6,49 | 0,400 | 3,0 |
| 4 | 0 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 6,19 | 0,490 | 3,0 |
| 5 | 0 | Акриловая окраска стен | м2 | 6,49 | 0,400 | 3,0 |
| 6 | 0 | Акриловая окраска потолков | м2 | 6,19 | 0,490 | 3,0 |
| 7 | 0 | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями | м2 | 5,34 | 0,420 | 2,0 |
| 8 | 0 | Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен | м2 | 3,69 | 0,290 | 2,0 |
| 9 | 0 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | м2 | 1,78 | 0,110 | 3,0 |
| 10 | 0 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | м2 | 2,11 | 0,130 | 3,0 |
| 11 | 0 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м2 | 7,47 | 0,500 | 4,0 |
| 12 | 0 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | м2 | 11,71 | 0,610 | 4,0 |
| 13 | 0 | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке | м2 | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| 14 | 0 | Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке | м2 | 9,41 | 0,490 | 4,0 |
| 15 | 0 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | м2 | 10,95 | 0,570 | 4,0 |
| 16 | 0 | Улучшенная масляная окраска потолков по дереву | м2 | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| 17 | 0 | Улучшенная масляная окраска полов | м2 | 9,41 | 0,490 | 4,0 |
| 18 | 0 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | м2 | 17,28 | 0,900 | 4,0 |
| 19 | 0 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 4,61 | 0,240 | 4,0 |
| 20 | 0 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | м2 | 26,12 | 1,360 | 4,0 |
| 21 | 0 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 7,30 | 0,380 | 4,0 |
| 22 | 0 | Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) | м.п. | 4,06 | 0,250 | 3,0 |
| 23 | 0 | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней | м2 | 17,85 | 1,100 | 3,0 |
| 24 | 0 | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 1,95 | 0,120 | 3,0 |
| 25 | 0 | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 4,22 | 0,260 | 3,0 |
| 26 | 0 | Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 1 раз | м2 | 1,30 | 0,080 | 3,0 |
| 27 | 0 | Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 2 раза | м2 | 1,63 | 0,100 | 3,0 |
| 28 | 0 | Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком | м2 | 5,69 | 0,350 | 3,0 |
| 29 | 0 | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно - технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком | м2 | 11,03 | 0,680 | 3,0 |
| 30 | 0 | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,81 | 0,050 | 3,0 |
| 31 | 0 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 1,35 | 0,070 | 4,0 |
| 32 | 0 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,78 | 0,110 | 3,0 |
| 33 | 0 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 2,31 | 0,120 | 4,0 |
| 34 | 0 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности | м2 | 2,88 | 0,150 | 4,0 |
| 35 | 0 | Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,15 | 0,060 | 4,0 |
| 36 | 0 | Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 3,07 | 0,160 | 4,0 |
| 37 | 0 | Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,53 | 0,080 | 4,0 |
| 38 | 0 | Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 3,65 | 0,190 | 4,0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|----|-------|-------|-----|
| 39 | 0 | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,73 | 0,090 | 4,0 |
| 40 | 0 | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 4,42 | 0,230 | 4,0 |
| 41 | 0 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 2,49 | 0,130 | 4,0 |
| 42 | 0 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| 43 | 0 | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз | м2 | 2,93 | 0,180 | 3,0 |
| 44 | 0 | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза | м2 | 4,71 | 0,290 | 3,0 |
| 45 | 0 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз | м2 | 6,00 | 0,370 | 3,0 |
| 46 | 0 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза | м2 | 10,23 | 0,630 | 3,0 |
| 47 | 0 | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 2,60 | 0,160 | 3,0 |
| 48 | 0 | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 4,22 | 0,260 | 3,0 |
| 49 | 0 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 5,03 | 0,310 | 3,0 |
| 50 | 0 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 8,93 | 0,550 | 3,0 |
| 51 | 0 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 4,54 | 0,280 | 3,0 |
| 52 | 0 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 7,47 | 0,460 | 3,0 |
| 53 | 0 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,98 | 0,315 | 3,0 |
| 54 | 0 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 7,32 | 0,580 | 3,0 |
| 55 | 0 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 9,25 | 0,570 | 3,0 |
| 56 | 0 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 12,17 | 0,750 | 3,0 |
| 57 | 0 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 6,82 | 0,420 | 3,0 |
| 58 | 0 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 9,25 | 0,570 | 3,0 |
| 59 | 0 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,57 | 0,220 | 3,0 |
| 60 | 0 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 4,87 | 0,300 | 3,0 |
| 61 | 0 | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб) | м2 | 5,84 | 0,360 | 3,0 |
| 62 | 0 | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб) | м2 | 8,93 | 0,550 | 3,0 |
| 63 | 0 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз | м2 | 8,28 | 0,510 | 3,0 |
| 64 | 0 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м2 | 9,90 | 0,610 | 3,0 |
| 65 | 0 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м2 | 5,36 | 0,330 | 3,0 |
| 66 | 0 | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза | м2 | 6,65 | 0,410 | 3,0 |
| 67 | 0 | Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 1 раз | м2 | 5,84 | 0,360 | 3,0 |
| 68 | 0 | Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 2 раза | м2 | 8,44 | 0,520 | 3,0 |
| 69 | 0 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз | м2 | 7,30 | 0,450 | 3,0 |
| 70 | 0 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза | м2 | 10,06 | 0,620 | 3,0 |
| Малярные работы (таблица 2.6 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 71 | 0 | Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза | м2 | 1,53 | 0,080 | 4,0 |
| 72 | 0 | Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза | м2 | 1,49 | 0,100 | 4,0 |
| 73 | 0 | Масляная окраска по "шубе" за 2 раза | м2 | 1,53 | 0,080 | 4,0 |
| 74 | 1 | Грунтовка стен, полов за 1 раз | м2 | 0,48 | 0,038 | 2,0 |
| | 2 | Грунтовка стен, полов за 2 раза | м2 | 0,60 | 0,047 | 2,0 |
| 75 | 1 | Грунтовка потолков за 1 раз | м2 | 0,55 | 0,043 | 2,0 |
| | 2 | Грунтовка потолков за 2 раза | м2 | 0,66 | 0,052 | 2,0 |
| 76 | 0 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 1,35 | 0,070 | 4,0 |
| 77 | 0 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 1,53 | 0,080 | 4,0 |
| 78 | 0 | Снятие клеевой краски со стен и потолков | м2 | 0,89 | 0,070 | 2,0 |
| 79 | 0 | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков | м2 | 0,50 | 0,040 | 2,0 |
| Малярные работы (таблица 2.6 часть 3 сборника) | | | | | | |
| 80 | 0 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м2 | 2,29 | 0,180 | 2,0 |
| 81 | 0 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой: | | 0,00 | | |
| | 1 | первый слой | м2 | 1,02 | 0,080 | 2,0 |
| | 2 | последующий слой | | 1,02 | 0,080 | 2,0 |
| 82 | 0 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,24 | 0,200 | 3,0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------|-------|-----|
| 83 | 0 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | до 10% | | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| | 2 | до 35% | | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| | 3 | более 35% | | 11,91 | 0,620 | 4,0 |
| 84 | 0 | Окраска известковыми составами внутри помещений: | м2 | 0,00 | | |
| | 1 | по штукатурке | | 2,88 | 0,150 | 4,0 |
| | 2 | по кирпичу и бетону | | 1,53 | 0,080 | 4,0 |
| | 3 | по дереву | | 1,53 | 0,080 | 4,0 |
| Стеклольные работы (таблица 2.7 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 7,88 | 0,410 | 4,0 |
| 2 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 | м2 | 6,53 | 0,340 | 4,0 |
| 3 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 8,26 | 0,430 | 4,0 |
| 4 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 | м2 | 7,30 | 0,380 | 4,0 |
| 5 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 17,10 | 0,890 | 4,0 |
| 6 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 | м2 | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| 7 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | м2 | 7,30 | 0,380 | 4,0 |
| 8 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 15,17 | 0,790 | 4,0 |
| 9 | 0 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | м2 | 7,49 | 0,390 | 4,0 |
| 10 | 0 | Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках | м2 | 18,24 | 0,950 | 4,0 |
| 11 | 0 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах | м2 | 4,70 | 0,370 | 2,0 |
| 12 | 0 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | м2 | 8,00 | 0,630 | 2,0 |
| 13 | 0 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 | м2 | 11,19 | 0,880 | 2,0 |
| 14 | 0 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 15,24 | 1,200 | 2,0 |
| 15 | 0 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | м2 | 3,69 | 0,290 | 2,0 |
| 16 | 0 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 | м2 | 5,34 | 0,420 | 2,0 |
| 17 | 0 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 6,99 | 0,550 | 2,0 |
| Стеклольные работы (таблица 2.7 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 18 | 0 | Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2 | м2 | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| 19 | 0 | Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2 | м2 | 6,73 | 0,350 | 4,0 |
| 20 | 0 | Выемка разбитых стекол при площади стекла оконного переплета свыше 1,0 м2 до 1,5 | м2 | 5,72 | 0,450 | 2,0 |
| Обойные работы (таблица 2.8 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Оклейка стен простыми обоями | м2 | 3,73 | 0,230 | 3,0 |
| 2 | 0 | Оклейка стен тисненными или плотными обоями | м2 | 5,38 | 0,280 | 4,0 |
| 3 | 0 | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки | м2 | 9,60 | 0,500 | 4,0 |
| 4 | 0 | Наклейка бордюра или фриза на простые обои | м.п. | 0,48 | 0,030 | 3,0 |
| 5 | 0 | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои | м.п. | 0,77 | 0,040 | 4,0 |
| 6 | 0 | Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки | м.п. | 0,96 | 0,050 | 4,0 |
| 7 | 0 | Оклейка потолков обоями | м2 | 5,00 | 0,260 | 4,0 |
| 8 | 0 | Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности | м2 | 11,14 | 0,580 | 4,0 |
| 9 | 0 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности | м2 | 14,21 | 0,740 | 4,0 |
| 10 | 0 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности | м2 | 6,53 | 0,340 | 4,0 |
| 11 | 0 | Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности | м2 | 9,99 | 0,520 | 4,0 |
| 12 | 0 | Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности | м2 | 4,22 | 0,220 | 4,0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------|--------|-------|-----|
| 13 | 0 | Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности | м2 | 20,17 | 1,050 | 4,0 |
| 14 | 0 | Обшивка стен картоном | м2 | 1,78 | 0,110 | 3,0 |
| 15 | 0 | Подшивка потолков картоном | м2 | 2,43 | 0,150 | 3,0 |
| 16 | 0 | Снятие обоев | м2 | 1,14 | 0,090 | 2,0 |
| 17 | 0 | Снятие линкруста | м2 | 1,14 | 0,090 | 2,0 |
| 18 | 0 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски | м2 | 0,26 | 0,020 | 2,0 |
| 19 | 0 | Смена на стенах высококачественных обоев | м2 | 9,25 | 0,570 | 3,0 |
| Обойные работы (таблица 2.8 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 20 | 0 | Смена высококачественных обоев на потолке | м2 | 12,01 | 0,740 | 3,0 |
| 21 | 0 | Наклейка потолочных плинтусов | м. | 1,15 | 0,060 | 4,0 |
| 22 | 0 | Покрытие поверхности жидкими обоями | м2 | 4,04 | 0,210 | 4,0 |
| 23 | 0 | Оклейка потолков тисненными и плотными обоями | м2 | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| Центральное отопление (таблица 2.9 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 10,75 | 0,560 | 4,0 |
| 2 | 0 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 22,08 | 1,150 | 4,0 |
| 3 | 0 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 36,49 | 1,900 | 4,0 |
| 4 | 0 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 2,78 | 0,170 | 3,0 |
| 5 | 0 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| 6 | 0 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 11,53 | 0,600 | 4,0 |
| 7 | 0 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | м.п. | 18,63 | 0,970 | 4,0 |
| 8 | 0 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | м.п. | 19,01 | 0,990 | 4,0 |
| 9 | 0 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50 мм | м.п. | 23,05 | 1,200 | 4,0 |
| 10 | 0 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт. | 17,51 | 1,070 | 3,0 |
| 11 | 0 | Смена кронштейнов | шт. | 5,00 | 0,260 | 4,0 |
| 12 | 0 | Смена радиаторных пробок | шт. | 5,08 | 0,310 | 3,0 |
| 13 | 0 | Смена манометра или термометра | прибор | 3,84 | 0,200 | 4,0 |
| 14 | 0 | Ремонт ручных насосов | насос | 103,72 | 5,400 | 4,0 |
| 15 | 0 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 6,91 | 0,360 | 4,0 |
| 16 | 0 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 5,00 | 0,260 | 4,0 |
| 17 | 0 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних | секция | 52,38 | 3,200 | 3,0 |
| 18 | 0 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 33,56 | 2,050 | 3,0 |
| 19 | 0 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 24,71 | 1,510 | 3,0 |
| 20 | 0 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 31,26 | 1,910 | 3,0 |
| 21 | 0 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 40,10 | 2,450 | 3,0 |
| 22 | 0 | Демонтаж ручных насосов | насос | 24,56 | 1,500 | 3,0 |
| 23 | 0 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | секция | 19,15 | 1,170 | 3,0 |
| 24 | 0 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | секция | 24,23 | 1,480 | 3,0 |
| 25 | 0 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 5,08 | 0,310 | 3,0 |
| 26 | 0 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 5,89 | 0,360 | 3,0 |
| 27 | 0 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки | м | 7,36 | 0,450 | 3,0 |
| 28 | 0 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 7,88 | 0,410 | 4,0 |
| 29 | 0 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 4,09 | 0,250 | 3,0 |
| 30 | 0 | Смена отопительного прибора | прибор | 44,94 | 2,340 | 4,0 |
| 31 | 0 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 28,81 | 1,500 | 4,0 |
| Центральное отопление (таблица 2.9 часть 3 сборника) | | | | | | |
| 32 | 0 | Снятие водогрейных колонок | колонка | 17,48 | 0,910 | 4,0 |
| 33 | 0 | Установка водогрейных колонок | комплект | 73,89 | 3,410 | 5,0 |
| Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 9,60 | 0,500 | 4,0 |
| 2 | 0 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 10,75 | 0,560 | 4,0 |
| 3 | 0 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 11,71 | 0,610 | 4,0 |
| 4 | 0 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 14,60 | 0,760 | 4,0 |
| 5 | 0 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 15,94 | 0,830 | 4,0 |
| 6 | 0 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 23,24 | 1,210 | 4,0 |
| 7 | 0 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 34,57 | 1,800 | 4,0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------|--------|-------|-----|
| 8 | 0 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 24,01 | 1,250 | 4,0 |
| 9 | 0 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 9,82 | 0,600 | 3,0 |
| 10 | 0 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 21,90 | 1,140 | 4,0 |
| 11 | 0 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 11,91 | 0,620 | 4,0 |
| 12 | 0 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 15,75 | 0,820 | 4,0 |
| 13 | 0 | Ремонт вентиля | вентиль | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| 14 | 0 | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| 15 | 0 | Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 9,82 | 0,600 | 3,0 |
| 16 | 0 | Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 11,45 | 0,700 | 3,0 |
| 17 | 0 | Слитье стояка холодной воды | стояк | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| 18 | 0 | Слитье стояка горячей воды | стояк | 9,82 | 0,600 | 3,0 |
| 19 | 0 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 6,22 | 0,380 | 3,0 |
| 20 | 0 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 26,32 | 1,370 | 4,0 |
| 21 | 0 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 36,30 | 1,890 | 4,0 |
| 22 | 0 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 49,93 | 2,600 | 4,0 |
| 23 | 0 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 40,14 | 2,090 | 4,0 |
| 24 | 0 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 38,41 | 2,000 | 4,0 |
| 25 | 0 | Смена раковины | прибор | 24,21 | 1,260 | 4,0 |
| 26 | 0 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 40,33 | 2,100 | 4,0 |
| 27 | 0 | Смена мойки на два отделения | прибор | 48,02 | 2,500 | 4,0 |
| 28 | 0 | Смена ванны любой модели | прибор | 96,61 | 5,030 | 4,0 |
| 29 | 0 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 11,29 | 0,690 | 3,0 |
| 30 | 0 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 13,09 | 0,800 | 3,0 |
| 31 | 0 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 18,82 | 0,980 | 4,0 |
| 32 | 0 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 7,03 | 0,430 | 3,0 |
| 33 | 0 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 20,94 | 1,090 | 4,0 |
| 34 | 0 | Смена трапа | шт. | 17,28 | 0,900 | 4,0 |
| 35 | 0 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 13,83 | 0,720 | 4,0 |
| 36 | 0 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 5,73 | 0,350 | 3,0 |
| 37 | 0 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 21,13 | 1,100 | 4,0 |
| 38 | 0 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 34,57 | 1,800 | 4,0 |
| 39 | 0 | Смена смесителя для ванны | шт. | 19,42 | 1,300 | 4,0 |
| 40 | 0 | Смена водоразборных кранов | шт. | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| 41 | 0 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 14,02 | 0,730 | 4,0 |
| 42 | 0 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 16,33 | 0,850 | 4,0 |
| 43 | 0 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 3,84 | 0,200 | 4,0 |
| 44 | 0 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 11,53 | 0,600 | 4,0 |
| 45 | 0 | Снятие смывного бачка | прибор | 6,73 | 0,350 | 4,0 |
| 46 | 0 | Снятие смывной трубы | прибор | 10,18 | 0,530 | 4,0 |
| 47 | 0 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 13,83 | 0,720 | 4,0 |
| 48 | 0 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 3,43 | 0,270 | 2,0 |
| 49 | 0 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 16,90 | 0,880 | 4,0 |
| 50 | 0 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 5,35 | 0,420 | 3,0 |
| 51 | 0 | Смена головки вентиля | шт. | 6,73 | 0,350 | 4,0 |
| 52 | 0 | Установка приборов воды и фильтров к ним | прибор | 63,39 | 3,300 | 4,0 |
| 53 | 0 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 8,06 | 0,540 | 4,0 |
| 54 | 0 | Смена сифона в ванной | шт. | 15,55 | 0,810 | 4,0 |
| 55 | 0 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 4,93 | 0,330 | 4,0 |
| 56 | 0 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 6,91 | 0,360 | 4,0 |
| 57 | 0 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 174,78 | 9,100 | 4,0 |
| 58 | 0 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 153,66 | 8,000 | 4,0 |
| 59 | 0 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 69,14 | 3,600 | 4,0 |
| 60 | 0 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 28,81 | 1,500 | 4,0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------|-------|-----|
| 61 | 0 | Смена обвязки для ванны | прибор | 27,85 | 1,450 | 4,0 |
| 62 | 0 | Установка тумбы под мойку | шт. | 30,74 | 1,600 | 4,0 |
| 63 | 0 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 9,99 | 0,520 | 4,0 |
| 64 | 0 | Смена головки смесителя | шт. | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| 65 | 0 | Укрепление унитаза | прибор | 10,31 | 0,630 | 3,0 |
| 66 | 0 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 67 | 0 | Ремонт смесителя | шт. | 11,53 | 0,600 | 4,0 |
| 68 | 0 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 22,08 | 1,150 | 4,0 |
| 69 | 0 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 7,02 | 0,470 | 4,0 |
| 70 | 0 | Установка заглушек | шт. | 6,87 | 0,420 | 3,0 |
| 71 | 0 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 18,00 | 1,100 | 3,0 |
| 72 | 0 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 24,01 | 1,250 | 4,0 |
| 73 | 0 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 74 | 0 | Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 51,86 | 2,700 | 4,0 |
| 75 | 0 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | стык | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 76 | 0 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 9,60 | 0,500 | 4,0 |
| 77 | 0 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 11,53 | 0,600 | 4,0 |
| 78 | 0 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 1000 мм | кран | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| 79 | 0 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм | кран | 11,53 | 0,600 | 4,0 |
| 80 | 0 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| 81 | 0 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 15,37 | 0,800 | 4,0 |
| 82 | 0 | Установка биде | прибор | 61,08 | 3,180 | 4,0 |
| 83 | 0 | Смена биде | прибор | 76,45 | 3,980 | 4,0 |
| 84 | 0 | Смена выпуска ванны | выпуск | 16,52 | 0,860 | 4,0 |
| 85 | 0 | Смена полотенцесушителя | прибор | 26,50 | 1,380 | 4,0 |
| 86 | 0 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 19,21 | 1,000 | 4,0 |
| 87 | 0 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 53,40 | 2,780 | 4,0 |
| 88 | 0 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 5,93 | 0,600 | 2,0 |
| 89 | 0 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 5,76 | 0,300 | 4,0 |
| 90 | 0 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 58,50 | 2,700 | 5,0 |
| 91 | 0 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 28,17 | 1,300 | 5,0 |
| 92 | 0 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 39,01 | 1,800 | 5,0 |
| 93 | 0 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 109,00 | 5,030 | 5,0 |
| 94 | 0 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 29,90 | 1,380 | 5,0 |
| 95 | 0 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 23,62 | 1,090 | 5,0 |
| 96 | 0 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 65,01 | 3,000 | 5,0 |
| 97 | 0 | Смена эллипсной резины | шт. | 15,37 | 0,800 | 4,0 |
| 98 | 0 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 99 | 0 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | м. | 14,02 | 0,730 | 4,0 |
| | 2 | 100 мм | м. | 15,75 | 0,820 | 4,0 |
| | 3 | 150 мм | м. | 17,48 | 0,910 | 4,0 |
| 101 | 0 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 150 мм | м. | 14,02 | 0,730 | 4,0 |
| | 2 | 200 мм | м. | 14,79 | 0,770 | 4,0 |
| 102 | 0 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 25 мм | м. | 2,49 | 0,130 | 4,0 |
| | 2 | 32 мм | м. | 2,69 | 0,140 | 4,0 |
| | 3 | 40 мм | м. | 2,88 | 0,150 | 4,0 |
| | 4 | 50 мм | м. | 3,27 | 0,170 | 4,0 |
| | 5 | 63 мм | м. | 4,04 | 0,210 | 4,0 |
| | 6 | 90 мм | м. | 4,42 | 0,230 | 4,0 |
| | 7 | 110 мм | м. | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| | 8 | 160 мм | м. | 5,95 | 0,310 | 4,0 |
| 103 | 0 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | м. | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| | 2 | 63 мм | м. | 6,73 | 0,350 | 4,0 |
| | 3 | 90 мм | м. | 7,30 | 0,380 | 4,0 |
| | 4 | 110 мм | м. | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| | 5 | 160 мм | м. | 9,80 | 0,510 | 4,0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------------|--------|--------|-------|
| | 6 | 225 мм | | м. | 11,14 | 0,580 | 4,0 |
| 104 | 0 | Сварка полиэтиленовых труб | | стык | 0,38 | 0,020 | 4,0 |
| 105 | 0 | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 100 мм | | м. | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| | 2 | 150 мм | | м. | 8,64 | 0,450 | 4,0 |
| | 3 | 200 мм | | м. | 9,02 | 0,470 | 4,0 |
| 106 | 0 | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб | | | 0,00 | | |
| | 1 | 110 мм | | м. | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| | 2 | 160 мм | | м. | 8,84 | 0,460 | 4,0 |
| 107 | 0 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети | | врезка | 351,29 | 18,290 | 4,0 |
| 108 | 0 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | м. | 6,87 | 0,420 | 3,0 |
| | 2 | 100 мм | | м. | 10,15 | 0,620 | 3,0 |
| | 3 | 150 мм | | м. | 14,23 | 0,870 | 3,0 |
| 109 | 0 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 150 мм | | м. | 6,22 | 0,380 | 3,0 |
| | 2 | 200 мм | | м. | 7,03 | 0,430 | 3,0 |
| 110 | 0 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 100 мм | | м. | 6,87 | 0,420 | 3,0 |
| | 2 | 150 мм | | м. | 7,69 | 0,470 | 3,0 |
| 111 | 0 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | м. | 7,36 | 0,450 | 3,0 |
| | 2 | 100 мм | | м. | 9,00 | 0,550 | 3,0 |
| 112 | 0 | Отключение водопроводной магистрали диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | км | водопровода | 116,20 | 7,100 | 3,0 |
| | 2 | 100 мм | | | 134,21 | 8,200 | 3,0 |
| | 3 | 150 мм | | | 148,94 | 9,100 | 3,0 |
| | 4 | 200 мм | | | 183,31 | 11,200 | 3,0 |
| | 5 | 300 мм | | | 217,68 | 13,300 | 3,0 |
| | 6 | 400 мм | | | 307,70 | 18,800 | 3,0 |
| | 7 | 500 мм | | | 405,90 | 24,800 | 3,0 |
| 113 | 0 | Включение водопроводной магистрали диаметром: | | | | | 0,00 |
| | 1 | 50 мм | км | водопровода | 87,40 | 5,340 | 3,0 |
| | 2 | 100 мм | | | 88,71 | 5,420 | 3,0 |
| | 3 | 150 мм | | | 119,48 | 7,300 | 3,0 |
| | 4 | 200 мм | | | 135,85 | 8,300 | 3,0 |
| | 5 | 300 мм | | | 175,13 | 10,700 | 3,0 |
| | 6 | 400 мм | | | 242,24 | 14,800 | 3,0 |
| | 7 | 500 мм | | | 291,34 | 17,800 | 3,0 |
| 114 | 0 | Отключение домового ввода | | | | ввод | 38,80 |
| 115 | 0 | Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром: | | задвижка | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | 9,99 | | 0,520 | 4,0 | |
| | 2 | 80 мм | 15,55 | | 0,810 | 4,0 | |
| | 3 | 100 мм | 22,08 | | 1,150 | 4,0 | |
| 116 | 0 | Снятие задвижки чугунной водопроводной диаметром: | | задвижка | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | 9,02 | | 0,470 | 4,0 | |
| | 2 | 80 мм | 11,33 | | 0,590 | 4,0 | |
| | 3 | 100 мм | 16,13 | | 0,840 | 4,0 | |
| 117 | 0 | Закрытие или открытие задвижки в колодце диаметром: | | задвижка | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | 7,20 | | 0,440 | 3,0 | |
| | 2 | 80 мм | 8,02 | | 0,490 | 3,0 | |
| | 3 | 100 мм | 8,67 | | 0,530 | 3,0 | |
| 118 | 0 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях диаметром: | | задвижка | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | 1,41 | | 0,086 | 3,0 | |
| | 2 | 80 мм | 1,58 | | 0,096 | 3,0 | |
| | 3 | 100 мм | 1,70 | | 0,104 | 3,0 | |
| 119 | 0 | Ремонт задвижек диаметром: | | задвижка | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | 13,44 | | 0,700 | 4,0 | |
| | 2 | 80 мм | 15,17 | | 0,790 | 4,0 | |
| | 3 | 100 мм | 17,86 | | 0,930 | 4,0 | |
| 120 | 0 | Установка поливочных вентиляй | | вентиль | 4,22 | 0,220 | 4,0 |
| 121 | 0 | Замена вентиля диаметром: | | гиль | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | 13,64 | | 0,710 | 4,0 | |
| | 2 | 20 мм | 14,21 | | 0,740 | 4,0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------|--------|-------|-----|
| | 3 | 25 мм | | вент | 14,98 | 0,780 | 4,0 |
| | 4 | 32 мм | | | 15,75 | 0,820 | 4,0 |
| | 5 | 50 мм | | | 16,52 | 0,860 | 4,0 |
| 122 | 0 | Смена вентиля диаметром: | | вентиль | 0,00 | | |
| | 1 | 20 мм | | | 31,30 | 1,630 | 4,0 |
| | 2 | 32 мм | | | 35,54 | 1,850 | 4,0 |
| | 3 | 50 мм | | | 41,29 | 2,150 | 4,0 |
| 123 | 0 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром: | | вентиль | 0,00 | | |
| | 1 | 20 мм | | | 29,77 | 1,550 | 4,0 |
| | 2 | 32 мм | | | 34,00 | 1,770 | 4,0 |
| | 3 | 50 мм | | | 39,76 | 2,070 | 4,0 |
| 124 | 0 | Ремонт вентиля диаметром: | | вентиль | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | | | 3,27 | 0,170 | 4,0 |
| | 2 | 20 мм | | | 3,84 | 0,200 | 4,0 |
| | 3 | 32 мм | | | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| | 4 | 50 мм | | | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| 125 | 0 | Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром: | | вентиль | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | | | 1,53 | 0,121 | 2,0 |
| | 2 | 20 мм | | | 1,60 | 0,126 | 2,0 |
| | 3 | 25 мм | | | 1,74 | 0,137 | 2,0 |
| 126 | 0 | Закрытие или открытие вентиля в сети диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | | вентиль | 0,69 | 0,054 | 2,0 |
| | 2 | 20 мм | | вентиль | 0,75 | 0,059 | 2,0 |
| | 3 | 25 мм | | вентиль | 0,89 | 0,070 | 2,0 |
| 127 | 0 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть диаметром до: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | врезка | 14,02 | 0,730 | 4,0 |
| | 2 | 80 мм | | врезка | 16,71 | 0,870 | 4,0 |
| | 3 | 100 мм | | врезка | 21,13 | 1,100 | 4,0 |
| | 4 | 150 мм | | врезка | 26,89 | 1,400 | 4,0 |
| 128 | 0 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 25 мм | | врезка | 62,04 | 3,230 | 4,0 |
| | 2 | 32 мм | | врезка | 62,99 | 3,280 | 4,0 |
| | 3 | 50 мм | | врезка | 65,50 | 3,410 | 4,0 |
| | 4 | 80 мм | | врезка | 68,95 | 3,590 | 4,0 |
| | 5 | 100 мм | | врезка | 72,41 | 3,770 | 4,0 |
| | 6 | 150 мм | | врезка | 76,06 | 3,960 | 4,0 |
| 129 | 0 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | врезка | 71,83 | 3,740 | 4,0 |
| | 2 | 100 мм | | врезка | 91,80 | 4,780 | 4,0 |
| | 3 | 150 мм | | врезка | 119,08 | 6,200 | 4,0 |
| 130 | 0 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | | врезка | 1,92 | 0,100 | 4,0 |
| | 2 | 25 мм | | врезка | 2,31 | 0,120 | 4,0 |
| | 3 | 32 мм | | врезка | 2,69 | 0,140 | 4,0 |
| | 4 | 40 мм | | врезка | 3,07 | 0,160 | 4,0 |
| | 5 | 50 мм | | врезка | 4,42 | 0,230 | 4,0 |
| 131 | 0 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | врезка | 9,22 | 0,480 | 4,0 |
| | 2 | 100 мм | | врезка | 10,57 | 0,550 | 4,0 |
| | 3 | 150 мм | | врезка | 12,10 | 0,630 | 4,0 |
| 132 | 0 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб | | | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | | врезка | 12,48 | 0,650 | 4,0 |
| | 2 | 25 мм | | врезка | 13,26 | 0,690 | 4,0 |
| | 3 | 32 мм | | врезка | 15,55 | 0,810 | 4,0 |
| | 4 | 50 мм | | врезка | 20,17 | 1,050 | 4,0 |
| 133 | 0 | Установка хомутов на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | хомут | 23,81 | 1,240 | 4,0 |
| | 2 | 63 мм | | хомут | 24,59 | 1,280 | 4,0 |
| | 3 | 100 мм | | хомут | 26,50 | 1,380 | 4,0 |
| 134 | 0 | Изготовление хомута ремонтного диаметром: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 20 мм | | хомут | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| | 2 | 32 мм | | хомут | 9,82 | 0,600 | 3,0 |
| | 3 | 50 мм | | хомут | 11,78 | 0,720 | 3,0 |
| | 4 | 100 мм | | хомут | 18,00 | 1,100 | 3,0 |
| 135 | 0 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки | | колонка | 15,87 | 0,970 | |
| 136 | 0 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | | сифон | 6,87 | 0,420 | 3,0 |
| 137 | 0 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | | сифон | 3,84 | 0,200 | 4,0 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|--------|--------|-----|
| 138 | 0 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод | 99,84 | 6,100 | 3,0 |
| 139 | 0 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | ввод | 139,12 | 8,500 | 3,0 |
| 140 | 0 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | км | 654,68 | | 3,0 |
| | 2 | 80 мм | км | 785,61 | 48,000 | 3,0 |
| | 3 | 100 мм | км | 932,91 | 57,000 | 3,0 |
| 141 | 0 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | км | 327,33 | 20,000 | 3,0 |
| | 2 | 80 мм | км | 392,81 | 24,000 | 3,0 |
| | 3 | 100 мм | км | 458,28 | 28,000 | 3,0 |
| 142 | 0 | Очистка канализационных колодцев вручную в грунте: | | 0,00 | | |
| | 1 | II группы | м ³ грунта | 101,77 | 8,010 | 2,0 |
| | 2 | III группы | | 157,56 | 12,400 | 2,0 |
| | 3 | IV группы | | 233,79 | 18,400 | 2,0 |
| 143 | 0 | Прочистка трубопроводов дворовой канализации диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 150 мм | м. | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| | 2 | 200 мм | м. | 11,45 | 0,700 | 3,0 |
| | 3 | 300 мм | м. | 15,71 | 0,960 | 3,0 |
| 145 | 0 | Очистка водопроводного колодца в грунте: | | 0,00 | | |
| | 1 | II группы | м ³ грунта | 101,77 | 8,010 | 2,0 |
| | 2 | III группы | | 157,56 | 12,400 | 2,0 |
| | 3 | IV группы | | 233,79 | 18,400 | 2,0 |
| 146 | 0 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 1000 мм - в сухих грунтах | м. глубины | 271,39 | 14,130 | 4,0 |
| | 2 | 1000 мм - в мокрых грунтах | | 407,18 | 21,200 | 4,0 |
| | 3 | 1500 мм - в сухих грунтах | | 233,93 | 12,180 | 4,0 |
| | 4 | 1500 мм - в мокрых грунтах | | 350,90 | 18,270 | 4,0 |
| | 5 | 2000 мм - в сухих грунтах | | 223,95 | 11,660 | 4,0 |
| | 6 | 2000 мм - в мокрых грунтах | | 335,92 | 17,490 | 4,0 |
| 147 | 0 | Зачеканка стыков диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | стык | 6,55 | 0,400 | 3,0 |
| | 2 | 100 мм | стык | 10,64 | 0,650 | 3,0 |
| 148 | 0 | Установка заглушек диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | шт. | 15,17 | 0,790 | 4,0 |
| | 2 | 80 мм | шт. | 17,28 | 0,900 | 4,0 |
| | 3 | 100 мм | шт. | 20,36 | 1,060 | 4,0 |
| 149 | 0 | Замена фасонных частей диаметром до 50 мм | фас. часть | 17,67 | 0,920 | 4,0 |
| 150 | 0 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения | м. | 3,84 | 0,200 | 4,0 |
| 151 | 0 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки) | м. | 1,35 | 0,070 | 4,0 |
| 152 | 0 | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | прибор | 32,07 | 1,670 | 4,0 |
| 153 | 0 | Установка раковины | прибор | 10,37 | 0,540 | 4,0 |
| 154 | 0 | Установка трапа диаметром 50 мм | шт. | 9,60 | 0,500 | 4,0 |
| 155 | 0 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 156 | 0 | Установка смесителя для ванны | шт. | 12,86 | 0,670 | 4,0 |
| 157 | 0 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 3,28 | 0,200 | 3,0 |
| 158 | 0 | Установка креплений для умывальников и моек | шт. | 5,23 | 0,320 | 3,0 |
| 159 | 0 | Резка труб диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 25 мм | резка | 0,98 | 0,060 | 3,0 |
| | 2 | 32 мм | резка | 1,14 | 0,070 | 3,0 |
| | 3 | 50 мм | резка | 1,80 | 0,110 | 3,0 |
| 160 | 0 | Сварка труб в стык диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | стык | 9,02 | 0,470 | 4,0 |
| | 2 | 100 мм | стык | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| 161 | 0 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 25 мм | конец | 2,45 | 0,150 | 3,0 |
| | 2 | 32 мм | конец | 3,44 | 0,210 | 3,0 |
| | 3 | 50 мм | конец | 5,40 | 0,330 | 3,0 |
| 162 | 0 | Гнутье трубы диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | изгиб | 1,14 | 0,070 | 3,0 |
| | 2 | 25 мм | изгиб | 1,47 | 0,090 | 3,0 |
| | 3 | 32 мм | изгиб | 1,80 | 0,110 | 3,0 |
| 163 | 0 | Приварка фланцев диаметром до: | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | фланец | 11,14 | 0,580 | 4,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--------|--------|-----|
| | 2 | 100 мм | | фланец | 15,94 | 0,830 | 4,0 |
| 164 | 0 | Приварка отводов диаметром до: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 50 мм | | отвод | 11,14 | 0,580 | 4,0 |
| | 2 | 100 мм | | отвод | 16,71 | 0,870 | 4,0 |
| 165 | 0 | Установка накладной муфты диаметром до: | | | 0,00 | | |
| | 1 | 100 мм | | муфта | 56,46 | 2,940 | 4,0 |
| | 2 | 150 мм | | муфта | 58,20 | 3,030 | 4,0 |
| 166 | 0 | Установка полиэтиленовых фасонных частей - отвод, колено, патрубок, переход - диаметром до: | | часть фасонная | 0,00 | | |
| | 1 | 32 мм | | | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| | 2 | 50 мм | | | 7,30 | 0,380 | 4,0 |
| | 3 | 100 мм | | | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| | 0 | Установка полиэтиленовых фасонных частей - тройник - диаметром до: | | | 0,00 | | |
| | 4 | 32 мм | | | 9,22 | 0,480 | 4,0 |
| | 5 | 50 мм | | | 10,57 | 0,550 | 4,0 |
| | 6 | 100 мм | | | 19,79 | 1,030 | 4,0 |
| | 0 | Установка полиэтиленовых фасонных частей - крестовина - диаметром до: | | | 0,00 | | |
| | 7 | 32 мм | | | 12,48 | 0,650 | 4,0 |
| | 8 | 50 мм | | | 14,21 | 0,740 | 4,0 |
| | 9 | 100 мм | | | 27,27 | 1,420 | 4,0 |
| 167 | 0 | Обследование технического состояния приборов учета воды | | прибор | 1,92 | 0,100 | 4,0 |
| 168 | 0 | Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ | | прибор | 6,91 | 0,360 | 4,0 |
| 173 | 0 | Устройство сборных железобетонных колодцев в: | | | 0,00 | | |
| | 1 | сухих грунтах | | м ³ конструкци и | 230,48 | 12,000 | 4,0 |
| | 2 | мокрых грунтах | | | 360,70 | 18,780 | 4,0 |
| 174 | 0 | Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах | | м ³ | 149,81 | 7,800 | 4,0 |
| 175 | 0 | Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах | | м ³ конструкци | 194,75 | 10,140 | 4,0 |
| 176 | 0 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах | | м ³ конструкци | 141,93 | 7,390 | 4,0 |
| 177 | 0 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах | | м ³ конструкци | 174,59 | 9,090 | 4,0 |
| 178 | 0 | Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда: | | | 0,00 | | |
| | 1 | одного | | колодец | 94,69 | 4,930 | 4,0 |
| | 2 | двух | | колодец | 101,79 | 5,300 | 4,0 |
| | 3 | трех | | колодец | 108,90 | 5,670 | 4,0 |
| | 4 | добавлять на каждый последующий ряд | | колодец | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| 179 | 0 | Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпичей: | | | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| | 1 | одного | | колодец | 71,64 | 3,730 | 4,0 |
| | 2 | двух | | колодец | 73,94 | 3,850 | 4,0 |
| | 3 | трех | | колодец | 83,16 | 4,330 | 4,0 |
| | 4 | добавлять на каждый последующий ряд | | колодец | 9,22 | 0,480 | 4,0 |
| 180 | 0 | Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью: | | | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| | 1 | наращивания железобетонного кольца | | колодец | 62,23 | 3,240 | 4,0 |
| | 2 | добавлять на каждое последующее кольцо | | колодец | 5,76 | 0,300 | 4,0 |
| 181 | 0 | Замена крышки люка | | люк | 48,02 | 2,500 | 4,0 |
| 182 | 0 | Установка люка колодца | | люк | 23,05 | 1,200 | 4,0 |
| 185 | 0 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть | | шт. | 182,46 | 9,500 | 4,0 |
| 186 | 0 | Демонтаж водоразборной колонки | | колонка | 145,97 | 7,600 | 4,0 |
| 187 | 0 | Профремонт водоразборной колонки | | колонка | 38,60 | 2,010 | 4,0 |
| 188 | 0 | Капитальный ремонт водоразборной колонки | | колонка | 167,10 | 8,700 | 4,0 |
| 189 | 0 | Отогревание водоразборной колонки | | колонка | 49,10 | 3,000 | 3,0 |
| Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 3 сборника) | | | | | | | |
| 193 | 0 | Снятие ванны | | прибор | 43,40 | 2,260 | 4,0 |
| 194 | 0 | Установка ванны | | прибор | 53,20 | 2,770 | 4,0 |
| 195 | 0 | Установка фаянсового унитаза | | прибор | 19,79 | 1,030 | 4,0 |
| 196 | 0 | Снятие унитаза типа "Компакт" | | прибор | 14,79 | 0,770 | 4,0 |
| 197 | 0 | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | | шт. | 14,79 | 0,770 | 4,0 |
| 198 | 0 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | | шт. | 27,08 | 1,410 | 4,0 |
| 199 | 0 | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | | шт. | 6,33 | 0,330 | 4,0 |
| 200 | 0 | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | | шт. | 7,49 | 0,390 | 4,0 |
| 201 | 0 | Снятие смесителя для ванны | | шт. | 12,10 | 0,630 | 4,0 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------|--------|-------|-----|
| 202 | 0 | Снятие полотенцесушителя | прибор | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| 203 | 0 | Установка полотенцесушителя | прибор | 18,44 | 0,960 | 4,0 |
| 204 | 0 | Снятие сифона | прибор | 4,22 | 0,220 | 4,0 |
| 205 | 0 | Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 31,50 | 1,640 | 4,0 |
| 206 | 0 | Установка мойки на одно отделение | прибор | 26,50 | 1,380 | 4,0 |
| 207 | 0 | Установка мойки на два отделения | прибор | 33,03 | 1,720 | 4,0 |
| 208 | 0 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 9,99 | 0,520 | 4,0 |
| 209 | 0 | Снятие вентиляльной головки | шт. | 1,64 | 0,100 | 3,0 |
| 210 | 0 | Прочистка душевой сетки | шт. | 1,31 | 0,080 | 3,0 |
| 211 | 0 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт. | 0,66 | 0,040 | 3,0 |
| 212 | 0 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| 213 | 0 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: | 0 | 0,00 | | |
| | 1 | до 15 мм | м | 24,39 | 1,270 | 4,0 |
| | 2 | до 32 мм | м | 25,35 | 1,320 | 4,0 |
| | 3 | до 63 мм | м | 27,66 | 1,440 | 4,0 |
| | 4 | до 100 мм | м | 30,54 | 1,590 | 4,0 |
| 214 | 0 | Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода: | 0 | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | м | 22,86 | 1,190 | 4,0 |
| | 2 | 20 мм | м | 22,08 | 1,150 | 4,0 |
| | 3 | 25 мм | м | 17,48 | 0,910 | 4,0 |
| | 4 | 32 мм | м | 14,02 | 0,730 | 4,0 |
| | 0 | 50 мм | м | 16,90 | 0,880 | 4,0 |
| 215 | 0 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром: | 0 | 0,00 | | |
| | 1 | 20 мм | м | 34,57 | 1,800 | 4,0 |
| | 2 | 25 мм | м | 27,47 | 1,430 | 4,0 |
| | 3 | 32 мм | м | 22,28 | 1,160 | 4,0 |
| | 4 | 40 мм | м | 21,70 | 1,130 | 4,0 |
| 216 | 0 | Смена сгонов при диаметре трубопровода: | 0 | 0,00 | | |
| | 1 | до 15 мм | шт. | 3,84 | 0,200 | 4,0 |
| | 2 | до 20 мм | шт. | 5,57 | 0,290 | 4,0 |
| | 3 | до 32 мм | шт. | 9,22 | 0,480 | 4,0 |
| 217 | 0 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды | счетчик | 4,61 | 0,240 | 4,0 |
| 218 | 0 | Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего: | | 0,00 | | |
| | 1 | малого ремонта | счетчик | 10,37 | 0,540 | 4,0 |
| | 2 | текущего ремонта | счетчик | 17,67 | 0,920 | 4,0 |
| | 3 | капитального ремонта | счетчик | 26,70 | 1,390 | 4,0 |
| 219 | 0 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды | счетчик | 6,15 | 0,320 | 4,0 |
| | 1 | с заменой штуцера и фильтра | счетчик | 9,22 | 0,480 | 4,0 |
| | 2 | с заменой штуцера и запорно - регулирующей арматуры | счетчик | 9,99 | 0,520 | 4,0 |
| | 3 | с заменой запорно - регулирующей арматуры | счетчик | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| 220 | 0 | Опломбировка индивидуального счетчика воды | счетчик | 0,81 | 0,050 | 3,0 |
| 221 | 0 | Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 25 мм | комплект | 11,91 | 0,620 | 4,0 |
| | 2 | до 32 мм | комплект | 12,86 | 0,670 | 4,0 |
| | 3 | до 50 мм | комплект | 14,41 | 0,750 | 4,0 |
| 222 | 0 | Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода: | | 0,00 | | |
| | 1 | до 25 мм | комплект | 4,09 | 0,250 | 3,0 |
| | 2 | до 32 мм | комплект | 4,42 | 0,270 | 3,0 |
| | 3 | до 50 мм | комплект | 4,75 | 0,290 | 3,0 |
| 223 | 0 | Замена водоразборной колонки | шт. | 161,72 | 8,420 | 4,0 |
| 224 | 0 | Осмотр водоразборной колонки | шт. | 2,78 | 0,170 | 3,0 |
| 225 | 0 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диаметром: | | 0,00 | | |
| | 1 | 15 мм | врезка | 1,92 | 0,100 | 4,0 |
| | 2 | 25 мм | врезка | 2,31 | 0,120 | 4,0 |
| | 3 | 32 мм | врезка | 2,69 | 0,140 | 4,0 |
| | 4 | 40 мм | врезка | 3,07 | 0,160 | 4,0 |
| | 5 | 50 мм | врезка | 4,42 | 0,230 | 4,0 |
| 226 | 0 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 58,58 | 3,050 | 4,0 |
| 227 | 0 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 55,31 | 2,880 | 4,0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-------|-------|-----|
| 228 | 0 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке | прибор | 56,08 | 2,920 | 4,0 |
| 229 | 0 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 7,49 | 0,390 | 4,0 |
| 230 | 0 | Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 3,11 | 0,190 | 3,0 |
| 231 | 0 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 22,66 | 1,180 | 4,0 |
| Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 1 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 29,46 | 1,800 | 3,0 |
| 2 | 0 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 9,82 | 0,600 | 3,0 |
| 3 | 0 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой | шт. | 10,80 | 0,660 | 3,0 |
| 4 | 0 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для скрытой | шт. | 13,75 | 0,840 | 3,0 |
| 5 | 0 | Установка потолочного патрона | шт. | 9,50 | 0,580 | 3,0 |
| 6 | 0 | Установка настенного патрона | шт. | 13,59 | 0,830 | 3,0 |
| 7 | 0 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 23,90 | 1,460 | 3,0 |
| 8 | 0 | Установка подвесного патрона | патрон | 14,56 | 0,890 | 3,0 |
| 9 | 0 | Установка подвесного светильника | светильник | 19,64 | 1,200 | 3,0 |
| 10 | 0 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 23,24 | 1,420 | 3,0 |
| 11 | 0 | Установка люминисцентных светильников на штырях | шт. | 26,18 | 1,600 | 3,0 |
| 12 | 0 | Установка люминисцентных светильников на подвесах | шт. | 31,75 | 1,940 | 3,0 |
| 13 | 0 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 32,57 | 1,990 | 3,0 |
| 14 | 0 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| 15 | 0 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 17,35 | 1,060 | 3,0 |
| 16 | 0 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 16,70 | 1,020 | 3,0 |
| 17 | 0 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 14,89 | 0,910 | 3,0 |
| 18 | 0 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 2,78 | 0,170 | 3,0 |
| 19 | 0 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 5,56 | 0,340 | 3,0 |
| 20 | 0 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 0,98 | 0,060 | 3,0 |
| 21 | 0 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 1,80 | 0,110 | 3,0 |
| 22 | 0 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 6,87 | 0,420 | 3,0 |
| 23 | 0 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 80,20 | 4,900 | 3,0 |
| 24 | 0 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 16,20 | 0,990 | 3,0 |
| 25 | 0 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 29,46 | 1,800 | 3,0 |
| 26 | 0 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 22,92 | 1,400 | 3,0 |
| 27 | 0 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 метра | розетка | 21,28 | 1,300 | 3,0 |
| 28 | 0 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электроразводка | 29,46 | 1,800 | 3,0 |
| 29 | 0 | Установка галогеновых светильников | шт. | 40,92 | 2,500 | 3,0 |
| 30 | 0 | Замена галогеновых светильников | шт. | 47,46 | 2,900 | 3,0 |
| 31 | 0 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 49,10 | 3,000 | 3,0 |
| 32 | 0 | Смена выключателя одинарного, двойного | шт. | 6,55 | 0,400 | 3,0 |
| 33 | 0 | Установка автоматов квартирных | автомат | 8,02 | 0,490 | 3,0 |
| 34 | 0 | Замена автоматов квартирных | автомат | 11,45 | 0,700 | 3,0 |
| 35 | 0 | Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| 36 | 0 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 13,42 | 0,820 | 3,0 |
| 37 | 0 | Перекидка проводов | одна | 47,46 | 2,900 | 3,0 |
| 38 | 0 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 16,37 | 1,000 | 3,0 |
| 39 | 0 | Установка блока выключатель+ переключатель+ розетка | блок | 30,28 | 1,850 | 3,0 |
| 40 | 0 | Смена блока выключатель+ переключатель+ розетка | блок | 24,56 | 1,500 | 3,0 |
| 41 | 0 | Установка розетки с дополнительным нулевым заземляющим проводом | шт. | 26,18 | 1,600 | 3,0 |
| 42 | 0 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 18,00 | 1,100 | 3,0 |
| Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 43 | 0 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м. | 6,06 | 0,370 | 3,0 |
| 44 | 0 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м. | 8,67 | 0,530 | 3,0 |
| 45 | 0 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м. | 5,40 | 0,330 | 3,0 |
| Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 3 сборника) | | | | | | |
| 46 | 0 | Ремонт светильников с люминисцентными лампами | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|--|------------------------|--------|-----|
| | 1 | 1-ламповых | | | 7,49 | 0,390 | 4,0 |
| | 2 | 2-ламповых: | | | 0,00 | | |
| | 2.1 | одной лампы | | | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| | 2.2 | двух ламп | | | 12,68 | 0,660 | 4,0 |
| | 3 | 4-ламповых: | светильник | | 0,00 | | |
| | 3.1 | одной лампы | | | 8,45 | 0,440 | 4,0 |
| | 3.2 | каждой последующей лампы | | | 4,61 | 0,240 | 4,0 |
| | 4 | 6-ламповых: | | | 0,00 | | |
| | 4.1 | одной лампы | | | 9,80 | 0,510 | 4,0 |
| | 4.2 | каждой последующей лампы | | | 4,61 | 0,240 | 4,0 |
| 47 | 0 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | | 50,51 | 2,630 | 4,0 |
| 48 | 0 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | | 54,73 | 2,850 | 4,0 |
| 49 | 0 | Установка и подключение контура заземления в частных домах: | 0 | | 0,00 | | |
| | 1 | по бетонной крепи | м | | 5,57 | 0,290 | 4,0 |
| | 2 | по установленным конструкциям | м | | 2,31 | 0,120 | 4,0 |
| 50 | 0 | Демонтаж шнура на роликах | м | | 0,49 | 0,030 | 3,0 |
| 51 | 0 | Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами | м | | 2,62 | 0,160 | 3,0 |
| 52 | 0 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | | 22,28 | 1,160 | 4,0 |
| 53 | 0 | Укрепление розетки | шт. | | 0,66 | 0,040 | 3,0 |
| 54 | 0 | Смена провода при открытой электропроводке | м | | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 55 | 0 | Ремонт электрического звонка | шт. | | 3,11 | 0,190 | 3,0 |
| 56 | 0 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт. | | 0,12 | 0,010 | 2,0 |
| 57 | 0 | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством: | светильник | | 0,00 | | |
| | 1 | до 4 ламп | 0 | | 43,02 | 2,240 | 4,0 |
| | 2 | до 10 ламп | 0 | | 87,39 | 4,550 | 4,0 |
| 58 | 0 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | шт. | | 24,39 | 1,270 | 4,0 |
| 59 | 0 | Снятие светильников с лампами накаливания | шт. | | 1,14 | 0,070 | 3,0 |
| 60 | 0 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: | кмплект | | 0,00 | | |
| | 1 | в бетоне | 0 | | 21,51 | 1,120 | 4,0 |
| | 2 | в металле, пластике | 0 | | 21,13 | 1,100 | 4,0 |
| 61 | 0 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением | комплект | | 29,58 | 1,540 | 4,0 |
| 62 | 0 | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания: | | | 0,00 | | |
| | 1 | при креплении модуля к светильнику | прибор | | 13,06 | 0,680 | 4,0 |
| | 2 | при креплении модуля к стене | прибор | | 11,00 | 0,573 | 4,0 |
| 63 | 0 | Замена модуля управления освещением | прибор | | 10,18 | 0,530 | 4,0 |
| 64 | 0 | Замена чугунной конфорки электроплиты | конфорка | | 13,44 | 0,700 | 4,0 |
| 65 | 0 | Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты | ТЭН | | 8,84 | 0,460 | 4,0 |
| 66 | 0 | Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты | терморегуля | | 16,71 | 0,870 | 4,0 |
| 67 | 0 | Замена переключателя мощности электроплиты | переключат | | 15,37 | 0,800 | 4,0 |
| 68 | 0 | Замена стекла жарочного шкафа электроплиты | стекло | | 4,25 | 0,260 | 3,0 |
| 69 | 0 | Замена вилки штепсельного разъема электроплиты | разъем | | 7,11 | 0,370 | 4,0 |
| 70 | 0 | Замена розетки 5А электроплиты | розетка | | 1,92 | 0,100 | 4,0 |
| 71 | 0 | Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты | ручка | | 4,09 | 0,250 | 3,0 |
| 72 | 0 | Замена сигнальной арматуры электроплиты | арматура | | 4,80 | 0,250 | 4,0 |
| 73 | 0 | Замена ручки переключателя электроплиты | ручка | | 6,87 | 0,420 | 3,0 |
| 74 | 0 | Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя | ручка | | 2,11 | 0,110 | 4,0 |
| 75 | 0 | Проверка технического состояния электроплиты | электроплит | | 9,60 | 0,500 | 4,0 |
| Другие виды работ (таблица 2.12 часть 1 сборника) | | | | | | | |
| 1 | 0 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | м2 | | 0,64 | 0,050 | 2,0 |
| 2 | 0 | Сборка и навеска мебели | комплект | | 5% от стоимости мебели | | |
| | | Сборка и монтаж мебели | комплект | | 8% от стоимости мебели | | |
| 3 | 0 | Сборка и навеска карнизов | м | | 1,78 | 0,110 | 3,0 |
| 4 | 0 | Восстановление ниш в вентиляционном канале | м3 | | 256,44 | 15,800 | 3,0 |
| 5 | 0 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | | 34,90 | 2,150 | 3,0 |
| 6 | 0 | Смена почтового ящика | шт. | | 16,55 | 1,020 | 3,0 |
| 7 | 0 | Смена дверки почтового ящика | шт. | | 13,96 | 0,860 | 3,0 |
| 8 | 0 | Смена петель почтового ящика | шт. | | 12,82 | 0,790 | 3,0 |
| 9 | 0 | Смена замка почтового ящика | шт. | | 11,85 | 0,730 | 3,0 |
| 10 | 0 | Утепление балконов, лоджий | м2 | | 34,19 | 1,780 | 4,0 |
| Другие виды работ (таблица 2.12 часть 2 сборника) | | | | | | | |
| 11 | 0 | Пробивка отверстий площадью до 0,25м ² для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой | отверстие | | 62,16 | 3,830 | 3,0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------|-------|-----|
| 12 | 0 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича | отверстие | 1,14 | 0,090 | 2,0 |
| 13 | 0 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич | отверстие | 1,52 | 0,120 | 2,0 |
| 14 | 0 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича | отверстие | 2,54 | 0,200 | 2,0 |
| 15 | 0 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича | отверстие | 5,08 | 0,400 | 2,0 |
| 16 | 0 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича | отверстие | 10,17 | 0,800 | 2,0 |
| 17 | 0 | Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой | отверстие | 6,36 | 0,500 | 2,0 |
| 18 | 0 | Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой | отверстие | 10,93 | 0,860 | 2,0 |
| 19 | 0 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом | отверстие | 2,16 | 0,170 | 2,0 |
| 20 | 0 | Пробивка отверстий в фундаменте | отверстие | 4,07 | 0,320 | 2,0 |
| 21 | 0 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом | отверстие | 2,03 | 0,160 | 2,0 |
| 22 | 0 | Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода | отверстие | 3,24 | 0,200 | 3,0 |
| 23 | 0 | Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм | м. | 52,75 | 3,250 | 3,0 |
| 24 | 0 | Приготовление цементно - известкового тяжелого раствора вручную | м3 | 4,45 | 0,350 | 2,0 |
| 25 | 0 | Приготовление цементно - известкового легкого раствора | м3 | 4,45 | 0,350 | 2,0 |
| 26 | 0 | Приготовление цементного раствора | м3 | 4,45 | 0,350 | 2,0 |
| 27 | 0 | Приготовление тяжелого бетона | м3 | 6,60 | 0,520 | 2,0 |
| 28 | 0 | Поперечное перепиливание электролобзиком | м | 0,00 | 0,000 | |
| | 1 | ДВП | | 0,87 | 0,053 | 3,0 |
| | 2 | ДСП | | 1,47 | 0,091 | 3,0 |
| | 3 | доска | | 1,16 | 0,072 | 3,0 |
| 29 | 0 | Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски | м | 2,28 | 0,140 | 3,0 |
| 30 | 0 | Распиловка дров в частном секторе | м3 | 38,63 | 3,040 | 2,0 |
| 31 | 0 | Колка дров в частном секторе | м3 | 22,74 | 1,790 | 2,0 |
| 32 | 0 | Изготовление дверей для сарая | м2 | 11,31 | 0,890 | 2,0 |
| 33 | 0 | Установка дверей для сарая | шт. | 4,95 | 0,390 | 2,0 |
| 34 | 0 | Ремонт пожарного гидранта | пожарный | 66,70 | 5,250 | 2,0 |
| Другие виды работ (таблица 2.12 часть 3 сборника) | | | | | | |
| 35 | 0 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт. | 1,34 | 0,082 | 3,0 |
| 36 | 0 | Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий: | шт. | 0,00 | | |
| | 1 | в железобетонном перекрытии | | 8,19 | 0,500 | 3,0 |
| | 2 | в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях | | 5,56 | 0,340 | 3,0 |
| 37 | 0 | Проведение обследования и консультация специалиста | обследовани | 5,00 | 0,260 | 4,0 |
| Земляные работы (таблица 2.14 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 19 | 0 | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) | м3 | 10,67 | 0,840 | 2,0 |
| 20 | 0 | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) | м3 | 12,80 | 1,008 | 2,0 |
| 21 | 0 | Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м | м3 | 12,80 | 1,008 | 2,0 |
| 22 | 0 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) | м3 | 16,39 | 1,290 | 2,0 |
| 23 | 0 | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) | м3 | 19,67 | 1,548 | 2,0 |
| 24 | 0 | Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м | м3 | 19,67 | 1,548 | 2,0 |
| 25 | 0 | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 11,31 | 0,890 | 2,0 |
| 26 | 0 | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 13,57 | 1,068 | 2,0 |
| 27 | 0 | Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м | м3 | 13,57 | 1,068 | 2,0 |
| 28 | 0 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 16,39 | 1,290 | 2,0 |
| 29 | 0 | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 19,67 | 1,548 | 2,0 |
| 30 | 0 | Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м | м3 | 19,67 | 1,548 | 2,0 |
| 31 | 0 | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м(вручную) | м3 | 11,95 | 0,940 | 2,0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|-------|-------|-----|
| 32 | 0 | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) | м3 | 14,33 | 1,128 | 2,0 |
| 33 | 0 | Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) | м3 | 14,33 | 1,128 | 2,0 |
| 34 | 0 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) | м3 | 17,03 | 1,340 | 2,0 |
| 35 | 0 | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) | м3 | 20,44 | 1,608 | 2,0 |
| 36 | 0 | Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) | м3 | 20,44 | 1,608 | 2,0 |
| 38 | 0 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы (вручную) | м3 | 5,42 | 0,490 | 1,0 |
| 39 | 0 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом I группы (вручную) | м3 | 6,51 | 0,588 | 1,0 |
| 40 | 0 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом I группы (вручную) | м3 | 6,51 | 0,588 | 1,0 |
| 41 | 0 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы (вручную) | м3 | 6,20 | 0,560 | 1,0 |
| 42 | 0 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом II группы (вручную) | м3 | 7,44 | 0,672 | 1,0 |
| 43 | 0 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом II группы (вручную) | м3 | 7,44 | 0,672 | 1,0 |
| 44 | 0 | Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную) | м3 | 0,45 | 0,036 | 2,0 |
| 45 | 0 | Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную) | м3 | 0,48 | 0,038 | 2,0 |
| 46 | 0 | Планировка "на глаз" естественного грунта I группы (вручную) | м3 | 1,27 | 0,100 | 2,0 |
| 47 | 0 | Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную) | м3 | 1,91 | 0,150 | 2,0 |
| 48 | 0 | Планировка "на глаз" насыпного грунта I группы (вручную) | м3 | 0,64 | 0,050 | 2,0 |
| 49 | 0 | Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную) | м3 | 0,96 | 0,075 | 2,0 |
| 50 | 0 | Водоотлив из траншей | | 0,00 | | |
| | 1 | вручную | м3 воды | 22,40 | 1,380 | 3,0 |
| | 2 | насосом | | 12,99 | 0,800 | 3,0 |
| 51 | 0 | Водоотлив из котлованов и подвалов | | 0,00 | | |
| | 1 | вручную | м3 воды | 27,91 | 1,720 | 3,0 |
| | 2 | насосом | | 12,99 | 0,800 | 3,0 |
| 52 | 0 | Водоотлив из ям и колодцев | | 0,00 | | |
| | 1 | вручную | м3 воды | 23,37 | 1,440 | 3,0 |
| | 2 | насосом | | 12,99 | 0,800 | 3,0 |
| 53 | 0 | Устройство основания под трубопровод в грунте | | 0,00 | | |
| | 1 | I группы | м2 | 2,79 | 0,220 | 2,0 |
| | 2 | II группы | | 3,43 | 0,270 | 2,0 |
| 54 | 0 | Разборка асфальтобетонного покрытия вручную | м2 | 1,18 | 0,093 | 2,0 |
| 55 | 0 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком | м2 | 0,93 | 0,057 | 3,0 |
| 56 | 0 | Разборка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м | м3 | 25,16 | 1,980 | 2,0 |
| Благоустройство (таблица 2.15 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытие | м2 | 1,78 | 0,140 | 2,0 |
| 2 | 0 | Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытие | м2 | 1,22 | 0,096 | 2,0 |
| 3 | 0 | Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию | м2 | 2,43 | 0,150 | 3,0 |
| 4 | 0 | Установка бортовых камней на бетонном основании | м2 | 13,64 | 0,840 | 3,0 |
| 5 | 0 | Установка бортовых камней на щебеночном основании | м2 | 8,28 | 0,510 | 3,0 |
| 6 | 0 | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2 | м2 | 15,74 | 0,970 | 3,0 |
| 7 | 0 | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2 | м2 | 10,71 | 0,660 | 3,0 |
| 8 | 0 | Выравнивание бортовых камней | м | 7,30 | 0,450 | 3,0 |
| 9 | 0 | Разборка бортовых камней | м | 3,17 | 0,250 | 2,0 |
| Печные работы (таблица 2.16 часть 2 сборника) | | | | | | |
| 1 | 0 | Разборка кладки печей необлицованных | м3 | 22,10 | 1,740 | 2,0 |
| 2 | 0 | Разборка кладки печей облицованных | м3 | 54,53 | 3,360 | 3,0 |
| 3 | 0 | Разборка кладки очагов необлицованных | м3 | 18,17 | 1,430 | 2,0 |
| 4 | 0 | Разборка кладки очагов облицованных | м3 | 30,84 | 1,900 | 3,0 |
| 5 | 0 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали | м3 | 42,03 | 2,590 | 3,0 |
| 6 | 0 | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал | м | 21,59 | 1,330 | 3,0 |
| 7 | 0 | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал | м | 9,73 | 0,600 | 3,0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|------------|--------|--------|-----|
| 8 | 0 | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал | м | 16,07 | 0,990 | 3,0 |
| 9 | 0 | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал | м | 7,30 | 0,450 | 3,0 |
| 10 | 0 | Большой ремонт печей облицованных | м3 | 214,38 | 9,940 | 5,0 |
| 11 | 0 | Большой ремонт печей необлицованных | м3 | 178,37 | 8,270 | 5,0 |
| 12 | 0 | Малый ремонт сводов голландских печей | место | 38,41 | 2,000 | 4,0 |
| 13 | 0 | Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей | место | 49,93 | 2,600 | 4,0 |
| 14 | 0 | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов | место | 26,89 | 1,400 | 4,0 |
| 15 | 0 | Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов | место | 40,33 | 2,100 | 4,0 |
| 16 | 0 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25% | м | 72,41 | 3,770 | 4,0 |
| 17 | 0 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал | м | 54,35 | 2,830 | 4,0 |
| 18 | 0 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50% | м | 65,30 | 3,400 | 4,0 |
| 19 | 0 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал | м | 48,98 | 2,550 | 4,0 |
| 20 | 0 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25% | м | 92,38 | 4,810 | 4,0 |
| 21 | 0 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал | м | 69,14 | 3,600 | 4,0 |
| 22 | 0 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50% | м | 83,36 | 4,340 | 4,0 |
| 23 | 0 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал | м | 62,42 | 3,250 | 4,0 |
| 24 | 0 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича | м разделок | 7,68 | 0,400 | 4,0 |
| 25 | 0 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича | м разделок | 9,41 | 0,490 | 4,0 |
| 26 | 0 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича | м разделок | 16,71 | 0,870 | 4,0 |
| 27 | 0 | Ремонт патрубков | шт. | 42,64 | 2,220 | 4,0 |
| 28 | 0 | Ремонт разделок трубы в один канал | шт. | 48,20 | 2,510 | 4,0 |
| 29 | 0 | При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал | шт. | 13,06 | 0,680 | 4,0 |
| 30 | 0 | Исправление кладки дымовой трубы под крышей | кирпич | 2,80 | 0,130 | 5,0 |
| 31 | 0 | Исправление кладки дымовой трубы над крышей | кирпич | 3,88 | 0,180 | 5,0 |
| 32 | 0 | Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича | труба | 32,35 | 1,500 | 5,0 |
| 33 | 0 | Исправление оголовка трубы в два канал с добавлением до 50% нового кирпича | труба | 42,05 | 1,950 | 5,0 |
| 34 | 0 | Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича. Добавлять на каждый следующий канал | труба | 11,22 | 0,520 | 5,0 |
| 35 | 0 | Смена изразцов облицовки плитки печей | изразец | 8,20 | 0,380 | 5,0 |
| 36 | 0 | Промазка трещин в кладке печи | м.п. шва | 8,60 | 0,530 | 3,0 |
| 37 | 0 | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах | прибор | 16,07 | 0,990 | 3,0 |
| 38 | 0 | Смена топочных дверок в необлицованных печах | прибор | 31,00 | 1,910 | 3,0 |
| 39 | 0 | Смена вьюшек в необлицованных печах | прибор | 22,56 | 1,390 | 3,0 |
| 40 | 0 | Смена задвижек в необлицованных печах | прибор | 12,17 | 0,750 | 3,0 |
| 41 | 0 | Смена духовых шкафов в необлицованных печах | прибор | 31,97 | 1,970 | 3,0 |
| 42 | 0 | Смена водогрейных коробов в необлицованных печах | прибор | 27,26 | 1,680 | 3,0 |
| 43 | 0 | Смена душников и розеток в необлицованных печах | прибор | 17,85 | 1,100 | 3,0 |
| 44 | 0 | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 27,27 | 1,420 | 4,0 |
| 45 | 0 | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 41,29 | 2,150 | 4,0 |
| 46 | 0 | Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 39,18 | 2,040 | 4,0 |
| 47 | 0 | Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 28,61 | 1,490 | 4,0 |
| 48 | 0 | Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 44,56 | 2,320 | 4,0 |
| 49 | 0 | Смена вычистных и поддувальных в облицованных печах с исправлением облицовки | прибор | 38,39 | 1,780 | 5,0 |
| 50 | 0 | Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки | прибор | 48,74 | 2,260 | 5,0 |
| 51 | 0 | Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки | прибор | 65,14 | 3,020 | 5,0 |
| 52 | 0 | Смена в печах колосниковых решеток | прибор | 8,06 | 0,420 | 4,0 |
| 53 | 0 | Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал | м3 | 239,89 | 12,490 | 4,0 |
| 54 | 0 | При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал | м3 | 179,96 | 9,370 | 4,0 |
| 55 | 0 | Прочистка дымохода | м | 3,69 | 0,290 | 2,0 |
| Прочие работы (согласно хронометражу на предприятии) | | | | | | |
| 1 | 0 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | тонна | 10,28 | 0,7000 | 2,9 |

| | | | | | | |
|----|---|---|------------|--------|--------|-----|
| 2 | 0 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой | м2 | 1,98 | 0,1221 | 3,0 |
| 3 | 0 | Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике в 1 слой рубероида | м2 | 3,51 | 0,1925 | 3,8 |
| 4 | 0 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой | м2 | 9,65 | 0,5025 | 4,0 |
| 5 | 0 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой | м2 | 3,21 | 0,1671 | 4,0 |
| 6 | 0 | Смена стропильных ног из брусев | м2 | 30,81 | 1,7504 | 3,5 |
| 7 | 0 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | м2 | 10,32 | 0,6357 | 3,0 |
| 8 | 0 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки | м2 | 1,65 | 0,0901 | 3,8 |
| 9 | 0 | Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 2,98 | 0,1835 | 3,0 |
| 10 | 0 | Устройство покрытия из асбестоцементных листов | м2 | 9,30 | 0,5204 | 3,6 |
| 11 | 0 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 2,00 | 0,1234 | 3,0 |
| 12 | 0 | Разборка стропил со стойками и подковами из брусев и бревен | м2 | 3,76 | 0,2139 | 3,5 |
| 13 | 0 | Кладка перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 17,25 | 0,8980 | 4,0 |
| 14 | 0 | Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью | м2 | 16,27 | 0,8475 | 4,0 |
| 15 | 0 | Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью | м2 | 20,48 | 1,0660 | 4,0 |
| 16 | 0 | Подготовка поверхности стен и откосов с лесов | м2 | 4,05 | 0,2110 | 4,0 |
| 17 | 0 | Подготовка поверхности стен и откосов с люлек | м2 | 4,86 | 0,2530 | 4,0 |
| 18 | 0 | Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с лесов | м2 | 12,14 | 0,6320 | 4,0 |
| 19 | 0 | Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с люлек | м2 | 12,66 | 0,6590 | 4,0 |
| 20 | 0 | Штукатурка наружных поверхностей откосов с люлек составом защитно-отделочным | м2 | 65,03 | 3,3860 | 4,0 |
| 21 | 0 | Механическое крепление плит дюбелями с лесов | м2 | 1,65 | 0,0908 | 3,7 |
| 22 | 0 | Механическое крепление плит дюбелями с люлек | м2 | 1,98 | 0,1090 | 3,7 |
| 23 | 0 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с лесов | м2 | 11,60 | 0,6040 | 4,0 |
| 24 | 0 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с люлек | м2 | 12,86 | 0,6700 | 4,0 |
| 25 | 0 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с лесов | м2 | 17,04 | 0,8870 | 4,0 |
| 26 | 0 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с люлек | м2 | 19,94 | 1,0380 | 4,0 |
| 27 | 0 | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с лесов | м2 | 4,61 | 0,2400 | 4,0 |
| 28 | 0 | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с люлек | м2 | 5,02 | 0,2610 | 4,0 |
| 29 | 0 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | м2 | 110,56 | 6,4450 | 3,3 |
| 30 | 0 | Устройство двухуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу | м2 | 108,63 | 5,6560 | 4,0 |
| 31 | 0 | Устройство одноуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу | м2 | 59,68 | 3,1070 | 4,0 |
| 32 | 0 | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | м2 | 38,40 | 1,9990 | 4,0 |
| 33 | 0 | Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 500 мм | м3 | 54,68 | 2,8470 | 4,0 |
| 34 | 0 | Сварка угловой стали толщиной полок 4 мм | соединение | 0,43 | 0,0227 | 4,0 |
| 35 | 0 | Сварка металлических труб диаметром 40 мм толщиной 3 мм | стык | 2,46 | 0,1281 | 4,0 |
| 36 | 0 | Обварка стержней, болтов, гаек после установки их в конструкцию, диаметр до 16 мм | изделие | 0,75 | 0,0394 | 4,0 |
| 37 | 0 | Резка угловой стали | резка | 0,28 | 0,0167 | 3,0 |
| 38 | 0 | Соединение окон при помощи профиля | м.п. | 3,40 | 0,1931 | 3,5 |
| 39 | 0 | Устройство сплошной обрешетки из досок | м2 | 7,48 | 0,4456 | 3,2 |
| 40 | 0 | Устройство покрытий скатов из листовой стали | м2 | 10,36 | 0,6176 | 3,2 |
| 41 | 0 | Обшивка стен металлическим листом | м2 | 15,88 | 0,9027 | 3,5 |
| 42 | 0 | Смена загрузочного клапана мусорокамеры | клапан | 11,87 | 0,5500 | 5,0 |
| 43 | 0 | Смена стиральной машины на новую без подключения к водопроводу и канализации | прибор | 5,12 | 0,3130 | 3,0 |
| 44 | 0 | Смена стиральной машины на новую с подключением к водопроводу и канализации | прибор | 14,71 | 0,7660 | 4,0 |
| 45 | 0 | Разборка кирпичных перегородок | м2 | 17,98 | 1,1080 | 3,0 |
| 46 | 0 | Разборка перегородок из гипсолитных плит | м2 | 9,75 | 0,7680 | 2,0 |
| 47 | 0 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола до 20 м2 | м2 | 0,09 | 0,0060 | 3,1 |
| 48 | 0 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 0,08 | 0,0050 | 3,1 |
| 49 | 0 | Устройство стяжек легкогобетонных, площадью пола до 20 м2 | м2 | 11,45 | 0,7060 | 3,1 |
| 50 | 0 | Устройство стяжек легкогобетонных, площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 9,77 | 0,6020 | 3,1 |
| 51 | 0 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкогобетонной стяжки, площадью пола до 20 м2 | м2 | 0,09 | 0,0060 | 3,1 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|----------|---------|-----|
| 52 | 0 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкобетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 0,08 | 0,0050 | 3,1 |
| 53 | 0 | Устройство стен подвалов железобетонных из бетона В7,5 высотой до 3м, толщиной до 300мм с устройством деревянной опалубки | м3 | 191,58 | 10,5380 | 3,7 |
| 54 | 0 | Переноска сподручных грузов на первые 10м | 1т | 22,40 | 1,3800 | 3,0 |
| 55 | 1 | На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме | 1т | 6,82 | 0,4200 | 3,0 |
| 56 | 0 | Осмотр вентиляционного канала визуально | м.п. | 0,18 | 0,0083 | 4,0 |
| 57 | 0 | Осмотр вентиляционного канала с помощью видеоаппаратуры | м.п. | 0,96 | 0,050 | 4,0 |
| 58 | 0 | Прочистка вентиляционного канала с кровли или технического этажа вручную | м.п. | 2,11 | 0,110 | 4,0 |
| 59 | 0 | Укладка металлических балок | 1т | 498,92 | 28,350 | 3,5 |
| 60 | 0 | Сверление отверстий глубиной 200мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков в бетонных конструкциях до 20мм (1отверстие) | 1 отверстие | 3,70 | 0,210 | 3,5 |
| 61 | 0 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1т | 1 250,74 | 65,120 | 4,0 |
| 62 | 0 | Установка металлических ограждений без поручня | 1м | 8,92 | 0,450 | 4,3 |
| 63 | 0 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1раз грунтовкой ГФ-021 | 1м2 | 1,51 | 0,070 | 5,0 |
| 64 | 0 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1м2 | 0,96 | 0,050 | 4,0 |

Примечание:

Тарифы на платные услуги по заказам населения, предоставляемые государственным предприятием "ЖРЭТ г. Витебска", рассчитаны без учета стоимости материалов.

Прейскурант №125 от 20.12.2024г признать утратившим силу с 01.01.2025г.