

Прейскурант №212 от 22.10.2025 года
на дополнительные платные услуги для физических лиц,
оказываемые государственным предприятием "ЖРЭТ г.Витебска"

вводится в действие с 01.11.2025

№№ п/п	№№ п/пп	Вид оказываемых услуг	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.	Норма времени, чел./час.	Разряд работы
Полы (таблица 2.1 часть 1 сборника)						
1	0	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	12,23	0,660	3,0
2	0	Смена лаг из досок по готовому основанию	м2	9,45	0,510	3,0
3	0	Перестилка чистых дощатых полов	м2	16,12	0,870	3,0
4	0	Сплачивание дощатых полов	м2	9,26	0,500	3,0
5	0	Укрепление чистых дощатых полов (без добавления новых досок)	м2	3,34	0,180	3,0
6	0	Смена досок в полах до трех штук в одном месте	м. досок	10,93	0,590	3,0
7	0	Смена деревянных плинтусов	м.п.	3,71	0,200	3,0
8	0	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м2	5,48	0,250	4,0
9	0	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м2	10,96	0,500	4,0
10	0	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м2	2,63	0,120	4,0
11	0	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м2	3,07	0,140	4,0
12	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	30,67	1,400	4,0
13	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	39,00	1,780	4,0
14	0	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	47,98	2,190	4,0
15	0	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м2	27,79	1,500	3,0
16	0	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	6,66	0,360	3,0
17	0	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2	место	20,37	1,100	3,0
18	0	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2	место	29,27	1,580	3,0
19	0	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м2	5,19	0,280	3,0
20	0	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м2	1,85	0,100	3,0
21	0	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м2	6,29	0,340	3,0
22	0	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте	шт.	1,85	0,100	3,0
23	0	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте	шт.	1,11	0,060	3,0
24	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте	место	6,85	0,370	3,0
25	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте	место	11,86	0,640	3,0
26	0	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 в одном месте	место	20,37	1,100	3,0
27	0	Разборка кирпичных столбиков	м2 пола	0,88	0,060	2,0
28	0	Разборка лаг деревянных	м2 пола	1,02	0,070	2,0
29	0	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м2	4,22	0,290	2,0
30	0	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	1,90	0,130	2,0
31	0	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	8,52	0,460	3,0
32	0	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	8,33	0,450	3,0
33	0	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	9,26	0,500	3,0
34	0	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	0,43	0,030	2,0
35	0	Разборка цементных плинтусов	м.п.	2,91	0,200	2,0
36	0	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м2	6,57	0,300	4,0
37	0	Смена покрытий из линолеума	м2	12,05	0,550	4,0
38	0	Устройство тепловых полов с электронагревом	м2	92,02	4,200	4,0
39	0	Укладка ламинированных полов	м2	8,77	0,400	4,0
Полы (таблица 2.1 часть 2 сборника)						
40	0	Шпатлевка паркетных полов	м2	1,83	0,099	3,0

41	0	Шпатлевка деревянных полов	м2	1,44	0,078	3,0
42	0	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м2	5,04	0,230	4,0
43	0	Устройство готового деревянного плинтуса	м.п.	1,48	0,080	3,0
44	0	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м2	4,08	0,280	2,0
45	0	Устройство покрытия из коврового материала на плинтусах	м2	7,45	0,340	4,0
46	0	Устройство покрытия из коврового материала на клею	м2	8,77	0,400	4,0
47	0	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями)	м2	8,70	0,470	3,0
48	0	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м2 пола	8,33	0,450	3,0
49	0	Укладка лаг из досок по готовому основанию	м2 пола	6,48	0,350	3,0
50	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам	м2	9,82	0,530	3,0
51	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам	м2	10,74	0,580	3,0
52	0	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м2	11,67	0,630	3,0
53	0	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м2	13,34	0,720	3,0
54	0	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм	м2	20,19	1,090	3,0
55	0	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2:	м2 пола	0,00		
	1	до 45 шт.		31,99	1,460	4,0
	2	от 46 шт. до 100 шт.		38,34	1,750	4,0
	3	более 100 шт.		45,79	2,090	4,0
56	0	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке	м2	22,57	1,030	4,0
57	0	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм	м2	8,70	0,470	3,0
Полы (таблица 2.1 часть 3 сборника)						
58	0	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	2,22	0,120	3,0
59	0	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	11,39	0,520	4,0
60	0	Устройство плинтусов из ПВХ	м	2,41	0,110	4,0
61	0	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,44	0,024	3,0
62	0	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	2,81	0,152	3,0
63	0	Разборка покрытий полов из ДВП	м2	1,02	0,070	2,0
64	0	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2	м2	0,00		
	1	в один слой	0	12,93	0,590	4,0
	2	в два слоя	0	22,12	1,010	4,0
65	0	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2	м2	0,00		
	1	в один слой	0	11,18	0,510	4,0
	2	в два слоя	0	19,07	0,870	4,0
66	0	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2	м2	5,91	0,270	4,0
67	0	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2	м2	5,04	0,230	4,0
68	0	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	9,20	0,420	4,0
69	0	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2	м2	8,70	0,470	3,0
70	0	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	8,33	0,450	3,0
71	0	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2	м2	8,89	0,480	3,0
	1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,09	0,005	3,0
72	0	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2	м2	7,78	0,420	3,0
	1	при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,07	0,004	3,0
73	0	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса	м2	8,15	0,440	3,0
74	0	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	22,57	1,030	4,0
Оконные проемы (таблица 2.2 часть 1 сборника)						
1	0	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	63,31	2,890	4,0
2	0	Смена форточки	форточка	10,07	0,460	4,0
3	0	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусек	71,65	3,270	4,0
4	0	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусек	113,93	5,200	4,0
5	0	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусек	46,01	2,100	4,0
6	0	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	14,02	0,640	4,0
7	0	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка	10,07	0,460	4,0

8	0	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	50,83	2,320	4,0
9	0	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	47,33	2,160	4,0
10	0	Ремонт на месте подоконной доски	шт.	14,24	0,650	4,0
11	0	Малый ремонт форточки	форточка	18,84	0,860	4,0
12	0	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	70,39	3,800	3,0
13	0	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	75,95	4,100	3,0
14	0	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.	3,35	0,230	2,0
15	0	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт.	2,91	0,200	2,0
16	0	Снятие мозаичных подоконных досок	м2	33,50	2,300	2,0
17	0	Установка подоконных досок	м.	5,56	0,300	3,0
18	0	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	18,34	0,990	3,0
19	0	Снятие оконных створок	створка	7,41	0,400	3,0
20	0	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2	блок	59,65	3,220	3,0
21	0	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2	блок	68,91	3,720	3,0
22	0	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.	2,60	0,140	3,0
Оконные проемы (таблица 2.2 часть 2 сборника)						
23	0	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью:	блок	0,00		
	1	до 1 м2		20,16	0,920	4,0
	2	до 2 м2		23,66	1,080	4,0
	3	до 3 м2		27,17	1,240	4,0
	4	свыше 3 м2		30,67	1,400	4,0
24	0	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью:	блок	0,00		
	1	до 1 м2		23,23	1,060	4,0
	2	до 2 м2		27,17	1,240	4,0
	3	до 3 м2		31,33	1,430	4,0
	4	свыше 3 м2		35,28	1,610	4,0
25	0	Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы:	блок	0,00		
	1	кирпичных стен		46,01	2,100	4,0
	2	КПД		53,02	2,420	4,0
26	0	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до:	блок	0,00		
	1	1,5 м2		15,34	0,700	4,0
	2	3 м2		19,71	0,900	4,0
27	0	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до:	блок	0,00		
	1	1,5 м2		25,64	1,170	4,0
	2	3 м2		31,33	1,430	4,0
28	0	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	17,96	0,820	4,0
29	0	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	29,14	1,330	4,0
30	0	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	5,75	0,310	3,0
31	0	Установка подоконной доски из МДФ	м	5,56	0,300	3,0
32	0	Изготовление слухового окна	м2	26,31	1,420	3,0
33	0	Установка готового слухового окна	шт.	7,59	0,410	3,0
34	0	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем - герметизатором при установке оконных (балконных, дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД	м. стыка	0,93	0,050	3,0
35	0	Герметизация мест примыкания оконных (дверных, балконных) блоков пароизоляционной лентой	м. стыка	1,44	0,078	3,0
36	0	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута	м.	0,93	0,050	3,0
Оконные проемы (таблица 2.2 часть 3 сборника)						
37	0	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	7,41	0,400	3,0
38	0	Установка штапика	м	0,33	0,018	3,0

39	0	Снятие форточки	форточка	2,04	0,110	3,0
40	0	Установка форточки	форточка	7,67	0,350	4,0
41	0	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		21,25	0,970	4,0
	2	более 2 м2		15,55	0,710	4,0
42	0	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		93,55	4,270	4,0
	2	более 2 м2		68,36	3,120	4,0
43	0	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		34,18	1,560	4,0
	2	более 2 м2		22,35	1,020	4,0
44	0	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью:	м2	0,00		
	1	до 2 м2		34,18	1,560	4,0
	2	более 2 м2		22,35	1,020	4,0
45	0	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки:	переплет	0,00		
	1	створный переплет		33,30	1,520	4,0
	2	глухой переплет		12,05	0,550	4,0
46	0	Установка метеллических решеток на окна	м2	0,00		
	1	в каменных стенах		16,87	0,770	4,0
	2	в бетонных стенах		22,35	1,020	4,0
47	0	Установка подоконной доски из ПВХ	м	5,19	0,280	3,0
48	0	Установка откосов из ПВХ	м2	7,67	0,350	4,0
49	0	Установка деревянного оконного блока площадью:	блок	0,00		
	1	до 2 м2		56,96	2,600	4,0
	2	более 2 м2		65,29	2,980	4,0
Дверные проемы (таблица 2.3 часть 1 сборника)						
1	0	Снятие дверных полотен	полотно	4,22	0,290	2,0
2	0	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	70,39	3,800	3,0
3	0	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	75,95	4,100	3,0
4	0	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	18,34	0,990	3,0
5	0	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	9,82	0,530	3,0
6	0	Смена наличников	м.п.	3,15	0,170	3,0
7	0	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	78,88	3,600	4,0
8	0	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	67,92	3,100	4,0
9	0	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	122,69	5,600	4,0
10	0	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	306,51	13,990	4,0
11	0	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	210,99	9,630	4,0
12	0	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	29,36	1,340	4,0
13	0	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	61,35	2,800	4,0
14	0	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.	2,60	0,140	3,0
15	0	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	29,27	1,580	3,0
16	0	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м2	22,41	1,210	3,0
17	0	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки	м2	30,01	1,620	3,0
18	0	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	1,61	0,110	2,0
19	0	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток	прибор	2,60	0,140	3,0
20	0	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	8,11	0,370	4,0
21	0	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных	прибор	5,70	0,260	4,0
22	0	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	2,60	0,140	3,0
23	0	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	19,50	0,890	4,0
24	0	Смена ручек-скоб	прибор	6,36	0,290	4,0
25	0	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и	прибор	4,60	0,210	4,0

26	0	Установка фрамужных приборов	прибор	15,26	0,620	5,0
27	0	Смена фрамужных приборов	прибор	22,16	0,900	5,0
28	0	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	8,77	0,400	4,0
29	0	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных	прибор	26,07	1,190	4,0
30	0	Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	19,69	0,800	5,0
31	0	Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или	прибор	18,22	0,740	5,0
32	0	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	10,30	0,470	4,0
33	0	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	8,77	0,400	4,0
34	0	Врезка глазка оптического дверного	шт.	8,98	0,410	4,0
35	0	Установка цепочки дверной	прибор	3,15	0,170	3,0
Дверные проемы (таблица 2.3 часть 2 сборника)						
36	0	Установка полотен наружных	полотно	21,91	1,000	4,0
37	0	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	17,30	0,790	4,0
38	0	Устройство арки	м2	20,59	0,940	4,0
39	0	Притирка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера)	м2	1,90	0,130	2,0
40	0	Пристрожка дверного полотна со снятием	полотно	12,23	0,660	3,0
41	0	Пристрожка дверного полотна без снятия	полотно	8,89	0,480	3,0
42	0	Смена сердцевины в замке	шт.	12,93	0,590	4,0
43	1	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2	блок	17,75	0,810	4,0
	2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 3 м2	блок	20,37	0,930	4,0
44	1	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 2 м2	блок	22,12	1,010	4,0
	2	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 3 м2	блок	26,07	1,190	4,0
Дверные проемы (таблица 2.3 часть 3 сборника)						
45	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		37,03	1,690	4,0
	2	свыше 3 м2		30,01	1,370	4,0
46	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		32,87	1,500	4,0
	2	свыше 3 м2		26,73	1,220	4,0
47	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		33,74	1,540	4,0
	2	свыше 3 м2		27,60	1,260	4,0
48	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проемов:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		29,36	1,340	4,0
	2	свыше 3 м2		24,32	1,110	4,0
49	0	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		32,21	1,470	4,0
	2	свыше 3 м2		26,51	1,210	4,0
50	0	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема:	м2	0,00		
	1	до 3 м2		28,05	1,280	4,0
	2	свыше 3 м2		23,23	1,060	4,0
51	0	Установка дверных коробок	коробка	19,07	0,870	4,0
52	0	Установка балконных наружных полотен	полотно	20,16	0,920	4,0
53	0	Установка дверей входных наружных металлических	тонна	0,00		
	1	в бетонных стенах		1 665,76	76,030	4,0
	2	в кирпичных стенах		1 652,39	75,420	4,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 1 сборника)						
1	0	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м2	16,43	0,750	4,0

2	0	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2	13,59	0,620	4,0
3	0	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором	м2	15,55	0,710	4,0
4	0	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м2	17,53	0,800	4,0
5	0	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м2	14,46	0,660	4,0
6	0	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно - известковым раствором	м2	16,43	0,750	4,0
7	0	Оштукатуривание откосов известково - гипсовым раствором	м2	44,92	2,050	4,0
8	0	Оштукатуривание откосов цементно - известковым раствором	м2	48,85	2,230	4,0
9	0	Вытягивание паदуг известково - гипсовым раствором	м2	25,64	1,170	4,0
10	0	Вытягивание падуг цементно - известковым раствором	м2	26,30	1,200	4,0
11	0	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково - гипсовым	м2	23,44	1,070	4,0
12	0	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно - известковым	м2	27,60	1,260	4,0
13	0	Вытягивание вертикальных тяг известково - гипсовым раствором	м2	37,69	1,720	4,0
14	0	Вытягивание вертикальных тяг цементно - известковым раствором	м2	45,57	2,080	4,0
15	0	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	5,93	0,320	3,0
16	0	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	7,78	0,420	3,0
17	0	Беспесчаная накрывка стен	м2	2,97	0,160	3,0
18	0	Беспесчаная накрывка потолков	м2	3,71	0,200	3,0
19	0	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	12,93	0,590	4,0
20	0	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	5,48	0,250	4,0
21	0	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м2	12,05	0,550	4,0
22	0	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	21,91	1,000	4,0
23	0	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	16,21	0,740	4,0
24	0	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	24,10	1,100	4,0
25	0	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	11,61	0,530	4,0
26	0	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	18,62	0,850	4,0
27	0	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	11,39	0,520	4,0
28	0	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	19,28	0,880	4,0
29	0	Обивка поверхности стен штучной дранью	м2	4,81	0,330	2,0
30	0	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м2	7,28	0,500	2,0
31	0	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	12,97	0,890	2,0
32	0	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м2	48,20	2,200	4,0
33	0	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	31,11	1,420	4,0
34	0	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	42,72	1,950	4,0
35	0	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	33,96	1,550	4,0
36	0	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	27,82	1,270	4,0
37	0	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	33,52	1,530	4,0
38	0	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	27,82	1,270	4,0
39	0	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	31,99	1,460	4,0
40	0	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	38,56	1,760	4,0
41	0	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	32,87	1,500	4,0
42	0	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	24,10	1,100	4,0
43	0	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	27,17	1,240	4,0
44	0	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	40,97	1,870	4,0
45	0	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м2	5,91	0,270	4,0
46	0	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м. шва	8,11	0,370	4,0

47	0	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м2 обшивки	1,85	0,100	3,0
48	0	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	1,53	0,070	4,0
49	0	Ремонт штукатурки откосов по камню	м2	59,15	2,700	4,0
50	0	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м2	43,82	2,000	4,0
51	0	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м2	73,83	3,370	4,0
52	0	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	5,10	0,350	2,0
53	0	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м2	4,95	0,340	2,0
54	0	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокастровых плит, фанеры или картона	м2	1,67	0,090	3,0
55	0	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м2	10,34	0,710	2,0
56	0	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	11,79	0,810	2,0
57	0	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	м2	1,45	0,100	2,0
58	0	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	3,34	0,180	3,0
59	0	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	30,67	1,400	4,0
60	0	Устройство внутреннего утепления стен	м2	14,02	0,640	4,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 2 сборника)						
61	0	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м2	53,02	2,420	4,0
62	0	Ремонт под шубу площадью до 1 м2 в одном месте	м2	31,99	1,460	4,0
63	0	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м2	2,22	0,120	3,0
Штукатурные работы (внутри здания) (таблица 2.4 часть 3 сборника)						
64	0	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	8,77	0,400	4,0
65	0	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	6,14	0,280	4,0
66	0	Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов	м2	0,00		
	1	на прямолинейных поверхностях		16,21	0,740	4,0
	2	на криволинейных поверхностях		20,59	0,940	4,0
67	0	Нанесение защитно - отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов	м2	0,00	0,000	4,0
	1	на прямолинейных поверхностях		12,71	0,580	4,0
	2	на криволинейных поверхностях		19,28	0,880	4,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 1 сборника)						
1	0	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	25,85	1,517	4,0
2	0	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	47,54	2,170	4,0
3	0	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м2	20,82	0,950	4,0
4	0	Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м2	16,43	0,750	4,0
5	0	Облицовка поверхности стен бумажно -слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м2	5,48	0,250	4,0
6	0	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м2	2,89	0,170	4,0
7	0	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м2	3,23	0,190	4,0
8	0	Установка встроенных деталей	деталь	4,82	0,220	4,0
9	0	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	5,26	0,240	4,0
10	0	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	3,34	0,180	3,0
11	0	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	7,78	0,420	3,0
12	0	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	5,93	0,320	3,0
13	0	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	4,64	0,250	3,0
14	0	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м2	4,08	0,220	3,0
15	0	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м2	5,56	0,300	3,0
16	0	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м2	10,74	0,580	3,0
17	0	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м2	4,82	0,260	3,0
18	0	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м2	31,11	1,420	4,0
19	0	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м2	32,87	1,500	4,0
20	0	Устройство подвесного потолка	м2	32,21	1,470	4,0
21	0	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м2	8,11	0,370	4,0
22	0	Обшивка стен гипсокартоном	м2	12,48	0,570	4,0
23	0	Обшивка потолков гипсокартоном	м2	22,57	1,030	4,0
Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 2 сборника)						
24	0	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм	м2	13,46	0,790	4,0
25	0	Фугование швов	м. шва	0,54	0,029	3,0

<i>Облицовочные работы (таблица 2.5 часть 3 сборника)</i>						
26	0	Разборка подвесных потолков	м2	6,41	0,440	2,0
27	0	Устройство подшивки потолка досками	м2	11,83	0,540	4,0
28	0	Обшивка стен вагонкой	м2	7,01	0,320	4,0
29	0	Снятие пластиков плит с потолка	м2	1,61	0,110	2,0
30	0	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	6,14	0,280	4,0
31	0	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест:	м2	0,00		
	1	до 1 м2		8,77	0,400	4,0
	2	до 5 м2		7,45	0,340	4,0
	3	до 10 м2		6,36	0,290	4,0
32	0	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м2	15,34	0,700	4,0
<i>Малярные работы (таблица 2.6 часть 1 сборника)</i>						
1	0	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м2	7,78	0,420	3,0
2	0	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м2	5,75	0,310	3,0
3	0	Водоэмульсионная окраска стен	м2	7,41	0,400	3,0
4	0	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	7,06	0,490	3,0
5	0	Акриловая окраска стен	м2	7,41	0,400	3,0
6	0	Акриловая окраска потолков	м2	7,06	0,490	3,0
7	0	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями	м2	6,12	0,420	2,0
8	0	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	м2	4,22	0,290	2,0
9	0	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м2	2,04	0,110	3,0
10	0	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м2	2,41	0,130	3,0
11	0	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м2	8,52	0,500	4,0
12	0	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м2	13,37	0,610	4,0
13	0	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м2	7,23	0,330	4,0
14	0	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м2	10,73	0,490	4,0
15	0	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	12,48	0,570	4,0
16	0	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м2	15,34	0,700	4,0
17	0	Улучшенная масляная окраска полов	м2	10,73	0,490	4,0
18	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м2	19,71	0,900	4,0
19	0	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	5,26	0,240	4,0
20	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м2	29,80	1,360	4,0
21	0	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	8,32	0,380	4,0
22	0	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	4,64	0,250	3,0
23	0	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м2	20,37	1,100	3,0
24	0	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	2,22	0,120	3,0
25	0	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	4,82	0,260	3,0
26	0	Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 1 раз	м2	1,48	0,080	3,0
27	0	Простая масляная окраска больших металлических кровель суриком за 2 раза	м2	1,85	0,100	3,0
28	0	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком	м2	6,48	0,350	3,0
29	0	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно - технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м2	12,60	0,680	3,0
30	0	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,93	0,050	3,0
31	0	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м2	1,53	0,070	4,0
32	0	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	2,04	0,110	3,0
33	0	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м2	2,63	0,120	4,0
34	0	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м2	3,29	0,150	4,0
35	0	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,32	0,060	4,0
36	0	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	3,50	0,160	4,0
37	0	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,75	0,080	4,0
38	0	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	4,16	0,190	4,0
39	0	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	1,97	0,090	4,0

40	0	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	5,04	0,230	4,0
41	0	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	2,85	0,130	4,0
42	0	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	7,23	0,330	4,0
43	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м2	3,34	0,180	3,0
44	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м2	5,38	0,290	3,0
45	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	м2	6,85	0,370	3,0
46	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	м2	11,67	0,630	3,0
47	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м2	2,97	0,160	3,0
48	0	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м2	4,82	0,260	3,0
49	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1	м2	5,75	0,310	3,0
50	0	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2	м2	10,19	0,550	3,0
51	0	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м2	5,19	0,280	3,0
52	0	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м2	8,52	0,460	3,0
53	0	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	м2	4,54	0,315	3,0
54	0	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м2	8,35	0,580	3,0
55	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м2	10,56	0,570	3,0
56	0	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м2	13,89	0,750	3,0
57	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м2	7,78	0,420	3,0
58	0	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м2	10,56	0,570	3,0
59	0	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	4,08	0,220	3,0
60	0	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	5,56	0,300	3,0
61	0	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м2	6,66	0,360	3,0
62	0	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м2	10,19	0,550	3,0
63	0	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м2	9,45	0,510	3,0
64	0	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м2	11,30	0,610	3,0
65	0	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м2	6,12	0,330	3,0
66	0	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м2	7,59	0,410	3,0
67	0	Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 1 раз	м2	6,66	0,360	3,0
68	0	Масляная окраска санитарно -технических и отопительных приборов за 2 раза	м2	9,63	0,520	3,0
69	0	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м2	8,33	0,450	3,0
70	0	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	м2	11,48	0,620	3,0
Малярные работы (таблица 2.6 часть 2 сборника)						
71	0	Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза	м2	1,75	0,080	4,0
72	0	Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза	м2	1,70	0,100	4,0
73	0	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза	м2	1,75	0,080	4,0
74	1	Грунтовка стен, полов за 1 раз	м2	0,56	0,038	2,0
	2	Грунтовка стен, полов за 2 раза	м2	0,68	0,047	2,0
75	1	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	0,63	0,043	2,0
	2	Грунтовка потолков за 2 раза	м2	0,76	0,052	2,0
76	0	Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	1,53	0,070	4,0
77	0	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	1,75	0,080	4,0
78	0	Снятие клеевой краски со стен и потолков	м2	1,02	0,070	2,0
79	0	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков	м2	0,59	0,040	2,0
Малярные работы (таблица 2.6 часть 3 сборника)						
80	0	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	2,63	0,180	2,0
81	0	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой:	м2	0,00		
	1	первый слой		1,16	0,080	2,0
	2	последующий слой		1,16	0,080	2,0
82	0	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2	3,71	0,200	3,0
83	0	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски:	м2	0,00		
	1	до 10%		5,48	0,250	4,0

	2	до 35%	м2	9,20	0,420	4,0
	3	более 35%		13,59	0,620	4,0
84	0	Окраска известковыми составами внутри помещений:		0,00		
	1	по штукатурке	м2	3,29	0,150	4,0
	2	по кирпичу и бетону		1,75	0,080	4,0
	3	по дереву		1,75	0,080	4,0
Стекольные работы (таблица 2.7 часть 1 сборника)						
1	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2	м2	8,98	0,410	4,0
2	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м2	7,45	0,340	4,0
3	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2	м2	9,42	0,430	4,0
4	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м2	8,32	0,380	4,0
5	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2	м2	19,50	0,890	4,0
6	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	9,20	0,420	4,0
7	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	8,32	0,380	4,0
8	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2	м2	17,30	0,790	4,0
9	0	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	8,55	0,390	4,0
10	0	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м2	20,82	0,950	4,0
11	0	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м2	5,39	0,370	2,0
12	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	9,18	0,630	2,0
13	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	12,81	0,880	2,0
14	0	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2	м2	17,48	1,200	2,0
15	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2	м2	4,22	0,290	2,0
16	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	м2	6,12	0,420	2,0
17	0	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2	м2	8,01	0,550	2,0
Стекольные работы (таблица 2.7 часть 2 сборника)						
18	0	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2	м2	7,23	0,330	4,0
19	0	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 м2 до 1,5 м2	м2	7,67	0,350	4,0
20	0	Выемка разбитых стекол при площади стекла оконного переплета свыше 1,0 м2 до 1,5	м2	6,55	0,450	2,0
Обойные работы (таблица 2.8 часть 1 сборника)						
1	0	Оклейка стен простыми обоями	м2	4,26	0,230	3,0
2	0	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	м2	6,14	0,280	4,0
3	0	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м2	10,96	0,500	4,0
4	0	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,56	0,030	3,0
5	0	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои	м.п.	0,88	0,040	4,0
6	0	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки	м.п.	1,09	0,050	4,0
7	0	Оклейка потолков обоями	м2	5,70	0,260	4,0
8	0	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м2	12,71	0,580	4,0
9	0	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м2	16,21	0,740	4,0
10	0	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м2	7,45	0,340	4,0
11	0	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	11,39	0,520	4,0
12	0	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности	м2	4,82	0,220	4,0
13	0	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	23,00	1,050	4,0
14	0	Обшивка стен картоном	м2	2,04	0,110	3,0

15	0	Подшивка потолков картоном	м2	2,78	0,150	3,0
16	0	Снятие обоев	м2	1,31	0,090	2,0
17	0	Снятие линкруста	м2	1,31	0,090	2,0
18	0	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м2	0,29	0,020	2,0
19	0	Смена на стенах высококачественных обоев	м2	10,56	0,570	3,0
Обойные работы (таблица 2.8 часть 2 сборника)						
20	0	Смена высококачественных обоев на потолке	м2	13,71	0,740	3,0
21	0	Наклейка потолочных плинтусов	м.	1,32	0,060	4,0
22	0	Покрытие поверхности жидкими обоями	м2	4,60	0,210	4,0
23	0	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями	м2	8,11	0,370	4,0
Центральное отопление (таблица 2.9 часть 1 сборника)						
1	0	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	12,23	0,560	4,0
2	0	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	25,12	1,150	4,0
3	0	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	41,50	1,900	4,0
4	0	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	3,14	0,170	3,0
5	0	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	8,09	0,370	4,0
6	0	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	13,10	0,600	4,0
7	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	21,19	0,970	4,0
8	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	21,62	0,990	4,0
9	0	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50 мм	м.п.	26,21	1,200	4,0
10	0	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	19,75	1,070	3,0
11	0	Смена кронштейнов	шт.	5,68	0,260	4,0
12	0	Смена радиаторных пробок	шт.	5,72	0,310	3,0
13	0	Смена манометра или термометра	прибор	4,37	0,200	4,0
14	0	Ремонт ручных насосов	насос	117,95	5,400	4,0
15	0	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	7,86	0,360	4,0
16	0	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	5,68	0,260	4,0
17	0	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних	секция	59,06	3,200	3,0
18	0	Добавление крайней секции к радиатору	секция	37,83	2,050	3,0
19	0	Снятие крайних секций радиатора	секция	27,87	1,510	3,0
20	0	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	35,26	1,910	3,0
21	0	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	45,22	2,450	3,0
22	0	Демонтаж ручных насосов	насос	27,69	1,500	3,0
23	0	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	секция	21,60	1,170	3,0
24	0	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	секция	27,32	1,480	3,0
25	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	5,72	0,310	3,0
26	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	6,64	0,360	3,0
27	0	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	8,30	0,450	3,0
28	0	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	8,95	0,410	4,0
29	0	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	4,61	0,250	3,0
30	0	Смена отопительного прибора	прибор	51,11	2,340	4,0
31	0	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	32,76	1,500	4,0
Центральное отопление (таблица 2.9 часть 3 сборника)						
32	0	Снятие водогрейных колонок	колонка	19,88	0,910	4,0
33	0	Установка водогрейных колонок	комплект	83,71	3,410	5,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 1 сборника)						
1	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	10,92	0,500	4,0
2	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	12,23	0,560	4,0
3	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	13,33	0,610	4,0
4	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	16,60	0,760	4,0
5	0	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	18,13	0,830	4,0
6	0	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	26,43	1,210	4,0
7	0	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	39,32	1,800	4,0
8	0	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	27,31	1,250	4,0

9	0	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	11,07	0,600	3,0
10	0	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	24,90	1,140	4,0
11	0	Смена пластмассовых канализационных труб	м	13,54	0,620	4,0
12	0	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	17,91	0,820	4,0
13	0	Ремонт вентиля	вентиль	6,99	0,320	4,0
14	0	Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	9,23	0,500	3,0
15	0	Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	11,07	0,600	3,0
16	0	Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	12,92	0,700	3,0
17	0	Слитие стояка холодной воды	стояк	9,23	0,500	3,0
18	0	Слитие стояка горячей воды	стояк	11,07	0,600	3,0
19	0	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	7,01	0,380	3,0
20	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	29,92	1,370	4,0
21	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	41,28	1,890	4,0
22	0	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	56,78	2,600	4,0
23	0	Смена фаянсового унитаза	прибор	45,65	2,090	4,0
24	0	Смена фаянсового умывальника	прибор	43,68	2,000	4,0
25	0	Смена раковины	прибор	27,52	1,260	4,0
26	0	Смена мойки на одно отделение	прибор	45,87	2,100	4,0
27	0	Смена мойки на два отделения	прибор	54,60	2,500	4,0
28	0	Смена ванны любой модели	прибор	109,86	5,030	4,0
29	0	Смена сиденья к унитазу	шт.	12,73	0,690	3,0
30	0	Смена манжеты к унитазу	шт.	14,77	0,800	3,0
31	0	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	21,40	0,980	4,0
32	0	Смена держки к смывному бачку	шт.	7,94	0,430	3,0
33	0	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	23,80	1,090	4,0
34	0	Смена трапа	шт.	19,65	0,900	4,0
35	0	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	15,73	0,720	4,0
36	0	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	6,46	0,350	3,0
37	0	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	24,03	1,100	4,0
38	0	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	39,32	1,800	4,0
39	0	Смена смесителя для ванны	шт.	22,08	1,300	4,0
40	0	Смена водоразборных кранов	шт.	7,21	0,330	4,0
41	0	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	15,94	0,730	4,0
42	0	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	18,56	0,850	4,0
43	0	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	4,37	0,200	4,0
44	0	Снятие фаянсового унитаза	прибор	13,10	0,600	4,0
45	0	Снятие смывного бачка	прибор	7,64	0,350	4,0
46	0	Снятие смывной трубы	прибор	11,58	0,530	4,0
47	0	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	15,73	0,720	4,0
48	0	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	3,89	0,270	2,0
49	0	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	19,22	0,880	4,0
50	0	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	6,03	0,420	3,0
51	0	Смена головки вентиля	шт.	7,64	0,350	4,0
52	0	Установка приборов воды и фильтров к ним	прибор	72,08	3,300	4,0
53	0	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	9,18	0,540	4,0
54	0	Смена сифона в ванной	шт.	17,70	0,810	4,0
55	0	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	5,60	0,330	4,0
56	0	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	7,86	0,360	4,0
57	0	Замена душевой кабины и поддона	прибор	198,76	9,100	4,0
58	0	Установка душевой кабины и поддона	прибор	174,73	8,000	4,0
59	0	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	78,63	3,600	4,0
60	0	Замена смесителя с душевой сеткой	прибор	32,76	1,500	4,0
61	0	Смена обвязки для ванны	прибор	31,67	1,450	4,0
62	0	Установка тумбы под мойку	шт.	34,95	1,600	4,0

63	0	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	11,36	0,520	4,0
64	0	Смена головки смесителя	шт.	7,21	0,330	4,0
65	0	Укрепление унитаза	прибор	11,63	0,630	3,0
66	0	Смена трубы излива на смесителе	шт.	5,46	0,250	4,0
67	0	Ремонт смесителя	шт.	13,10	0,600	4,0
68	0	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	25,12	1,150	4,0
69	0	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	7,98	0,470	4,0
70	0	Установка заглушек	шт.	7,76	0,420	3,0
71	0	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт.	20,30	1,100	3,0
72	0	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	27,31	1,250	4,0
73	0	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	5,46	0,250	4,0
74	0	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	58,97	2,700	4,0
75	0	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм	стык	5,46	0,250	4,0
76	0	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	10,92	0,500	4,0
77	0	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	13,10	0,600	4,0
78	0	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 1000 мм	кран	15,29	0,700	4,0
79	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	13,10	0,600	4,0
80	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	15,29	0,700	4,0
81	0	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	17,47	0,800	4,0
82	0	Установка биде	прибор	69,45	3,180	4,0
83	0	Смена биде	прибор	86,93	3,980	4,0
84	0	Смена выпуска ванны	выпуск	18,79	0,860	4,0
85	0	Смена полотенцесушителя	прибор	30,14	1,380	4,0
86	0	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	21,85	1,000	4,0
87	0	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	60,72	2,780	4,0
88	0	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	6,74	0,600	2,0
89	0	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	6,55	0,300	4,0
90	0	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	66,28	2,700	5,0
91	0	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	31,91	1,300	5,0
92	0	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	44,19	1,800	5,0
93	0	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	123,49	5,030	5,0
94	0	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	33,88	1,380	5,0
95	0	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	26,76	1,090	5,0
96	0	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	73,65	3,000	5,0
97	0	Смена эллипсной резины	шт.	17,47	0,800	4,0
98	0	Набивка сальника в вентиле	прибор	6,99	0,320	4,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 2 сборника)						
99	0	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	15,94	0,730	4,0
	2	100 мм	м.	17,91	0,820	4,0
	3	150 мм	м.	19,88	0,910	4,0
101	0	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	15,94	0,730	4,0
	2	200 мм	м.	16,82	0,770	4,0
102	0	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром		0,00		
	1	25 мм	м.	2,84	0,130	4,0
	2	32 мм	м.	3,06	0,140	4,0
	3	40 мм	м.	3,28	0,150	4,0
	4	50 мм	м.	3,71	0,170	4,0
	5	63 мм	м.	4,58	0,210	4,0
	6	90 мм	м.	5,03	0,230	4,0
	7	110 мм	м.	5,46	0,250	4,0
	8	160 мм	м.	6,77	0,310	4,0
103	0	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	м.	6,99	0,320	4,0
	2	63 мм	м.	7,64	0,350	4,0
	3	90 мм	м.	8,30	0,380	4,0
	4	110 мм	м.	8,73	0,400	4,0
	5	160 мм	м.	11,13	0,510	4,0
	6	225 мм	м.	12,67	0,580	4,0
104	0	Сварка полиэтиленовых труб	стык	0,43	0,020	4,0

105	0	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром:		0,00		
	1	100 мм	м.	8,73	0,400	4,0
	2	150 мм	м.	9,83	0,450	4,0
	3	200 мм	м.	10,27	0,470	4,0
106	0	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб		0,00		
	1	110 мм	м.	9,18	0,420	4,0
	2	160 мм	м.	10,04	0,460	4,0
107	0	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	399,49	18,290	4,0
108	0	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	7,76	0,420	3,0
	2	100 мм	м.	11,44	0,620	3,0
	3	150 мм	м.	16,06	0,870	3,0
109	0	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	7,01	0,380	3,0
	2	200 мм	м.	7,94	0,430	3,0
110	0	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром:		0,00		
	1	100 мм	м.	7,76	0,420	3,0
	2	150 мм	м.	8,67	0,470	3,0
111	0	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	м.	8,30	0,450	3,0
	2	100 мм	м.	10,16	0,550	3,0
112	0	Отключение водопроводной магистрали диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км водопровода	131,05	7,100	3,0
	2	100 мм		151,35	8,200	3,0
	3	150 мм		167,96	9,100	3,0
	4	200 мм		206,72	11,200	3,0
	5	300 мм		245,48	13,300	3,0
	6	400 мм		346,99	18,800	3,0
	7	500 мм		457,73	24,800	3,0
113	0	Включение водопроводной магистрали диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км водопровода	98,56	5,340	3,0
	2	100 мм		100,03	5,420	3,0
	3	150 мм		134,73	7,300	3,0
	4	200 мм		153,19	8,300	3,0
	5	300 мм		197,49	10,700	3,0
	6	400 мм		273,17	14,800	3,0
	7	500 мм		328,53	17,800	3,0
114	0	Отключение домового ввода	ввод	44,13	2,020	4,0
115	0	Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		11,36	0,520	4,0
	2	80 мм		17,70	0,810	4,0
	3	100 мм		25,12	1,150	4,0
116	0	Снятие задвижки чугунной водопроводной диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		10,27	0,470	4,0
	2	80 мм		12,89	0,590	4,0
	3	100 мм		18,34	0,840	4,0
117	0	Закрытие или открытие задвижки в колодце диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		8,12	0,440	3,0
	2	80 мм		9,04	0,490	3,0
	3	100 мм		9,79	0,530	3,0
118	0	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		1,59	0,086	3,0
	2	80 мм		1,77	0,096	3,0
	3	100 мм		1,92	0,104	3,0
119	0	Ремонт задвижек диаметром:	задвижка	0,00		
	1	50 мм		15,29	0,700	4,0
	2	80 мм		17,25	0,790	4,0
	3	100 мм		20,31	0,930	4,0
120	0	Установка поливочных вентилей	вентиль	4,81	0,220	4,0
121	0	Замена вентиля диаметром:	вентиль	0,00		
	1	15 мм		15,51	0,710	4,0
	2	20 мм		16,16	0,740	4,0
	3	25 мм		17,04	0,780	4,0
	4	32 мм		17,91	0,820	4,0

	5	50 мм		18,79	0,860	4,0
122	0	Смена вентиля диаметром:	вентиль	0,00		
	1	20 мм		35,60	1,630	4,0
	2	32 мм		40,41	1,850	4,0
	3	50 мм		46,96	2,150	4,0
123	0	Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром:	вентиль	0,00		
	1	20 мм		33,86	1,550	4,0
	2	32 мм		38,66	1,770	4,0
	3	50 мм		45,22	2,070	4,0
124	0	Ремонт вентиля диаметром:	вентиль	0,00		
	1	15 мм		3,71	0,170	4,0
	2	20 мм		4,37	0,200	4,0
	3	32 мм		6,99	0,320	4,0
	4	50 мм		15,29	0,700	4,0
125	0	Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром:	вентиль	0,00		
	1	15 мм		1,74	0,121	2,0
	2	20 мм		1,82	0,126	2,0
	3	25 мм		1,98	0,137	2,0
126	0	Закрытие или открытие вентиля в сети диаметром:		0,00		
	1	15 мм	вентиль	0,78	0,054	2,0
	2	20 мм	вентиль	0,85	0,059	2,0
	3	25 мм	вентиль	1,01	0,070	2,0
127	0	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	врезка	15,94	0,730	4,0
	2	80 мм	врезка	19,00	0,870	4,0
	3	100 мм	врезка	24,03	1,100	4,0
	4	150 мм	врезка	30,58	1,400	4,0
128	0	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	врезка	70,54	3,230	4,0
	2	32 мм	врезка	71,64	3,280	4,0
	3	50 мм	врезка	74,48	3,410	4,0
	4	80 мм	врезка	78,41	3,590	4,0
	5	100 мм	врезка	82,34	3,770	4,0
	6	150 мм	врезка	86,49	3,960	4,0
129	0	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб		0,00		
	1	50 мм	врезка	81,69	3,740	4,0
	2	100 мм	врезка	104,40	4,780	4,0
	3	150 мм	врезка	135,41	6,200	4,0
130	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром:		0,00		
	1	15 мм	врезка	2,18	0,100	4,0
	2	25 мм	врезка	2,62	0,120	4,0
	3	32 мм	врезка	3,06	0,140	4,0
	4	40 мм	врезка	3,49	0,160	4,0
	5	50 мм	врезка	5,03	0,230	4,0
131	0	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром:		0,00		
	1	50 мм	врезка	10,49	0,480	4,0
	2	100 мм	врезка	12,01	0,550	4,0
	3	150 мм	врезка	13,76	0,630	4,0
132	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб		0,00		
	1	15 мм	врезка	14,19	0,650	4,0
	2	25 мм	врезка	15,07	0,690	4,0
	3	32 мм	врезка	17,70	0,810	4,0
	4	50 мм	врезка	22,94	1,050	4,0
133	0	Установка хомутов на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром:		0,00		
	1	50 мм	хомут	27,08	1,240	4,0
	2	63 мм	хомут	27,95	1,280	4,0
	3	100 мм	хомут	30,14	1,380	4,0
134	0	Изготовление хомута ремонтного диаметром:		0,00		
	1	20 мм	хомут	9,23	0,500	3,0
	2	32 мм	хомут	11,07	0,600	3,0
	3	50 мм	хомут	13,29	0,720	3,0
	4	100 мм	хомут	20,30	1,100	3,0
135	0	Прочистка водопроводных труб газовой колонки	колонка	17,90	0,970	
136	0	Прочистка и промывка чугунных сифонов	сифон	7,76	0,420	3,0
137	0	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	сифон	4,37	0,200	4,0
138	0	Промывка домовых вводов без дезинфекции	ввод	112,59	6,100	3,0
139	0	Промывка домовых вводов с дезинфекцией	ввод	156,88	8,500	3,0

140	0	Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км	738,27		3,0
	2	80 мм	км	885,93	48,000	3,0
	3	100 мм	км	1 052,04	57,000	3,0
141	0	Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром:		0,00		
	1	50 мм	км	369,14	20,000	3,0
	2	80 мм	км	442,96	24,000	3,0
	3	100 мм	км	516,79	28,000	3,0
142	0	Очистка канализационных колодцев вручную в грунте:		0,00		
	1	II группы	м3 грунта	115,58	8,010	2,0
	2	III группы		178,92	12,400	2,0
	3	IV группы		265,50	18,400	2,0
143	0	Прочистка трубопроводов дворовой канализации диаметром:		0,00		
	1	150 мм	м.	9,23	0,500	3,0
	2	200 мм	м.	12,92	0,700	3,0
	3	300 мм	м.	17,72	0,960	3,0
145	0	Очистка водопроводного колодца в грунте:		0,00		
	1	II группы	м3 грунта	115,58	8,010	2,0
	2	III группы		178,92	12,400	2,0
	3	IV группы		265,50	18,400	2,0
146	0	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до:		0,00		
	1	1000 мм - в сухих грунтах	м. глубины	308,62	14,130	4,0
	2	1000 мм - в мокрых грунтах		463,04	21,200	4,0
	3	1500 мм - в сухих грунтах		266,03	12,180	4,0
	4	1500 мм - в мокрых грунтах		399,04	18,270	4,0
	5	2000 мм - в сухих грунтах		254,67	11,660	4,0
	6	2000 мм - в мокрых грунтах		382,01	17,490	4,0
147	0	Зачеканка стыков диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	стык	7,39	0,400	3,0
	2	100 мм	стык	12,00	0,650	3,0
148	0	Установка заглушек диаметром:		0,00		
	1	50 мм	шт.	17,25	0,790	4,0
	2	80 мм	шт.	19,65	0,900	4,0
	3	100 мм	шт.	23,15	1,060	4,0
149	0	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	фас. часть	20,10	0,920	4,0
150	0	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения	м.	4,37	0,200	4,0
151	0	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)	м.	1,52	0,070	4,0
152	0	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком	прибор	36,47	1,670	4,0
153	0	Установка раковины	прибор	11,79	0,540	4,0
154	0	Установка трапа диаметром 50 мм	шт.	10,92	0,500	4,0
155	0	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	5,46	0,250	4,0
156	0	Установка смесителя для ванны	шт.	14,64	0,670	4,0
157	0	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепление	3,69	0,200	3,0
158	0	Установка креплений для умывальников и моек	шт.	5,90	0,320	3,0
159	0	Резка труб диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	резка	1,11	0,060	3,0
	2	32 мм	резка	1,29	0,070	3,0
	3	50 мм	резка	2,03	0,110	3,0
160	0	Сварка труб в стык диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	стык	10,27	0,470	4,0
	2	100 мм	стык	15,29	0,700	4,0
161	0	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до:		0,00		
	1	25 мм	конец	2,77	0,150	3,0
	2	32 мм	конец	3,87	0,210	3,0
	3	50 мм	конец	6,09	0,330	3,0
162	0	Гнутье трубы диаметром до:		0,00		
	1	15 мм	изгиб	1,29	0,070	3,0
	2	25 мм	изгиб	1,66	0,090	3,0
	3	32 мм	изгиб	2,03	0,110	3,0
163	0	Приварка фланцев диаметром до:		0,00		
	1	50 мм	фланец	12,67	0,580	4,0
	2	100 мм	фланец	18,13	0,830	4,0
164	0	Приварка отводов диаметром до:		0,00		

	1	50 мм	отвод	12,67	0,580	4,0
	2	100 мм	отвод	19,00	0,870	4,0
165	0	Установка накладной муфты диаметром до:		0,00		
	1	100 мм	муфта	64,21	2,940	4,0
	2	150 мм	муфта	66,18	3,030	4,0
166	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - отвод, колено, патрубок, переход - диаметром до:	часть фасонная	0,00		
	1	32 мм		7,21	0,330	4,0
	2	50 мм		8,30	0,380	4,0
	3	100 мм		15,29	0,700	4,0
	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - тройник - диаметром до:		0,00		
	4	32 мм		10,49	0,480	4,0
	5	50 мм		12,01	0,550	4,0
	6	100 мм		22,50	1,030	4,0
	0	Установка полиэтиленовых фасонных частей - крестовина - диаметром до:		0,00		
	7	32 мм		14,19	0,650	4,0
	8	50 мм		16,16	0,740	4,0
	9	100 мм		31,01	1,420	4,0
167	0	Обследование технического состояния приборов учета воды	прибор	2,18	0,100	4,0
168	0	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ	прибор	7,86	0,360	4,0
173	0	Устройство сборных железобетонных колодцев в:	м3 конструкци	0,00		
	1	сухих грунтах		262,09	12,000	4,0
	2	мокрых грунтах		410,19	18,780	4,0
174	0	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах	м3	170,36	7,800	4,0
175	0	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах	м3 конструкци	221,47	10,140	4,0
176	0	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 конструкци	161,41	7,390	4,0
177	0	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3 конструкци	198,54	9,090	4,0
178	0	Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда:		0,00		
	1	одного	колодец	107,68	4,930	4,0
	2	двух	колодец	115,76	5,300	4,0
	3	трех	колодец	123,84	5,670	4,0
	4	добавлять на каждый последующий ряд	колодец	8,09	0,370	4,0
179	0	Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпичей:		0,00	0,000	0,0
	1	одного	колодец	81,47	3,730	4,0
	2	двух	колодец	84,09	3,850	4,0
	3	трех	колодец	94,57	4,330	4,0
	4	добавлять на каждый последующий ряд	колодец	10,49	0,480	4,0
180	0	Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью:		0,00	0,000	0,0
	1	наращивания железобетонного кольца	колодец	70,77	3,240	4,0
	2	добавлять на каждое последующее кольцо	колодец	6,55	0,300	4,0
181	0	Замена крышки люка	люк	54,60	2,500	4,0
182	0	Установка люка колодца	люк	26,21	1,200	4,0
185	0	Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть	шт.	207,49	9,500	4,0
186	0	Демонтаж водоразборной колонки	колонка	165,99	7,600	4,0
187	0	Профремонт водоразборной колонки	колонка	43,90	2,010	4,0
188	0	Капитальный ремонт водоразборной колонки	колонка	190,02	8,700	4,0
189	0	Отогревание водоразборной колонки	колонка	55,37	3,000	3,0
Водопровод и канализация (таблица 2.10 часть 3 сборника)						
193	0	Снятие ванны	прибор	49,36	2,260	4,0
194	0	Установка ванны	прибор	60,50	2,770	4,0
195	0	Установка фаянсового унитаза	прибор	22,50	1,030	4,0
196	0	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	16,82	0,770	4,0
197	0	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	16,82	0,770	4,0
198	0	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	30,80	1,410	4,0
199	0	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	7,21	0,330	4,0
200	0	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	8,52	0,390	4,0
201	0	Снятие смесителя для ванны	шт.	13,76	0,630	4,0
202	0	Снятие полотенцесушителя	прибор	9,18	0,420	4,0
203	0	Установка полотенцесушителя	прибор	20,97	0,960	4,0

204	0	Снятие сифона	прибор	4,81	0,220	4,0
205	0	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	35,82	1,640	4,0
206	0	Установка мойки на одно отделение	прибор	30,14	1,380	4,0
207	0	Установка мойки на два отделения	прибор	37,56	1,720	4,0
208	0	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	11,36	0,520	4,0
209	0	Снятие вентильной головки	шт.	1,84	0,100	3,0
210	0	Прочистка душевой сетки	шт.	1,47	0,080	3,0
211	0	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.	0,74	0,040	3,0
212	0	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	6,99	0,320	4,0
213	0	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром:	0	0,00		
	1	до 15 мм	м	27,74	1,270	4,0
	2	до 32 мм	м	28,83	1,320	4,0
	3	до 63 мм	м	31,46	1,440	4,0
	4	до 100 мм	м	34,73	1,590	4,0
214	0	Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода:	0	0,00		
	1	15 мм	м	25,99	1,190	4,0
	2	20 мм	м	25,12	1,150	4,0
	3	25 мм	м	19,88	0,910	4,0
	4	32 мм	м	15,94	0,730	4,0
	5	50 мм	м	19,22	0,880	4,0
215	0	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром:	0	0,00		
	1	20 мм	м	39,32	1,800	4,0
	2	25 мм	м	31,23	1,430	4,0
	3	32 мм	м	25,34	1,160	4,0
	4	40 мм	м	24,68	1,130	4,0
216	0	Смена сгонов при диаметре трубопровода:	0	0,00		
	1	до 15 мм	шт.	4,37	0,200	4,0
	2	до 20 мм	шт.	6,33	0,290	4,0
	3	до 32 мм	шт.	10,49	0,480	4,0
217	0	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетчик	5,24	0,240	4,0
218	0	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего:		0,00		
	1	малого ремонта	счетчик	11,79	0,540	4,0
	2	текущего ремонта	счетчик	20,10	0,920	4,0
	3	капитального ремонта	счетчик	30,36	1,390	4,0
219	0	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	6,99	0,320	4,0
	1	с заменой штуцера и фильтра	счетчик	10,49	0,480	4,0
	2	с заменой штуцера и запорно - регулирующей арматуры	счетчик	11,36	0,520	4,0
	3	с заменой запорно - регулирующей арматуры	счетчик	8,73	0,400	4,0
220	0	Опломбировка индивидуального счетчика воды	счетчик	0,93	0,050	3,0
221	0	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода:		0,00		
	1	до 25 мм	комплект	13,54	0,620	4,0
	2	до 32 мм	комплект	14,64	0,670	4,0
	3	до 50 мм	комплект	16,38	0,750	4,0
222	0	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода:		0,00		
	1	до 25 мм	комплект	4,61	0,250	3,0
	2	до 32 мм	комплект	4,99	0,270	3,0
	3	до 50 мм	комплект	5,36	0,290	3,0
223	0	Замена водоразборной колонки	шт.	183,91	8,420	4,0
224	0	Осмотр водоразборной колонки	шт.	3,14	0,170	3,0
225	0	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диаметром:		0,00		
	1	15 мм	врезка	2,18	0,100	4,0
	2	25 мм	врезка	2,62	0,120	4,0
	3	32 мм	врезка	3,06	0,140	4,0
	4	40 мм	врезка	3,49	0,160	4,0
	5	50 мм	врезка	5,03	0,230	4,0
226	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	66,62	3,050	4,0
227	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	62,90	2,880	4,0
228	0	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	63,78	2,920	4,0

229	0	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	8,52	0,390	4,0
230	0	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	3,50	0,190	3,0
231	0	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	25,77	1,180	4,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 1 сборника)						
1	0	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	33,22	1,800	3,0
2	0	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	11,07	0,600	3,0
3	0	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой	шт.	12,18	0,660	3,0
4	0	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для скрытой	шт.	15,50	0,840	3,0
5	0	Установка потолочного патрона	шт.	10,70	0,580	3,0
6	0	Установка настенного патрона	шт.	15,32	0,830	3,0
7	0	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	26,94	1,460	3,0
8	0	Установка подвесного патрона	патрон	16,43	0,890	3,0
9	0	Установка подвесного светильника	светильник	22,15	1,200	3,0
10	0	Установка светильника типа "Бра"	шт.	26,21	1,420	3,0
11	0	Установка люминисцентных светильников на штырях	шт.	29,53	1,600	3,0
12	0	Установка люминисцентных светильников на подвесах	шт.	35,80	1,940	3,0
13	0	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	36,73	1,990	3,0
14	0	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	9,23	0,500	3,0
15	0	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	19,56	1,060	3,0
16	0	Установка щитка для электросчетчика	щиток	18,83	1,020	3,0
17	0	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	16,80	0,910	3,0
18	0	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	3,14	0,170	3,0
19	0	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	6,27	0,340	3,0
20	0	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	1,11	0,060	3,0
21	0	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	2,03	0,110	3,0
22	0	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	7,76	0,420	3,0
23	0	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	90,43	4,900	3,0
24	0	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	18,27	0,990	3,0
25	0	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор	33,22	1,800	3,0
26	0	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	25,84	1,400	3,0
27	0	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 метра	розетка	24,00	1,300	3,0
28	0	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразв одка	33,22	1,800	3,0
29	0	Установка галогеновых светильников	шт.	46,14	2,500	3,0
30	0	Замена галогеновых светильников	шт.	53,53	2,900	3,0
31	0	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	55,37	3,000	3,0
32	0	Смена выключателя одинарного, двойного	шт.	7,39	0,400	3,0
33	0	Установка автоматов квартирных	автомат	9,04	0,490	3,0
34	0	Замена автоматов квартирных	автомат	12,92	0,700	3,0
35	0	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	9,23	0,500	3,0
36	0	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	15,13	0,820	3,0
37	0	Перекидка проводов	одна	53,53	2,900	3,0
38	0	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	18,46	1,000	3,0
39	0	Установка блока выключатель+ переключатель+ розетка	блок	34,14	1,850	3,0
40	0	Смена блока выключатель+ переключатель+ розетка	блок	27,69	1,500	3,0
41	0	Установка розетки с дополнительным нулевым заземляющим проводом	шт.	29,53	1,600	3,0
42	0	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	20,30	1,100	3,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 2 сборника)						
43	0	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м.	6,83	0,370	3,0
44	0	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м.	9,79	0,530	3,0
45	0	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м.	6,09	0,330	3,0
Электромонтажные работы (таблица 2.11 часть 3 сборника)						
46	0	Ремонт светильников с люминесцентными лампами		0,00		
	1	1-ламповых		8,52	0,390	4,0
	2	2-ламповых:		0,00		

	2.1	одной лампы	светильник	9,18	0,420	4,0
	2.2	двух ламп		14,42	0,660	4,0
	3	4-ламповых:		0,00		
	3.1	одной лампы		9,61	0,440	4,0
	3.2	каждой последующей лампы		5,24	0,240	4,0
	4	6-ламповых:		0,00		
	4.1	одной лампы		11,13	0,510	4,0
	4.2	каждой последующей лампы		5,24	0,240	4,0
47	0	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	57,44	2,630	4,0
48	0	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	62,25	2,850	4,0
49	0	Установка и подключение контура заземления в частных домах:	0	0,00		
	1	по бетонной крепи	м	6,33	0,290	4,0
	2	по установленным конструкциям	м	2,62	0,120	4,0
50	0	Демонтаж шнура на роликах	м	0,56	0,030	3,0
51	0	Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами	м	2,96	0,160	3,0
52	0	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	25,34	1,160	4,0
53	0	Укрепление розетки	шт.	0,74	0,040	3,0
54	0	Смена провода при открытой электропроводке	м	5,46	0,250	4,0
55	0	Ремонт электрического звонка	шт.	3,50	0,190	3,0
56	0	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0,14	0,010	2,0
57	0	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством:	светильник	0,00		
	1	до 4 ламп	0	48,93	2,240	4,0
	2	до 10 ламп	0	99,37	4,550	4,0
58	0	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	27,74	1,270	4,0
59	0	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	1,29	0,070	3,0
60	0	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий:	кмплект	0,00		
	1	в бетоне	0	24,46	1,120	4,0
	2	в металле, пластике	0	24,03	1,100	4,0
61	0	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	33,64	1,540	4,0
62	0	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания:		0,00		
	1	при креплении модуля к светильнику	прибор	14,85	0,680	4,0
	2	при креплении модуля к стене	прибор	12,51	0,573	4,0
63	0	Замена модуля управления освещением	прибор	11,58	0,530	4,0
64	0	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка	15,29	0,700	4,0
65	0	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	10,04	0,460	4,0
66	0	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегуля	19,00	0,870	4,0
67	0	Замена переключателя мощности электроплиты	переключат	17,47	0,800	4,0
68	0	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	4,80	0,260	3,0
69	0	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	8,09	0,370	4,0
70	0	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	2,18	0,100	4,0
71	0	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	4,61	0,250	3,0
72	0	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура	5,46	0,250	4,0
73	0	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	7,76	0,420	3,0
74	0	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя	ручка	2,40	0,110	4,0
75	0	Проверка технического состояния электроплиты	электроплит	10,92	0,500	4,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 1 сборника)						
1	0	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м ²	0,73	0,050	2,0
2	0	Сборка и навеска мебели	комплект	5% от стоимости мебели		
		Сборка и монтаж мебели	комплект	8% от стоимости мебели		
3	0	Сборка и навеска карнизов	м	2,04	0,110	3,0
4	0	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м ³	292,68	15,800	3,0
5	0	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см	м ²	39,83	2,150	3,0
6	0	Смена почтового ящика	шт.	18,89	1,020	3,0
7	0	Смена дверки почтового ящика	шт.	15,93	0,860	3,0
8	0	Смена петель почтового ящика	шт.	14,64	0,790	3,0
9	0	Смена замка почтового ящика	шт.	13,52	0,730	3,0
10	0	Утепление балконов, лоджий	м ²	39,00	1,780	4,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 2 сборника)						
11	0	Пробивка отверстий площадью до 0,25м ² для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой	отверстие	70,95	3,830	3,0
12	0	Пробивка отверстий площадью до 0,04 м ² в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича	отверстие	1,31	0,090	2,0

13	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич	отверстие	1,75	0,120	2,0
14	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича	отверстие	2,91	0,200	2,0
15	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича	отверстие	5,83	0,400	2,0
16	0	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича	отверстие	11,65	0,800	2,0
17	0	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	7,28	0,500	2,0
18	0	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	12,52	0,860	2,0
19	0	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом	отверстие	2,47	0,170	2,0
20	0	Пробивка отверстий в фундаменте	отверстие	4,67	0,320	2,0
21	0	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом	отверстие	2,33	0,160	2,0
22	0	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода	отверстие	3,71	0,200	3,0
23	0	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм	м.	60,20	3,250	3,0
24	0	Приготовление цементно - известкового тяжелого раствора вручную	м3	5,10	0,350	2,0
25	0	Приготовление цементно - известкового легкого раствора	м3	5,10	0,350	2,0
26	0	Приготовление цементного раствора	м3	5,10	0,350	2,0
27	0	Приготовление тяжелого бетона	м3	7,57	0,520	2,0
28	0	Поперечное перепиливание электролобзиком	м	0,00	0,000	
	1	ДВП		0,98	0,053	3,0
	2	ДСП		1,69	0,091	3,0
	3	доска		1,33	0,072	3,0
29	0	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски	м	2,60	0,140	3,0
30	0	Распиловка дров в частном секторе	м3	44,28	3,040	2,0
31	0	Колка дров в частном секторе	м3	26,07	1,790	2,0
32	0	Изготовление дверей для сарая	м2	12,97	0,890	2,0
33	0	Установка дверей для сарая	шт.	5,68	0,390	2,0
34	0	Ремонт пожарного гидранта	пожарный	76,47	5,250	2,0
Другие виды работ (таблица 2.12 часть 3 сборника)						
35	0	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт.	1,51	0,082	3,0
36	0	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий:	шт.	0,00		
	1	в железобетонном перекрытии		9,23	0,500	3,0
	2	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях		6,27	0,340	3,0
37	0	Проведение обследования и консультация специалиста	обследовани	5,70	0,260	4,0
Земляные работы (таблица 2.14 часть 2 сборника)						
19	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	12,24	0,840	2,0
20	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	14,68	1,008	2,0
21	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м	м3	14,68	1,008	2,0
22	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	18,79	1,290	2,0
23	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м3	22,55	1,548	2,0
24	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м	м3	22,55	1,548	2,0
25	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	12,97	0,890	2,0
26	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	15,55	1,068	2,0
27	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м	м3	15,55	1,068	2,0
28	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	18,79	1,290	2,0
29	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м3	22,55	1,548	2,0
30	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м	м3	22,55	1,548	2,0
31	0	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	13,69	0,940	2,0
32	0	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	16,43	1,128	2,0

33	0	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	16,43	1,128	2,0
34	0	Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	19,52	1,340	2,0
35	0	Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	23,42	1,608	2,0
36	0	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м3	23,42	1,608	2,0
38	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	6,18	0,490	1,0
39	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	7,41	0,588	1,0
40	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом I группы (вручную)	м3	7,41	0,588	1,0
41	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	7,06	0,560	1,0
42	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	8,47	0,672	1,0
43	0	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим мерзлым грунтом II группы (вручную)	м3	8,47	0,672	1,0
44	0	Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную)	м3	0,53	0,036	2,0
45	0	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную)	м3	0,56	0,038	2,0
46	0	Планировка "на глаз" естественного грунта I группы (вручную)	м3	1,45	0,100	2,0
47	0	Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную)	м3	2,18	0,150	2,0
48	0	Планировка "на глаз" насыпного грунта I группы (вручную)	м3	0,73	0,050	2,0
49	0	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную)	м3	1,09	0,075	2,0
50	0	Водоотлив из траншей	м3 воды	0,00		
	1	вручную		25,56	1,380	3,0
	2	насосом		14,82	0,800	3,0
51	0	Водоотлив из котлованов и подвалов	м3 воды	0,00		
	1	вручную		31,86	1,720	3,0
	2	насосом		14,82	0,800	3,0
52	0	Водоотлив из ям и колодцев	м3 воды	0,00		
	1	вручную		26,68	1,440	3,0
	2	насосом		14,82	0,800	3,0
53	0	Устройство основания под трубопровод в грунте	м2	0,00		
	1	I группы		3,20	0,220	2,0
	2	II группы		3,93	0,270	2,0
54	0	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную	м2	1,35	0,093	2,0
55	0	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком	м2	1,06	0,057	3,0
56	0	Разборка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м	м3	28,84	1,980	2,0
Благоустройство (таблица 2.15 часть 2 сборника)						
1	0	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытие	м2	2,04	0,140	2,0
2	0	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытие	м2	1,40	0,096	2,0
3	0	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию	м2	2,78	0,150	3,0
4	0	Установка бортовых камней на бетонном основании	м2	15,56	0,840	3,0
5	0	Установка бортовых камней на щебеночном основании	м2	9,45	0,510	3,0
6	0	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2	м2	17,97	0,970	3,0
7	0	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2	м2	12,23	0,660	3,0
8	0	Выравнивание бортовых камней	м	8,33	0,450	3,0
9	0	Разборка бортовых камней	м	3,65	0,250	2,0
Печные работы (таблица 2.16 часть 2 сборника)						
1	0	Разборка кладки печей необлицованных	м3	25,34	1,740	2,0
2	0	Разборка кладки печей облицованных	м3	62,24	3,360	3,0
3	0	Разборка кладки очагов необлицованных	м3	20,83	1,430	2,0
4	0	Разборка кладки очагов облицованных	м3	35,20	1,900	3,0
5	0	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	м3	47,98	2,590	3,0
6	0	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	24,64	1,330	3,0
7	0	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	11,11	0,600	3,0
8	0	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	18,34	0,990	3,0

9	0	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	8,33	0,450	3,0
10	0	Большой ремонт печей облицованных	м3	244,69	9,940	5,0
11	0	Большой ремонт печей необлицованных	м3	203,58	8,270	5,0
12	0	Малый ремонт сводов голландских печей	место	43,82	2,000	4,0
13	0	Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	место	56,96	2,600	4,0
14	0	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов	место	30,67	1,400	4,0
15	0	Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов	место	46,01	2,100	4,0
16	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	82,60	3,770	4,0
17	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	62,01	2,830	4,0
18	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	74,49	3,400	4,0
19	0	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	55,87	2,550	4,0
20	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	105,38	4,810	4,0
21	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	78,88	3,600	4,0
22	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	95,09	4,340	4,0
23	0	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	71,20	3,250	4,0
24	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича	м разделок	8,77	0,400	4,0
25	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	м разделок	10,73	0,490	4,0
26	0	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича	м разделок	19,07	0,870	4,0
27	0	Ремонт патрубков	шт.	48,64	2,220	4,0
28	0	Ремонт разделок трубы в один канал	шт.	54,99	2,510	4,0
29	0	При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал	шт.	14,89	0,680	4,0
30	0	Исправление кладки дымовой трубы под крышей	кирпич	3,20	0,130	5,0
31	0	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	кирпич	4,43	0,180	5,0
32	0	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	36,93	1,500	5,0
33	0	Исправление оголовка трубы в два канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	48,00	1,950	5,0
34	0	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича. Добавлять на каждый следующий канал	труба	12,80	0,520	5,0
35	0	Смена изразцов облицовки плитки печей	изразец	9,35	0,380	5,0
36	0	Промазка трещин в кладке печи	м.п. шва	9,82	0,530	3,0
37	0	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах	прибор	18,34	0,990	3,0
38	0	Смена топочных дверок в необлицованных печах	прибор	35,38	1,910	3,0
39	0	Смена выюшек в необлицованных печах	прибор	25,75	1,390	3,0
40	0	Смена задвижек в необлицованных печах	прибор	13,89	0,750	3,0
41	0	Смена духовых шкафов в необлицованных печах	прибор	36,49	1,970	3,0
42	0	Смена водогрейных коробов в необлицованных печах	прибор	31,12	1,680	3,0
43	0	Смена душников и розеток в необлицованных печах	прибор	20,37	1,100	3,0
44	0	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	31,11	1,420	4,0
45	0	Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	47,10	2,150	4,0
46	0	Смена выюшек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	44,69	2,040	4,0
47	0	Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	32,64	1,490	4,0
48	0	Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	50,83	2,320	4,0
49	0	Смена вычистных и поддувальных в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	43,82	1,780	5,0
50	0	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	55,63	2,260	5,0
51	0	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	74,35	3,020	5,0
52	0	Смена в печах колосниковых решеток	прибор	9,20	0,420	4,0
53	0	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м3	273,65	12,490	4,0
54	0	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал	м3	205,29	9,370	4,0
55	0	Прочистка дымохода	м	4,22	0,290	2,0
Прочие работы (согласно хронометражу на предприятии)						
1	0	Погрузка сподручных и навалочных грузов	тонна	11,60	0,7000	2,9
2	0	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой	м2	2,27	0,1221	3,0

3	0	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике в 1 слой рубероида	м2	4,02	0,1925	3,8
4	0	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой	м2	11,01	0,5025	4,0
5	0	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой	м2	3,66	0,1671	4,0
6	0	Смена стропильных ног из брусев	м2	34,86	1,7504	3,5
7	0	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	м2	11,77	0,6357	3,0
8	0	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки	м2	1,88	0,0901	3,8
9	0	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	3,40	0,1835	3,0
10	0	Устройство покрытия из асбестоцементных листов	м2	10,54	0,5204	3,6
11	0	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	м2	2,29	0,1234	3,0
12	0	Разборка стропил со стойками и подковами из брусев и бревен	м2	4,26	0,2139	3,5
13	0	Кладка перегородок из газосиликатных блоков	м2	19,67	0,8980	4,0
14	0	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью	м2	18,57	0,8475	4,0
15	0	Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью	м2	23,35	1,0660	4,0
16	0	Подготовка поверхности стен и откосов с лесов	м2	4,62	0,2110	4,0
17	0	Подготовка поверхности стен и откосов с люлек	м2	5,54	0,2530	4,0
18	0	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с лесов	м2	13,84	0,6320	4,0
19	0	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными с люлек	м2	14,44	0,6590	4,0
20	0	Штукатурка наружных поверхностей откосов с люлек составом защитно-отделочным	м2	74,18	3,3860	4,0
21	0	Механическое крепление плит дюбелями с лесов	м2	1,86	0,0908	3,7
22	0	Механическое крепление плит дюбелями с люлек	м2	2,24	0,1090	3,7
23	0	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с лесов	м2	13,24	0,6040	4,0
24	0	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с люлек	м2	14,68	0,6700	4,0
25	0	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с лесов	м2	19,44	0,8870	4,0
26	0	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную с люлек	м2	22,74	1,0380	4,0
27	0	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с лесов	м2	5,26	0,2400	4,0
28	0	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов с люлек	м2	5,72	0,2610	4,0
29	0	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м2	125,06	6,4450	3,3
30	0	Устройство двухуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу	м2	123,92	5,6560	4,0
31	0	Устройство одноуровневого подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу	м2	68,07	3,1070	4,0
32	0	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	м2	43,80	1,9990	4,0
33	0	Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 500 мм	м3	62,38	2,8470	4,0
34	0	Сварка угловой стали толщиной полок 4 мм	соединение	0,49	0,0227	4,0
35	0	Сварка металлических труб диаметром 40 мм толщиной 3 мм	стык	2,80	0,1281	4,0
36	0	Обварка стержней, болтов, гаек после установки их в конструкцию, диаметр до 16 мм	изделие	0,87	0,0394	4,0
37	0	Резка угловой стали	резка	0,31	0,0167	3,0
38	0	Соединение окон при помощи профиля	м.п.	3,84	0,1931	3,5
39	0	Устройство сплошной обрешетки из досок	м2	8,51	0,4456	3,2
40	0	Устройство покрытий скатов из листовой стали	м2	11,79	0,6176	3,2
41	0	Обшивка стен металлическим листом	м2	17,97	0,9027	3,5
42	0	Смена грузочного клапана мусорокамеры	клапан	13,53	0,5500	5,0
43	0	Смена стиральной машины на новую без подключения к водопроводу и канализации	прибор	5,78	0,3130	3,0
44	0	Смена стиральной машины на новую с подключением к водопроводу и канализации	прибор	16,73	0,7660	4,0
45	0	Разборка кирпичных перегородок	м2	20,53	1,1080	3,0
46	0	Разборка перегородок из гипсолитных плит	м2	11,19	0,7680	2,0
47	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола до 20 м2	м2	0,11	0,0060	3,1
48	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2	м2	0,09	0,0050	3,1
49	0	Устройство стяжек легкогобетонных, площадью пола до 20 м2	м2	13,08	0,7060	3,1
50	0	Устройство стяжек легкогобетонных, площадью пола свыше 20 м2	м2	11,15	0,6020	3,1
51	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкогобетонной стяжки, площадью пола до 20 м2	м2	0,11	0,0060	3,1

52	0	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины легкогобетонной стяжки, площадью пола свыше 20 м2	м2	0,09	0,0050	3,1
53	0	Устройство стен подвалов железобетонных из бетона В7,5 высотой до 3м, толщиной до 300мм с устройством деревянной опалубки	м3	216,26	10,5380	3,7
54	0	Переноска сподручных грузов на первые 10м	1т	25,56	1,3800	3,0
55	1	На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме	1т	7,78	0,4200	3,0
56	0	Осмотр вентиляционного канала визуально	м.п.	0,21	0,0083	4,0
57	0	Осмотр вентиляционного канала с помощью видеоаппаратуры	м.п.	1,09	0,050	4,0
58	0	Прочистка вентиляционного канала с кровли или технического этажа вручную	м.п.	2,40	0,110	4,0
59	0	Укладка металлических балок	1т	564,51	28,350	3,5
60	0	Сверление отверстий глубиной 200мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков в бетонных конструкциях до 20мм (1отверстие)	1 отверстие	4,18	0,210	3,5
61	0	Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	1 426,73	65,120	4,0
62	0	Установка металлических ограждений без поручня	1м	10,14	0,450	4,3
63	0	Огрунтовка металлических поверхностей за 1раз грунтовкой ГФ-021	1м2	1,72	0,070	5,0
64	0	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	1м2	1,09	0,050	4,0

Примечание:

Тарифы на платные услуги по заказам физических лиц, предоставляемые государственным предприятием "ЖРЭТ г. Витебска", рассчитаны без учета стоимости материалов.

Прейскурант №175 от 20.12.2024г. признать утратившим силу с 01.11.2025г.